



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 1970

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
180

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

464. Περί δρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων πρό πρατηρίων κειμένων εντός έγκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εντός κατοικημένων εν γένει περιοχών. ... 1
465. Περί δρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων πρό πρατηρίων κειμένων εκτός των έγκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών. 2
466. Περί δρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμου ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων άδειών. 3

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 464

Περί δρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων πρό πρατηρίων κειμένων εντός έγκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εντός κατοικημένων εν γένει περιοχών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν:

1) Τάς διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Α. 3334/55 «περί μεταφοράς αγαθών επί κομίστρων διά φορητών τριτροχών αυτοκινήτων και τροποποίησεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών».

2) Τάς διατάξεις του Ν.Α. 511/1970 «περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών».

3) Την υπ' αριθ. 395/70 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Έπικρατείας, προτάσει των Ήμετέρων επί των Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών Έπουργών, άπεφασίσαιμεν και διατάσσομεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Άρθρον 1.

Εγκατάστασις και λειτουργία αντλιών.

Οί δροι και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων πρό πρατηρίων κειμένων εντός έγκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εντός κατοικημένων εν γένει περιοχών, ρυθμίζονται υπό των κατωτέρω διατάξεων.

Άρθρον 2.

Γενικός Όρισμός.

Ός πρατήρια εν γένει, χαρακτηρίζονται εγκαταστάσεις, μέσθ των οποίων διά των εκάστοτε ισχύοντων μέσων μετρήσεως και υπό τους όρους του παρόντος, είναι επιτρεπτή ή παροχή υγρών καυσίμων εις τροχοφόρα όχήματα κλπ., όνομάζονται δέ αύται έφεξής εν τώ παρόντι «πρατήρια».

Άρθρον 3.

Κατηγορίαί Πρατηρίων.

1. Αναλόγως του είδους των χρησιμοποιούμενων αντλιών παροχής καυσίμου, τά πρατήρια διακρίνονται εις:

α) Πρατήρια διά μονίμων αντλιών, ήλεκτρικών ή χειροκινήτων.

β) Πρατήρια διά φορητών αντλιών και

γ) Πρατήρια διά μονίμων και φορητών αντλιών.

2. Αναλόγως της συνυάρξεως ή μη έτέρας συναφούς εγκαταστάσεως, τά πρατήρια διακρίνονται εις:

α) Πρατήρια άπλά, τά χρησιμοποιούμενα μόνοι προς άνεφοδιασμόν των όχημάτων διά υγρών καυσίμων και

β) Πρατήρια σταθμών έξυπηρετήσεως αυτοκινήτων, τά διαθέτοντα και εγκαταστάσεις πλύσεως και λιπάντεως όχημάτων και άλλως άποκαλούμενα SERVICE—STATION.

3. Αναλόγως της χρήσεως των, τά πρατήρια διακρίνονται εις:

α) Πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως, τά χρησιμοποιούμενα δι' έξυπρέτησιν όχημάτων, ανήκόντων εις τον ύπερ ού ή άδεια λειτουργίας του πρατηρίου και

β) Πρατήρια δημοσίας χρήσεως, τά χρησιμοποιούμενα δι' έξυπρέτησιν οίονδήποτε όχήματος.

Άρθρον 4.

Έκτασις Πρατηρίου.

Ός κυρία έκτασις πρατηρίου χαρακτηρίζεται ή εν τοίς συννημμένοις σχεδίοις ύποδείγματος I—8 όριζόμενη υπό των σημείων Α, Β, Γ και Δ.

*Άρθρον 5.

Γειτνιάσις Πρατηρίου.

Η γειτνιάσις πρατηρίου πρὸς ἕτερον χώρον ἢ ἀκίνητον ἢ ἐγκατάστασιν βιομηχανικὴν ἢ βιοτεχνικὴν κλπ. χαρακτηρίζεται ὡς ἄμεσος, ἐφ' ὅσον μεταξὺ τῆς κυρίας ἐκτάσεως τοῦ πρατηρίου καὶ τοῦ χώρου τούτου δὲν παρεμβάλλεται α) ὁδὸς ἢ β) ἀκίνητον κεκαλυμμένον ἢ μὴ πλάτους μεγαλύτερου τῶν 10 μέτρων.

*Άρθρον 6.

Ἀπόστασις μεταξὺ Πρατηρίων.

Ὡς ἀπόστασις μεταξὺ δύο πρατηρίων λειτουργούντων ἢ ὑπὸ ἴδρυσιν, ὧν αἱ κύριαι ἐκτάσεις ἐφάπτονται τῆς αὐτῆς πλευρᾶς ὁδοῦ τινός, χαρακτηρίζεται ὡς τοιαύτη, ἡ μετρουμένη παραλλήλως πρὸς τὸν ἄξονα τῆς ὁδοῦ καὶ μεταξὺ τῶν μέσων τῶν πλευρῶν τῆς κυρίας ἐκτάσεώς των, αἵτινες ἐφάπτονται αὐτῆς.

*Άρθρον 7.

Ἐφαρμογή.

1/ Οἱ ὅροι τοῦ παρόντος Β. Δ)τος ἐφαρμόζονται: ἐφ' ὧν τῶν ἐντὸς ἐγκυκλιζόμενων σχεδίων πόλεων ἢ κομῶν περιοχῶν, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ἐν γένει κατοικημένων περιοχῶν τῆς Ἐπικρατείας.

2. Αἱ περὶ Δήμων εἰδικαὶ διατάξεις τοῦ παρόντος Β. Δ)τος, δὲν ἐφαρμόζονται προκειμένου περὶ νήσων ὀλικῷ πραγματικῷ πληθυσμοῦ ἕως 50.000 (πεντήκοντα χιλιάδων) κατοίκων κατὰ τὴν τελευταίαν ἀπογραφὴν ὡς καὶ προκειμένου περὶ κομποπόλεων ἢ χωρίων ὑπαγομένων διοικητικῶς εἰς Δήμους ἐν γένει.

3. Εἰδικῶς προκειμένου περὶ τῶν Κοινοτήτων ἢ λοιπῶν κατοικημένων περιοχῶν, τῶν περιλαμβανομένων ἐντὸς τῶν ἀστικῶν περιοχῶν Ἀθηνῶν—Πειραιῶς—Περιχώρων, ἐντὸς ἀκτίνος 20 χιλ. ἀπὸ πλατείας Ὀμονοίας, ἐξαιρουμένης τῆς νήσου Σαλαμίνος καὶ Θεσσαλονίκης, ἐντὸς ἀκτίνος 10 χιλιομέτρων ἀπὸ Λευκοῦ Πύργου, ἐφαρμόζονται αἱ εἰδικαὶ περὶ Δήμων διατάξεις τοῦ παρόντος.

*Άρθρον 8.

Θέσεις Πρατηρίων.

1. Θέσις τις κρίνεται κατάλληλος διὰ τὴν ἴδρυσιν πρατηρίου, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς λειτουργίας τούτου δὲν παρακωλύεται ἢ ἐπὶ τῆς πρὸ αὐτοῦ ὁδοῦ καὶ τοῦ πεζοδρομίου κυκλοφορία ὀχημάτων καὶ πεζῶν, μὴ ἐπιτρεπομένης τῆς ἐγκαταστάσεως καὶ λειτουργίας αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκολουθοῦσας περιπτώσεις:

α) Παρὰ τὰς χαρακτηριζόμενας, δι' ἀποφάσεων τῶν ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων καὶ Συγκοινωνιῶν Ὑπουργῶν ἢ τῶν ἀρμοδίων Νομαρχῶν ὡς κυκλοφοριακῶς κεκορεσμένες ἰσοῦς, ἤτοι παρουσιαζούσας ὑψηλὸν δείκτην πυκνότητος κινήσεως ὀχημάτων. Τοιαῦται νοοῦνται αἱ ἐμφανίζουσαι μέσον κυκλοφοριακὸν φόρτον ἴσον ἢ μεγαλύτερον τῶν 3000 Μονάδων Ἐπιβατικῶν Αὐτοκινήτων (ΜΕΑ) ἀνὰ 24ωρον καὶ ἀνὰ μέτρον πλάτους ὁδοστρώματος.

β) Εἰς χαρακτηριζόμενας ὑπὸ τῶν οἰκείων Νομαρχιῶν ὡς θέσεις ἐνθα συντελεῖται μεγάλη συγκέντρωσις καὶ κινήσεις πεζῶν.

γ) Ἐπὶ τῶν περιγραφουσῶν πλατείας ἢ συγκοινωνιακοὺς κόμβους ὁδῶν μεγάλου κυκλοφοριακοῦ φόρτου ἐντὸς κατοικημένων περιοχῶν.

δ) Εἰς μικροτέραν τῶν 30 μ. ἀπόστασιν ἀπὸ στάσεων λεωφορείων ἢ ἐτέρων συγκοινωνιακῶν μέσων, μὴ δυναμένων νὰ μετατοπισθῶν.

ε) Εἰς μικροτέραν τῶν 50 μ. ἀπόστασιν ἀπὸ θέσεων καμπυλότητος ἢ ἀναστροφῆς κλίσεως τῶν ὁδῶν καὶ μόνον ἐφ' ὅσον παρακωλύεται ἡ ὁρατότης. Ἡ ἀπόστασις αὕτη μετρεῖται ἀπὸ τὸ μέσον τῆς ἐπὶ τῆς ὁδοῦ εἰσόδου ἢ ἐξόδου τοῦ πρατηρίου κατὰ περίπτωσιν καὶ παραλλήλως πρὸς τὸν ἄξονα τῆς ὁδοῦ.

στ) Ἐφ' ὅσον τὰ πλησιέστερα σημεῖα εἰσόδου ἢ ἐξόδου αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν τοιούτων ἐτέρου νομίμως ἰδρυθέντος ἢ ὑπὸ ἴδρυσιν πρατηρίου ἀπέχουν ἀπόστασιν μετρομένην ἐπὶ τῆς αὐτῆς

πλευρᾶς καὶ παραλλήλως πρὸς τὸν ἄξονα τῆς πρὸ αὐτῶν ὁδοῦ, μικροτέραν τῶν 50,00 μέτρων.

2. Ἀπαγορεύεται ἡ ἴδρυσις καὶ ἡ λειτουργία πρατηρίου εἰς τὰς ἀκολουθοῦσας περιπτώσεις:

α) Ἐν ἀμέσῳ γειτνιάσει ἡ κάτωθεν Νοσηλευτικῶν Ἰδρυμάτων, Ἐκπαιδευτηρίων, Κινηματογράφων ἢ Θεάτρων.

β) Ἐν γειτνιάσει πρὸς ἐγκατάστασιν, ἡ λειτουργία τῆς ὁποίας προϋποθέτει χρῆσιν φλογός ἢ οἰασθήποτε μορφῆς ἑναύμα καὶ μόνον ὅταν αἱ ἐστίαὶ αὐταὶ ἀπέχουν τῶν θέσεων τῶν ἀντλιῶν, δεξαμενῶν καυσίμων καὶ ἐπιστομίου ἐξαερίωσης αὐτῶν ἀπόστασιν μικροτέραν τῶν 30 μ. Ἡ προϋπόθεσις αὕτη δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὴ προκειμένου περὶ ἐστῶν ἐστιατορίων, κλιβάνων ἀρτοποιείων καὶ λεβητοστασιῶν κεντρικῶν θερμάνσεων, ἐφ' ὅσον αὐταὶ ἐγκαθίστανται ἐντὸς ἰδιαίτερου διαμερίσματος μὴ ἔχοντος ἄμεσον ἐπικοινωνίαν μετὰ τοῦ πρὸ τοῦ πρατηρίου χώρου ἐγκαταστάσεως τῶν ἀντλιῶν καὶ δεξαμενῶν.

γ) Εἰς κτίρια μεθ' ὑπερκειμένων ὁρόφων ἐνθα εὐρίσκονται βιοτεχνικὰ ἢ ἄλλα ἐργαστήρια μετὰ χρήσεως ἐστίας πυρὸς ἢ οἰασθήποτε μορφῆς ἑναύματος, καὶ μόνον ἐφ' ὅσον λόγῳ τῆς κτιριακῆς συγκροτήσεως τῆς προσόψεως δύνανται νὰ ἀποτελέσωσι κίνδυνον πυρκαϊᾶς τῶν κάτωθεν ἐγκαταστάσεων τοῦ πρατηρίου.

δ) Ἐν ἀμέσῳ γειτνιάσει πρὸς ἀποθήκας εὐφλέκτων ἢ ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

ε) Εἰς μικροτέραν τῶν 100 μ. ἀπόστασιν μεταξὺ τοῦ περιγράμματος ἀρχαιολογικῶν χώρων καὶ τοῦ πρατηρίου, ὡς τοιούτου λογιζομένου τοῦ παραλληλογράμμου με πλάτος τὸ τοιούτον τῆς ὑποχρεωτικῆς προσόψεως καὶ ὕψος τὸ προκύπτον μέχρι τῆς οἰκοδομικῆς γραμμῆς καὶ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἐξ ἄλλων τινῶν διατάξεων δὲν ὑφίσταται ἕτερος περιορισμός.

στ) Εἰς μικροτέραν τῶν 50 μ. ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ πλησιέστερου σημείου τοῦ κτιρίου ἐκκλησιῶν ἢ νοσοκομείων, μετρομένη πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν (ἀκτινικῶς) ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς ἐπὶ ὀριζοντίῳ ἐπιπέδῳ προβολῆς τῆς νησίδος τῶν ἀντλιῶν ἢ τῆς δεξαμενῆς καυσίμου ἢ τοῦ στομίου τοῦ σωλήνος ἐξαερίωσης.

3. Ὡς σημεῖον ἀναφορᾶς διὰ τὴν ἐκ τοῦ πρατηρίου μέτρησιν ἀποστάσεων καὶ ὅπου δὲν ὀρίζεται ἄλλως λαμβάνεται τὸ μέσον τῆς ἢ τῶν προσόψεων τῆς κυρίας ἐκτάσεως αὐτοῦ.

4. Εἰδικῶς διὰ τὰς πόλεις Ἀθηνῶν, Πειραιῶς, Θεσσαλονίκης, Πατρῶν καὶ Βόλου ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις πρατηρίων ἐντὸς τῶν περιοχῶν τῶν περιλαμβανομένων ὑπὸ τῶν κάτωθι ὀριζομένων περιμετρικῶν ζωνῶν, ἐξαιρουμένων τῶν ὡς κατωτέρω αναγραφόμενων ὁριακῶν ὁδῶν.

α) Περιμετρικὴ ζώνη Ἀθηνῶν.

Ἀρχεται ἀπὸ τοῦ σημείου τομῆς τῶν ὁδῶν Μοσχονησίων—Θήρας.

Ἡ ὁδὸς Θήρας μέχρι τοῦ σημείου τομῆς Θήρας—Πάρνηδος (νῦν Δροσπούλου).

Ἡ ὁδὸς Πάρνηδος μέχρι τοῦ σημείου τομῆς Πάρνηδος—Κοδριγκτιῶνος.

Ἡ εὐθεία ἡ ἐνοῦσα τὸ ὡς ἀνωτέρω σημεῖον τομῆς μετὰ τοῦ σημείου τομῆς λεωφόρου Ἀλεξάνδρας—Μαυρομματαίων.

Ἡ λεωφόρος Ἀλεξάνδρας μέχρι τοῦ σημείου τομῆς λεωφόρου Ἀλεξάνδρας—Μπουμπουλίνας.

Ἡ ὁδὸς Μπομπουλίνας διὰ τῆς ὁδοῦ Στουρνάρα πρὸς τὴν ὁδὸν Μπότσης. Ἡ ὁδὸς Μπότση διὰ τῆς ὁδοῦ Καποδιστρίου πρὸς τὴν ὁδὸν Σόλωνος, ἡ ὁδὸς Σόλωνος διὰ τῆς ὁδοῦ Κανάρη πρὸς τὴν πλατείαν Κολωνακίου, αἱ πρὸς τὴν μεσημβρίαν ὁδοὶ τῆς πλατείας Κολωνακίου πρὸς τὴν ὁδὸν Καψάλη, ἡ ὁδὸς Καψάλη διὰ τῆς ὁδοῦ Ν. Βάμβα μέχρι τοῦ σημείου τομῆς τῶν ὁδῶν Λεωχάρους — Στρησιχώρου. Ἡ εὐθεία ἡ ἐνοῦσα τὸ ἀνωτέρω σημεῖον τομῆς μετὰ τοῦ σημείου τομῆς Ἐρατοσθένους—Ἀνύτης, ἡ ὁδὸς Ἐρατοσθένους, ἡ ὁδὸς Ἀρχιμήδους διὰ τῆς ὁδοῦ Δικαιάρχου, Τριβονιάτου καὶ Μουσούρη πρὸς τὴν ὁδὸν Ὀλγας. Ἐκ τοῦ σημείου τούτου μέχρι τοῦ σημείου τομῆς λεωφόρου Συγγροῦ καὶ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου.

Ἡ εὐθεία ἡ ἐνοῦσα τὸ ἀνωτέρω σημεῖον μετὰ τοῦ σημείου τομῆς Ἐρμού—Παράκη. Ἡ ὁδὸς Ἐρμού διὰ τῆς δυτικῆς

πλευρᾶς τῆς πλατείας Ἀσωμάτων, διὰ τῆς ὁδοῦ Διπύλου πρὸς τὴν ὁδὸν Κολοκυνθούς, ἡ ὁδὸς Κολοκυνθούς διὰ τῆς ὁδοῦ Ἀγησιλάου πρὸς τὴν ὁδὸν Δεληγιώργη. Ἡ ὁδὸς Δεληγιώργη διὰ τῆς ὁδοῦ Ἀγίου Κων(νου) πρὸς τὴν ὁδὸν Ἀκομινάτου.

Ἡ ὁδὸς Ἀκομινάτου διὰ τῆς ὁδοῦ Καρόλου πρὸς τὴν ὁδὸν Μάρνη, ἡ ὁδὸς Μάρνη διὰ τῆς ὁδοῦ Μάγερ πρὸς τὴν ὁδὸν Ἀχαρνῶν μέχρι τοῦ σημείου τομῆς Μάγερ—Ἀχαρνῶν.

Ἡ εὐθεία ἡ ἐνούσα τὸ ὡς ἀνωτέρω σημείον τομῆς μετὰ τοῦ σημείου ὁδῶν Στουρνάρα—Κυκλοδόρου. Τὸ σημείον τοῦτο τῆς τομῆς διὰ τῆς ὁδοῦ Ἀριστοτέλους μέχρι τῆς ὁδοῦ Κοδριγκτώνος καὶ διὰ τῆς ὁδοῦ Κοδριγκτώνος μέχρι τῆς ὁδοῦ Γ' Σεπτεμβρίου διὰ τῆς ὁδοῦ Ἀγίου Μελετίου πρὸς τὴν ὁδὸν Μοσχονησιῶν, ἡ ὁδὸς Μοσχονησιῶν μέχρι τοῦ σημείου τομῆς Μοσχονησιῶν—Θήρας.

β) Περιμετρικὴ ζώνη Πειραιῶς.

Ἀρχεται ἀπὸ τοῦ ἐπὶ τῆς Ἰετωνίας Ἀκτῆς σημείου τῆς προεκτάσεως τῆς ὁδοῦ Ἀγ. Δημητρίου, διέρχεται διὰ τοῦ σημείου τομῆς τῆς ὁδοῦ Ἀγίου Δημητρίου μετὰ τῆς ὁδοῦ Δραγατσανίου (γέφυρα Ἀγίου Διονυσίου) διὰ τῆς ὁδοῦ Δραγατσανίου μέχρι τῆς ὁδοῦ Αἰγάλεω καὶ μέχρι συναντήσεως τῆς ὁδοῦ Πολυδεύκους.

Ἀπὸ τοῦ σημείου τοῦτο τῆς ὁδοῦ Πολυδεύκους μέχρι τῆς ὁδοῦ Χαϊδαρίου. Ἀπὸ τῆς ὁδοῦ Χαϊδαρίου μέχρι συναντήσεως τῆς ὁδοῦ Ἀγίου Διονυσίου καὶ ἐπ' αὐτῆς συναντήσεως τῆς ὁδοῦ Πλαταιῶν.

Διὰ τῆς ὁδοῦ Πλαταιῶν μέχρι τῆς ὁδοῦ Φίλωνος διὰ τοῦ τμήματος τῆς ὁδοῦ Φίλωνος τὸ κεῖμενον μεταξὺ τῶν ὁδῶν Τροχιδορμῶν καὶ Ἡραίου.

Διὰ τοῦ τμήματος τῆς ὁδοῦ Κολοκατρώνη τὸ κεῖμενον μεταξὺ τῶν ὁδῶν Ἡραίου καὶ Τσαμαδοῦ.

Διὰ τοῦ τμήματος τῆς ὁδοῦ Τσαμαδοῦ τὸ κεῖμενον μεταξὺ τῶν ὁδῶν Κολοκατρώνη καὶ Καραϊσκού.

Διὰ τοῦ τμήματος τῆς ὁδοῦ Καραϊσκού τὸ κεῖμενον μεταξὺ τῶν ὁδῶν Τσαμαδοῦ καὶ Σκουζέ.

Διὰ τοῦ τμήματος τῆς ὁδοῦ Σκουζέ τὸ κεῖμενον μεταξὺ Καραϊσκού καὶ Κολοκατρώνη.

Διὰ τοῦ τμήματος τῆς ὁδοῦ Κολοκατρώνη τὸ κεῖμενον μεταξὺ τῶν ὁδῶν Σκουζέ καὶ Χ. Τρικούπη.

Διὰ τοῦ τμήματος τῆς ὁδοῦ Χ. Τρικούπη τὸ κεῖμενον μεταξὺ τῶν ὁδῶν Κολοκατρώνη καὶ Φίλωνος προεκτείνόμενον ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Σαχτούρη μέχρι τῆς παραλίας Τελωνείου.

γ) Περιμετρικὴ ζώνη Θεσσαλονίκης:

Ἀρχεται ἀπὸ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ Κήπου Πριγκήπων (Μπεξινάρ). Ἡ ὁδὸς 26ης Ὀκτωβρίου ἀπὸ τῆς δυτικῆς πλευρᾶς τοῦ κήπου Πριγκήπων πρὸς τὴν ὁδὸν Ἑγνατίας.

Ἡ ὁδὸς Ἑγνατίας διὰ τῆς ὁδοῦ Παστέρ πρὸς τὴν ὁδὸν Παύλου Μελά. Ἡ ὁδὸς Παύλου Μελά πρὸς τὴν ὁδὸν Ἑθνικῆς Ἀμύνης μέχρι τοῦ σημείου τομῆς τῶν ὁδῶν Ἑθνικῆς Ἀμύνης — Βασιλέως Γεωργίου. Ἡ ὁδὸς Βασιλέως Γεωργίου διὰ τῆς ὁδοῦ Γκύζης μέχρι τῆς παραλίας.

δ) Περιμετρικὴ ζώνη Πατρῶν:

Ἀρχεται ἀπὸ τοῦ Κρασπέδου τοῦ Λιμένας ἐνθα τὸ σημείον τομῆς προεκτάσεως τῆς ὁδοῦ Ἀράτου, διέρχεται διὰ τῆς εὐθείας τῆς ἐνούσης τὸ ὡς ἄνω σημείον μετὰ τοῦ σημείου τομῆς τῶν ὁδῶν Ἀράτου καὶ Κανακάρη.

Διὰ τῆς ὁδοῦ Κανακάρη μέχρι συναντήσεως τῆς Λεωφόρου Δημητρίου Γούναρη.

Διὰ τῆς εὐθείας τῆς ἐνούσης τὸ ἄνω σημείον μετὰ τοῦ μῦλου Δημ. Γούναρη.

ε) Περιμετρικὴ ζώνη Βόλου:

Ἀρχεται ἀπὸ τῆς πλατείας Ρήγα Φερραίου, ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ Δημητριάδος καὶ διὰ τῆς ὁδοῦ ταύτης μέχρι συναντήσεως τῆς ὁδοῦ Κασσαέτη, διέρχεται διὰ τοῦ τμήματος τῆς ὁδοῦ Κασσαέτη τὸ περιλαμβανόμενον μεταξὺ τῆς πλατείας Γεωργίου Α' καὶ τῆς ὁδοῦ Ἀναλήψεως.

Διὰ τῆς ὁδοῦ Ἀναλήψεως μέχρι τοῦ σημείου τομῆς τῆς ὁδοῦ ταύτης μετὰ τῆς ὁδοῦ Παγασῶν.

Ἀπὸ τοῦ σημείου τοῦτο τῆς ὁδοῦ Παγασῶν καὶ ἐπὶ τῆς προεκτάσεως ταύτης διὰ τοῦ ὑφαντουργείου Παπαγεωργίου

καὶ Κεραμοποιείου Τσαλαπάτου μέχρι τῆς συναντήσεως τοῦ χειμάρρου Κραυσίδονος διέρχεται παραλλήλως τοῦ χειμάρρου Κραυσίδονος μέχρι τῆς παραλίας.

Ἀπὸ τοῦ σημείου τοῦτο παραλλήλως μέχρι συναντήσεως τοῦ ἀρχικοῦ σημείου (ἀφετηρίας) ἐπὶ τῆς πλατείας Ρήγα Φερραίου.

στ) Διὰ τὰς λοιπὰς πόλεις δύναται ὁ οἰκίσις Νομάρχης ἐφ' ὅσον κρίνει τοῦτο ἀπολύτως ἀναγκαῖον δι' ἀποφάσεως τοῦ δημοσιευομένης διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως νὰ ὀρίξη περιμετρικὰς ζώνας ὡς ἀνωτέρω, ἐντὸς τῶν ὁποίων ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις πρατηρίων. Τὰ τοιαῦτα λειτουργοῦντα ἐντὸς τῶν περιμετρικῶν ζωνῶν τῶν πόλεων τούτων πρατήρια, δύνανται νὰ λειτουργήσονται καὶ μετὰ τὴν ἐκδοσιν τῶν ὡς ἄνω ἀποφάσεων τῶν Νομάρχων, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς λειτουργίας τῶν δὲν παρακωλύεται ἡ κυκλοφορία.

Ἄρθρον 9.

Τεχνικὸι ὅροι ἰδρύσεως, σύνδεσις μετὰ τῶν ὁδῶν.

1. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις καὶ λειτουργία ἀντλιῶν, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν φορητῶν ἐπὶ τοῦ πρὸ τοῦ πρατηρίου πεζοδρομίου, διὰ τὴν μέσῳ αὐτῶν παροχὴν καυσίμου εἰς ἐπὶ τοῦ καταστρώματος τῆς ὁδοῦ σταθμεύοντα αὐτοκίνητα.

2. Ἀπαγορεύεται ἡ διὰ τῶν ἐφεξῆς ἰδρυομένων πρατηρίων, παροχὴ καυσίμων εἰς ἐπὶ τοῦ καταστρώματος τῆς πρὸ αὐτῶν ὁδοῦ σταθμεύοντα ὀχήματα, ἐπὶ ποινῇ προσωρινῆς ἢ ὀριστικῆς ἀφαιρέσεως τῆς ἀδείας λειτουργίας.

3. Ἀπαγορεύεται, ἡ χορήγησις ἀδείας ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας πρατηρίου, ἐφ' ὅσον δὲν ὑφίσταται ἰδιωτικὴ πρὸ τοῦ πρατηρίου ἡ ὅπισθεν τοῦτοῦ ἐκτασις, δυναμένη νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς ὁδοστρώμα προπελάσεως καὶ προσωρινῆς σταθμεύσεως τῶν πρὸς ἀνεφοδιασμὸν αὐτοκινήτων.

4. Ἀπαγορεύεται ἡ ἰδρύσις καὶ λειτουργία πρατηρίων εἰς ἀπόστασιν μικροτέραν τῶν 40 μέτρων ἀπὸ τοῦ ἄξονος τοῦ διαδρόμου δουλείας διελεύσεως τῶν γραμμῶν μεταφορᾶς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας τάσεως 66.000, 150.000 καὶ 380.000 βόλτ.

5. Ἀπαγορεύεται ἡ κατάληψις τοῦ πρὸ πρατηρίου πεζοδρομίου τῆς ὁδοῦ ὑπὸ ὀχημάτων σταθμευόντων πρὸς ἀνεφοδιασμὸν τῶν διὰ καυσίμων ἐπὶ κοινῇ προσωρινῆς ἢ ὀριστικῆς ἀφαιρέσεως τῆς ἀδείας λειτουργίας.

6. Κατ' ἐξαιρέσιν ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάστασις καὶ λειτουργία πρατηρίων μετ' ἀντλιῶν ἐπὶ πεζοδρομίου προκειμένου: α) Περὶ Δήμων ἐφ' ὅσον τὸ πλάτος τοῦ διαμορφωμένου ἢ προβλεπομένου πεζοδρομίου εἶναι τοῦλάχιστον 5,50 μ. καὶ ἐφ' ὅσον εἶναι δυνατὴ ἡ ἀπότμησις αὐτοῦ ἐπὶ λαρίδος βάθους 2,50 μ. καὶ μήκους 10,00 μ. τοῦλάχιστον, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν συμπτώσεως τῆς ρυμοτομικῆς μετὰ τῆς οἰκδομικῆς γραμμῆς. Ἡ σύμπτωσις ρυμοτομικῆς καὶ οἰκδομικῆς γραμμῆς δὲν εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν προσαρμογὴν λειτουργούντος πρατηρίου πρὸ τῆς ἐκδόσεως τοῦ Α.Ν. 77/67.

Εἰς τὴν περίπτωσιν ὑφίσταται πεζοδρόμιον καὶ στοά, τὸ δὲ συνολικὸν πλάτος ἀμφοτέρων εἶναι 5,50 μέτρα τοῦλάχιστον. δύναται νὰ χορηγῇται ἀδεια πρατηρίου, ἐφ' ὅσον τὸ πλάτος τοῦ πεζοδρομίου εἶναι 3 μ. τοῦλάχιστον, καὶ β) περὶ τῶν λοιπῶν περιοχῶν δι' ἀποτμήσεως λαρίδος τοῦ πεζοδρομίου εἰς βάθος 1,00 μ. ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι πλάτος τοῦλάχιστον 2 μ., τὸ δὲ κατάστρωμα τῆς ὁδοῦ ἐλαχίστου πλάτους 5 μ. Αἱ ἀντλίας εἰς ἀποτμήσεως τὰς ὡς ἄνω περιπτώσεις δέον ὅπως τοποθετῶνται παρὰ τὸ δημιουργούμενον νέον κράσπεδον τοῦ πεζοδρομίου.

Ἡ ἀπότμησις τοῦ πεζοδρομίου καὶ ἡ ἐν γένει χρῆσις αὐτοῦ λαμβάνει χώραν κατόπιν ἀδείας τῶν ἀρμοδίων πρὸς τοῦτο ἀρχῶν. Ἡ λειτουργία τῆς ἐγκαταστάσεως παύει ἅμα τῇ ἐνάρξει διαπλατύνσεως τῆς ὁδοῦ καὶ περιορισμοῦ τοῦ πλάτους τῆς διατιθεμένης ἀποτμήσεως, χωρὶς νὰ δύναται νὰ ἐγερθῇ ἀξίωσις τις ὑπὸ τοῦ πρατηρίου.

Ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω περιπτώσεων ὑφίσταται ἡ ὑποχρέωσις τηρήσεως τῶν λοιπῶν περὶ ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας τῶν ἐν τῷ παρόντι περιγραφόμενων ἐγκαταστάσεων ὁρων.

7. Ἐπιφυλασσομένων τῶν περὶ ἰδιοκτησίας κατ' ὁρόφους διατάξεων, ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάστασις πρατηρίου εἰς ἰσόγεια διαμερίσματα πολυκατοικιῶν, ἐφ' ὅσον ταῦτα διαμορφωθῶν ὡς

όδοστρώματα προσπελάσεως και υπό τους κάτωθι περιορισμούς:

α) Να μη υφίστανται ανοίγματα επιτρέποντα την διὰ τούτων κάθοδον ατμών βενζίνης προς τυχόν υφιστάμενον υπόγειον χώρον.

β) Να μη υφίστανται ανοίγματα προς άπαντας τους περιβάλλοντας τὸ πρατήριο χώρους.

γ) Να υφίσταται εἰς τὸ ὕψος τῆς ὀροφῆς πρατηρίου μόνιμον προστέγασμα (μαρκίζα) εἰς τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον πλάτος.

8. Ἡ ἐγκατάστασις καὶ λειτουργία πρατηρίου δι' ἀπλῆς ἀντλίας πετρελαίου ἐπιτρέπεται ἐφεξῆς, τῆς ἐγκαταστάσεως ταύτης ὑποκειμένης εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος καὶ θεωρουμένης ὁμοίως ὡς πρατηρίου.

9. Κυροῦνται τὰ συνοδεύοντα τὸ παρὸν σχεδιαγράμματα διαμορφώσεως πρατηρίων συνταχθέντα ὡς ὑποδείγματα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸν 1 ἕως 9 ἐφαρμοζόμενα ὡς κάτωθι:

α) Σχέδια 1 ἕως 4:

Διὰ πρατήρια διαμορφούμενα ἐπὶ μεσαιῶν οἰκοπέδων χαρκτηριζόμενων ὡς τοιούτων κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ΓΟΚ.

Εἰς ταῦτα αἱ διαστάσεις ὁρίζονται ὡς ἑπεται:

Τὸ μῆκος τῆς ἐπὶ τοῦ πεζοδρομίου διαμορφουμένης τραπεζοειδοῦς νησίδος, μετρούμενον ἐπὶ τῆς ρυμοτομικῆς γραμμῆς, εἰς 8 μέτρα τοῦλάχιστον διὰ πρατήρια ἐντὸς Δήμων, καὶ 5 μ. διὰ τὰς λοιπὰς περιοχάς, τὸ δὲ ὕψος ταύτης ἀπὸ τοῦ καταστρώματος τῆς ὁδοῦ 0,15 μέτρου.

Τὸ ἐγκαρσίως πρὸς τὸν ἄξονα εἰσόδου—ἐξόδου πλάτος τοῦ ὁδοστρώματος 3 ἕως 8 μέτρα.

Αἱ γωνίαι στροφῆς τῶν εἰσόδων—ἐξόδων ὡς πρὸς τὴν ὁδὸν δέον νὰ μὴ ὑπερβαίνουν τὰς 45°.

Ἡ ἀπόστασις τοῦ πλησιεστέρου σημείου τῆς νησίδος τῶν ἀντλιῶν ἢ τῶν μηχανισμῶν ἀέρος καὶ ὕδατος ἀπὸ τῆς ρυμοτομικῆς γραμμῆς καὶ ἀπὸ τοῦ κρασπέδου τοῦ κτιρίου εἰς περίπτωσιν διπλῆς προσπελάσεως ἐντὸς τῆς κυρίας ἐκτάσεως τοῦ πρατηρίου 3 μέτρα τοῦλάχιστον.

Ἡ ἀπόστασις τῶν ἀντλιῶν ἀπὸ τὸ μέσον τῆς εἰσόδου—ἐξόδου ἐπὶ τῆς ρυμοτομικῆς γραμμῆς 5 μέτρα τοῦλάχιστον διὰ πρατήρια ἐπὶ Δήμων καὶ 4 μέτρα διὰ τὰς λοιπὰς περιοχάς.

β) Σχέδια 5 ἕως 7:

Διὰ πρατήρια διαμορφούμενα ἐπὶ γωνιακῶν οἰκοπέδων. Εἰς ταῦτα αἱ διαστάσεις ὁρίζονται ὡς ἑπεται:

Τὸ μῆκος τῆς διαμορφουμένης νησίδος ἐπὶ ἐκατέρᾳ τῶν ὁδῶν, ἐπὶ μὲν τῆς ρυμοτομικῆς γραμμῆς εἶναι 5 μ. τοῦλάχιστον διὰ τὰς περιπτώσεις πρατηρίων ἐντὸς Δήμων καὶ 4 μ. διὰ τὰς λοιπὰς περιοχάς, ἐπὶ δὲ τῆς κρασπεδικῆς γραμμῆς 8 μ. τοῦλάχιστον ἢ 5 μ. ἀντιστοίχως. Τὸ ὕψος τῆς νησίδος 0,15 μ.

Τὸ ἐγκαρσίως πρὸς τὸν ἄξονα εἰσόδου—ἐξόδου πλάτος τοῦ ὁδοστρώματος 3 ἕως 8 μ.

Αἱ γωνίαι στροφῆς τῶν εἰσόδων—ἐξόδων ὡς πρὸς τὴν ὁδὸν δέον νὰ μὴ ὑπερβαίνουν τὰς 45°.

Ἡ ἀπόστασις τῶν ἀντλιῶν ἀπὸ τοῦ μέσου τῆς εἰσόδου—ἐξόδου ἐπὶ τῆς ρυμοτομικῆς γραμμῆς 5 μ. τοῦλάχιστον διὰ τὰς περιπτώσεις πρατηρίων ἐντὸς Δήμων καὶ 4 μέτρα διὰ τὰς λοιπὰς περιοχάς.

Ἡ ἀπόστασις τοῦ πλησιεστέρου σημείου τῆς νησίδος τῶν ἀντλιῶν ἢ τῶν μηχανισμῶν ἀέρος καὶ ὕδατος ἀπὸ τῆς νησίδος γραμμῆς, τῆς συνδεούσης τὰ πλησιέστερα πρὸς τὴν γωνίαν σημεία ἐπὶ τῶν ρυμοτομικῶν γραμμῶν τῆς εἰσόδου—ἐξόδου καὶ ἀπὸ τοῦ κρασπέδου τοῦ κτιρίου εἰς περίπτωσιν διπλῆς προσπελάσεως ἐντὸς τῆς κυρίας ἐκτάσεως τοῦ πρατηρίου 3 μ. τοῦλάχιστον.

γ) Σχέδιον 8:

Διὰ πρατήρια διαμορφούμενα ἐπὶ πεζοδρομίων εἰς περίπτωσιν συμπτώσεως ρυμοτομικῆς καὶ οἰκοδομικῆς γραμμῆς καὶ ἐφ' ὅσον τὸ πλάτος τοῦ πεζοδρομίου διὰ μὲν τοὺς Δήμους εἶναι τοῦλάχιστον 5,5 μ. διὰ τὰς λοιπὰς περιοχάς 2 μ., τὸ δὲ πλάτος τοῦ καταστρώματος τῆς ὁδοῦ εἶναι μεγαλύτερον τῶν 5 μ.

Εἰς ταῦτα αἱ διαστάσεις ὁρίζονται ὡς ἑπεται:

Τὸ μῆκος τῆς νέας, δι' ἀποτμήσεως ἐμπροσθεν τοῦ πρατηρίου διαμορφουμένης κρασπεδικῆς γραμμῆς 10 μ. τοῦλάχιστον.

Αἱ γωνίαι στροφῆς τῆς ἀποτμήσεως 45°.

Τὸ βάθος ἀποτμήσεως ἐπὶ τοῦ πεζοδρομίου διὰ τὰς περιπτώσεις πρατηρίων ἐπὶ Δήμων 2,5 μ. τοῦλάχιστον καὶ 1 μ. διὰ τὰς λοιπὰς περιοχάς.

Ἡ ἀπόστασις τοῦ πλησιεστέρου σημείου τῆς νησίδος τῶν ἀντλιῶν ἢ τῶν μηχανισμῶν ἀέρος καὶ ὕδατος ἀπὸ τῆς ρυμοτομικῆς γραμμῆς 2 μ. τοῦλάχιστον, διὰ τὰς περιπτώσεις πρατηρίων ἐντὸς Δήμων.

δ) Σχέδιον 9:

Καθορίζονται ὡς ἑπεται αἱ ἐλάχισται ἀποστάσεις μὴ γωνιακῶν πρατηρίων ἀπὸ διασταυρώσεων ὁδῶν:

1. Διὰ τὰς περιπτώσεις ἐφαρμογῆς τῶν σχεδιαγραμμάτων 1, 2, 3 καὶ 4.


α) Ἡ ἀπόστασις μεταξὺ τοῦ πλησιεστέρου πρὸς τὴν διασταύρωσιν σημείου τῆς εἰσόδου ἢ ἐξόδου, κειμένου ἐπὶ τῆς ρυμοτομικῆς γραμμῆς, ἀπὸ τοῦ σημείου τομῆς τῶν ρυμοτομικῶν γραμμῶν, ὁρίζεται 7 μ. διὰ πρατήρια ἐντὸς Δήμων καὶ 5 μ. διὰ τὰς λοιπὰς περιοχάς.

β) Ἡ ἀπόστασις τοῦ πλησιεστέρου σημείου πρὸς τὴν διασταύρωσιν τῆς εἰσόδου ἢ ἐξόδου, κειμένου ἐπὶ τῆς κρασπεδικῆς γραμμῆς, ἀπὸ τοῦ σημείου τομῆς τῆς ρυμοτομικῆς γραμμῆς καὶ τῆς ἀντιθέτου κρασπεδικῆς τοιαύτης ὁρίζεται 5 μ. τοῦλάχιστον διὰ τὰς περιπτώσεις πρατηρίων ἐντὸς Δήμων καὶ 4 μ. διὰ τὰς λοιπὰς περιοχάς.

2. Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ σχεδιαγράμματος 8 ὁρίζεται ἐλάχιστη ἀπόστασις τοῦ σημείου τομῆς τῆς ρυμοτομικῆς γραμμῆς καὶ κρασπεδικῆς τοιαύτης ἀπὸ τοῦ πλησιεστέρου σημείου ἀποτμήσεως ἐπὶ τῆς κρασπεδικῆς γραμμῆς 7 μ. διὰ πρατήρια ἐντὸς Δήμων καὶ 4 μ. τῶν λοιπῶν περιοχῶν.

Εἰδικῶς διὰ πρατήρια τυχόντα ἀδείας ἰδρύσεως κατὰ τὰς πρὸ τῆς ἐκδόσεως τοῦ Α.Ν. 77)67 ἰσχύουσας διατάξεις καὶ διαμορφούμενα κατὰ τοὺς ὅρους τοῦ παρόντος, ἐπιτρέπεται ἡ μείωσις τῆς ἐν τοῖς σχεδίοις ὑποδείγματος 1, 2, 3, 4, ὑπὸ στοιχείον (X) διαστάσεως διὰ τὰς περιπτώσεις τῶν ἐντὸς Δήμων πρατηρίων, ἀπὸ 8 εἰς 6 μέτρα.

Ἐκ τῶν ἐν τοῖς ὡς ἄνω σχεδίοις ἐμφαινόμενων, ἡ θέσις τοῦ κτιρίου τοῦ πρατηρίου καὶ ἡ κατεύθυνσις ὡς καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν δυναμένων ἐκ τῆς διατιθεμένης ἐκτάσεως νὰ τοποθετηθῶσι νησίδων ἀντλιῶν καυσίμων εἶναι ἐνδεικτικά.



ΠΕΡΙΟΧΗ	ΑΙΜΟΙ	ΑΙΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ	8μ.	5μ.
X	5μ.	4μ.
Y		

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Εν Αθήναις τῇ 23.6.1970

01 YPOYFOI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


ΑΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΒΑΛΛΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

KAIMA $\approx 1:200$	AΘHNAI
-----------------------	--------

1970 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΗΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ	ΔΗΜΟΙ	ΠΕΡΙΟΧΑΙ
X	8 μ.	5 μ.
Y	5 μ.	4 μ.



ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Εν Αθήναις τῇ 23.6.1970


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΑΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΒΑΛΛΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΞ 1:200 ΑΘΗΝΑΙ 1970 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2



Αξων οδού

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Εν Αθήναις τη 23.6.1970

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΒΑΛΛΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΙΜΑΞ 1:200 ΑΘΗΝΑΙ 1970 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ	ΔΗΜΟΙ	ΛΟΤΤΑΙ
X	8 μ.	5 μ.
Y	5 μ.	4 μ.



ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΕΥ Αθήνας 17.23.6.1970

IOIYPOYPOI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


ΑΔ.ΑΝΔΡΕΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Г. В. АЛАНС

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΙΜΑΞ ~ 1:200	ΑΘΗΝΑΙ	1970	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5
----------------	--------	------	-------------

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΔΗΜΟΙ	ΛΟΙΠΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ		
X	10 μ.	10 μ.
Y	25 μ.	10 μ.
ω	5,5 μ.	20 μ.
7		2,5 μ.



ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Εν Αθήναις τῇ 23·6·1970

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ·

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΓΡΩΝΟΝΤΩΝ

ΑΔ. ΑΝΔΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΒΑΛΛΗΣ


ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΞ ~ 1:200 | ΑΘΗΝΑΙ | 1970 | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8

ΕΛΑΧΙΣΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ *Χ.


ΔΙΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1, 2, 3, 4



ΔΙΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8



ΠΕΡΙΟΧΗ	ΔΗΜΟΙ	ΛΟΙΠΑΙ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ		
X	7 μ.	5 μ.
Z	5 μ.	4 μ.

P: Τμήτ' της οικοπέδου μετά της άλλης γραμμής της οδού.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Εν Αθήναις τῇ 23. 6. 1970
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γ. ΒΑΛΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΟΔΩΝ

ΚΛΙΜΑΞ ~ 1:200 ΑΘΗΝΑΙ 1970 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9

"Αρθρον 10.

Είσοδος—Έξοδος εκ του πρατηρίου.

1. Το οδόστρωμα προσπελάσεως (είσοδος—έξοδος και επίφάνεια σταθμεύσεως πρό των νησίδων) δέον να επιστρώννεται δι' έγκυρμένης ασφαλτοστρώσεως ή έτέρας αντιολισθητικής επιστρώσεως.

2. Ο υποδιεασμός της κατά τας εισόδους—εξόδους στάθμης του πεζοδρομίου, συντελείται κατόπιν άδείας της άρμοδίας Αρχής, καθορίζουσας το βάθος του υποδιεασμού, σαφώς διακρινομένου και ομαλώς κατά τας άκράς θέσεις επίτευχνομένου.

3. Το έγκασιώς προς τόν άξονα εισόδου—εξόδου πλάτος του οδοστρώματος δέον να κυμαίνεται μεταξύ 3,00 έως 8,00 μ.

4. Το οδόστρωμα προσπελάσεως δέον να παρουσιάζη τας κατάλληλους κλίσεις, αΐτινες μέσω ειδικών όχητών επιτρέπουν την άπαγωγή των όμβρίων υδάτων.

"Αρθρον 11.

Νησίδς άντλιών.

1. Υποχρεωτική καθίσταται ή επί νησίδων τοποθέτησις των άντλιών. Οί συναφείς προς παροχήν ύδατος και άερος μηχανισμοί ή έγκαταστάσεις, δέον να τοποθετώνται είτε επί των αὐτῶν μετά των άντλιών νησίδων είτε επί έτέρων τοιούτων.

2. Το ελάχιστον επιτρεπόμενον πλάτος της νησίδος δέον να είναι 1,00 μ., το μέγιστον από του οδοστρώματος σταθμεύσεως ύψος ταύτης 0,15 μ., το δέ μήκος ταύτης δύναται να ποικίλλη αναλόγως προς καλύτεραν έξυπνότησιν.

3. Η διάταξις των νησίδων ρυθμίζεται αναλόγως και επί σκοπῷ της καλύτερας έξυπνότησεως της έγκαταστάσεως από λειτουργικής απόψεως.

4. Επί της νησίδος είναι δυνατή ή ύπαρξις των καλυμάτων των φρεατίων επιθεωρήσεως των ύπογειων δεξαμενών καυσίμων.

5. Η νησίδς των άντλιών δύναται να καλύπτεται διά στεγαστρού αναλόγου εμφάνισεως και κατόπιν άδείας της άρμοδίας Υπηρεσίας της Πολεοδομίας.

6. Η επίστρωσις των νησίδων δέον να είναι αντιολισθητική.

"Αρθρον 12.

Κτίριον Πρατηρίου.

1. Το κτίσμα ή διαμέρισμα του πρατηρίου δέον όπως έχη έσωτερικήν ώφέλιμον επιφάνειαν 10 τ.μ. τουλάχιστον, μη ξεσταζόμενου του πλάτους της προσόψεως.

Η επιφάνεια αὕτη δύναται να μειωθῇ έφ' όσον ύφίσταται αντίστοιχος αναπλήρωσις της υπό έτέρου χώρου έξυπηρετούντος το πρατήριο διά της έν αὐτῷ έναποθηκεύσεως ελαίων, τιλμάτων και συναφῶν προς τούς σκοπούς του πρατηρίου ειδῶν.

2. Το κτίριον του πρατηρίου χρησιμοποιεῖται αποκλειστικῶς ως γραφεῖον, και ως κατάστημα διά την πώλησιν συναφῶν προς τὰ αὐτοκίνητα και την οδηγίην αὐτῶν ειδῶν, άπαγορευόμενης της χρήσεως τούτου ως καταστήματος πωλήσεως άλλων ειδῶν, επί ποιῆς προσωρινῆς ή όριστικῆς άφαιρέσεως της άδείας λειτουργίας του πρατηρίου.

Απαγορεύεται ή μέσω θύρας ή έτέρου ανοίγματος επικοινωνία του διαμερίσματος του πρατηρίου προς έτέρους χώρους μη έξυπηρετούντας αὕτην ταύτην την έγκατάστασιν και τόν σκοπόν αὐτόν.

3. Η θέσις του κτιρίου δέον να είναι τοιαύτη ώστε να έξυπηρετῆται πλήρως ό σκοπός της έγκαταστάσεως, παραλλήλως δέ να μη όφίσταται αὕτη από του Γ.Ο.Κ. ή συναφῶν έν ισχύϊ διατάξεων.

4. Τὰ κτίρια των πρατηρίων ύγρῶν καυσίμων δέον γενικῶς να πληρῶσι τούς υπό των σχετικῶν οίκοδομικῶν κανονισμῶν προβλεπομένους τεχνικούς κλπ. όρους, ή δέ αρχιτεκτονική εμφάνισις αὐτῶν να είναι άρτία και σύμφωνος προς τὸ περιβάλλον.

Τὰ κτίρια ταῦτα δέον να έχωσιν όροφήν, δάπεδα και τοιχοποιίαν έξ υλικῶν άκαύστου, άπαγορευόμενης της ύπάρξεως διαχωρισμάτων κλπ. ξυλίνης κατασκευῆς.

Εἰς τὰ κτίρια των πρατηρίων δέον να ύφίστανται ανοίγματα διά τόν έπαρκή άερισμόν του χώρου αὐτῶν.

Εἶναι δυνατή ή χρήσις μεταλλικῶν περιπτέρων άρτίας κατασκευῆς και εμφάνισεως προς έγκατάστασιν πρατηρίου.

5. Έν τῷ πρατηρίῳ δέον όπως ύφίσταται ειδικόν διαμέρισμα ύγεινῆς περιλαμβάον άποχωρητήριον και νιπτήρας, του άριθμοῦ τούτων έξαρτωμένου εκ του μεγέθους της έγκαταστάσεως.

6. Η ηλεκτρική έγκατάστασις του κτιρίου του πρατηρίου δέον να είναι έξ ολοκληρου στεγανή, σύμφωνος δέ προς τούς έν ισχύϊ κανονισμούς ηλεκτρικῶν έγκαταστάσεων.

Έντός του πρατηρίου δέον να ύφίσταται κιβώτιον φαρμάκων πρώτων βοηθειῶν.

"Αρθρον 13.

Υπόγειοι δεξαμεναί καυσίμων.

1. Αἱ έξυπηρετούσαι την έγκατάστασιν ύπόγειοι δεξαμεναί έναποθηκεύσεως καυσίμων και τὰ μετ' αὐτῶν συνδεόμενα στοιχεία δέον να πληρῶσι τούς κάτωθι όρους:

α) Εἰς ό,τι άφορᾷ τὰς λεπτομερείας κατασκευῆς των ως άνω δεξαμενῶν δέον να τηρῶνται τὰ ακόλουθα:

αα) Αὗται δέον να είναι σιδηραί κυκλικῆς ή έλλειπτικῆς διατομῆς, άπαγορευόμενης της χρήσεως δεξαμενῶν έξ επιπέδων τοιχωμάτων, της ύποχρέσεως ταύτης μη άπαιρητήτου διά την προσαρμογήν λειτουργούντος πρό της εκδόσεως του Α.Ν. 77)67 πρατηρίου.

ββ) Απαντα τὰ στοιχεία αὐτῶν έν γένει δέον να συνδεώνται προς άλλα μετ' ήλεκτροσυγκολήσεως συντελουμένης σύμφωνα προς τούς κανόνες της τέχνης, άπαγορευόμενης της χρήσεως των δι' ήλώσεως δεξαμενῶν. Τὸ μόνιμον κάλυμμα της άνδρωποθυρίδος προσαρμόζεται μέσω κοχλιῶν, ώστε να είναι εύχερης ή άποσυναρμολόγησις, προς επιθεωρήσιν ταύτης.

γγ) Τὸ ελάχιστον πάχος των σιδηρῶν τοιχωμάτων όρίζεται αναλόγως της διαμέτρου ως κάτωθι:

Διάμετρος (χιλιοστ.)	Πάχος (χιλιοστ.)
Μέχρι—1750	5
1751—2000	6
2001—2500	7
2501—2750	8
2751—2900	9
2901—3200	10

δδ) Αἱ δεξαμεναί δέον να φέρουν πινακίδιον προσαρμοζόμενον επί του μόνιμου καλύμματος τούτων, εἰς δ να αναγράφεται τὸ εργοστάσιον κατασκευῆς, τὸ έτος κατασκευῆς, αἱ διαστάσεις και ή χωρητικότητα αὐτῶν.

εε) Αὗται δέον όπως έπαλείφονται έξωτερικῶς δι' αντιδιαβρωτικῶν υλικῶν ή περιβάλλονται δι' αδιαβρόχου μανδύου έμπεπαιτισμένου αναλόγως έντός αντιδιαβρωτικῶν υλικῶν προς προστασίαν των εκ των κινδύνων όξειδώσεως.

β) Εἰς ό,τι άφορᾷ τὰ στοιχεία των σωληνώσεων των έξυπηρετούσων τὰς δεξαμενῶν δέον να τηρῶνται τὰ ακόλουθα:

αα) Απαντες αἱ μετά της δεξαμενῆς συνδεόμενοι σωλήνες δέον να είναι γαλβανισμένοι, άπαγορευόμενης της χρήσεως μαύρων σωλήνων, ότινες είναι έπιρρεπεῖς εἰς όξειδώσεις.

ββ) Τὰ χρησιμοποιούμενα ως στοιχεία συνδέσεως των σωλήνων έξαρτήματα δέον να είναι καλής κατασκευῆς και άρίστης ποιότητος άπαγορευόμενης της χρήσεως τοιούτων φερόντων πόρους.

γγ) Τὰ πώματα των σωλήνων πληρώσεως και μετρήσεως στάθμης δέον να είναι κατεσκευασμένα έξ όρειχάλκου ή έξ αλουμινίου ή έτέρου αναλόγων ιδιοτήτων υλικῶν, ώστε να μη είναι δυνατή ή πρόκλησις σπινθηρισμοῦ εκ τυχρὸν κρούσεως αὐτῶν μετ', άλλων σιδηρῶν στοιχείων και να μη ύπόκεινται εἰς διαβρώσεις συνεπεία επιθράσεως των στοιχείων του καυσίμου.

δδ) Τὰ πώματα ταῦτα, δέον όπως ή κοχλιῶνται επί των αντίστοιχων σωλήνων μέσω κλειδῶς ή προσαρμύζωνται άεροστεγῶς επί τούτων μέσω μηχανισμοῦ ταχείας συνδέσεως, άπα-

γορευομένης τῆς κρούσεως διὰ σφύρας διὰ τὴν τοποθέτησιν ἢ ἀφαίρεσιν τῶν.

γ) Ὡς πρὸς τὴν τοποθέτησιν τῶν δεξαμενῶν δέον νὰ τηρῶνται τὰ ἀκόλουθα:

αα) Αἱ ἐξυπηρετοῦσαι τὰς ἀντλίας τοῦ πρατηρίου δεξαμεναὶ τοποθετοῦνται ὑπογείως ἐντὸς τοῦ ἐδάφους καὶ εἰς βάθος τοιοῦτον ὥστε τὸ ἀνώτερον σημεῖον τοῦ καλύμματος τοῦ στομίου τῶν νὰ κεῖται τοῦλάχιστον 0,50 μ. ὑπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ἁνωθεν ταύτης καταστρώματος.

ββ) Αὕτη τοποθετεῖται ἐξ ὀλοκλήρου ἐντὸς ἐτέρας δεξαμενῆς ἐκ σκυροδέματος ἀνοικτῆς ἁνωθεν καὶ ἐδραζομένης ἐπὶ ξηρολιθοδομῆς πάχους τοῦλάχιστον 0,40 μ. τοῦ ἐδράνου τούτου μὴ ἀπαιτούμενου ἐφ' ὅσον ὁ πυθμὴν τῆς δεξαμενῆς κατασκευάζεται ἐκ σκυροδέματος ὀπλισμένου δι' ἀναλόγου σιδηρᾶς ἐσχάρας. Αἱ πλευραὶ τῆς ἐκ σκυροδέματος δεξαμενῆς ταύτης δέον νὰ ἔχωσι πάχος τοῦλάχιστον 0,20 μ. Ἐπὶ τοῦ πυθμένος ταύτης δέον νὰ ὑπάρχωσι τέσσαρες ὅπαι διαμέτρου 0,30 μ. Ἡ πρὸς τὴν οἰκοδομικὴν γραμμὴν τοῦ κτιρίου τῆς ἐγκαταστάσεως ἐξωτερικὴ παρειὰ τῆς ἐκ σκυροδέματος δεξαμενῆς δέον ν' ἀπέχη τοῦλάχιστον 1,00 μ. ἢ 0,50 μ. ἀναλόγως τῆς ὑπάρξεως ἢ μὴ ὑπογείου ἀντιστοίχως ὑπὸ τὸ πρατήριον διὰ τὰς περιπτώσεις μόνον κτιρίων μεθ' ἐμελίας ἐκ λιθοδομῆς.

γγ) Ὁ μεταξὺ τῶν παρειῶν τῆς ἐκ σκυροδέματος δεξαμενῆς καὶ τῆς σιδηρᾶς τοιαύτης ἐλεύθερος χώρος πλάτους τοῦλάχιστον 0,10 μ. πληροῦται διὰ ξηρᾶς ἄμμου ὃ δὲ ἁνωθεν τῆς δεξαμενῆς χώρος μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους διὰ χωμάτων ἐπαρκῶς συμπιεζομένων ἐν συνεχείᾳ δὲ καλυπτομένων διὰ πλακὸς ἐκ σκυροκονιάματος πάχους 0,15 μ. μέχρι τῆς τελικῆς ἐπιφανείας.

Εἰς περιπτώσεις καδ' ὅς εἶναι δυνατὴ ἡ διέλευσις ὀχημάτων ἁνωθεν τῆς δεξαμενῆς ἢ ἐκ σκυροδέματος δεξαμενῆς καλύπτεται διὰ πλακὸς ἐξ ὁμοίου ὕλικου, ὑπολογιζομένης εἰς φόρτισιν μετ' ἐκκεντρωμένον φορτίον 15 τόννων τοῦλάχιστον.

δδ) Αἱ πλευραὶ τῆς ἐκ σκυροδέματος δεξαμενῆς (ἐξωτερικῶς) δέον ν' ἀπέχωσι τῶν ἐντὸς τοῦ ἐδάφους σωλῆνων ἀερίου, ὕδατος, ἀποχετεύσεως, ἡλεκτρικῶν καλωδίων κλπ. τοῦλάχιστον 0,20 μ. μὴ ἐπιτρεπομένης τῆς μεταθέσεως τούτων εἰ μὴ μόνον ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Ἐταιρείας.

εε) Ἄνωθεν τῶν δεξαμενῶν τούτων κατασκευάζεται φρεάτιον ἐκ σκυροδέματος ἐντὸς τοῦ ὁποίου περιχλείονται τὸ στόμιον πληρώσεως καὶ τὰ λοιπὰ ἐξαρτήματα τῆς θυρίδος ἐπιθεωρήσεως τῆς σιδηρᾶς δεξαμενῆς, καὶ τὸ ὅποιον καλύπτεται διὰ διπλῶν σιδηρῶν ἢ χυτοσιδηρῶν καλυμμάτων ἀπεχόντων ἀλλήλων 0,10 μ. τοῦ ἐξωτερικοῦ, κατασκευῆς τοιαύτης ὥστε νὰ ὑποδέχεται τὸ βάρος ὑπερῶν διερχομένων ὀχημάτων, τοῦ δὲ ἐτέρου (ἐσωτερικοῦ) ἀσφαλιζομένου διὰ κλειδίου ἀσφαλείας.

στστ) Ἡ σιδηρὰ δεξαμενὴ ἐδράζεται ἐπὶ δύο βάθρων ἐκ μπετὸν κατασκευαζομένων ἐπὶ τοῦ πυθμένος τῆς ἐκ μπετὸν δεξαμενῆς πάχους τοῦλάχιστον 0,30 μ. ἐκάστου, ὀπλισμένων ἀναλόγως πρὸς παραλαβὴν τοῦ ἀναλογούντος ἐκ τῆς πλήρους δεξαμενῆς φορτίου.

ζζ) Ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις ὑπογείου δεξαμενῆς ἐντὸς τοῦ πρατηρίου, ταύτης ἐπιτρεπομένης μόνον εἰς ἀκάλυπτον χώρον, ἢ κάτωθεν πεζοδρομίου ἢ ὑπὸ ἐπιβληθείσας ἐπὶ τῶν προσώπων τῶν ἀκινήτων παροδίων στοάς.

ηη) Τὸ ἐσωτερικὸν τῆς σιδηρᾶς δεξαμενῆς, δέον νὰ ἐξερίζηται ἀπολύτως τούτου ἐπιτυγχανομένου μεθ' ὡλῆνης ἐξαιρισμοῦ, ὅστις δέον νὰ εἶναι διαμέτρου 1.1)2) τοῦλάχιστον, νὰ καταλήγη δέ, ἀνυψούμενος καὶ ὑποχρεωτικῶς ἐφαπτόμενος ἐξωτερικῆς παρειᾶς τοῦ τοῦ κτιρίου, εἰς ἐλεύθερον κάτωθεν τῆς στέγης καὶ μακρὰν πάσης ἐστίας σπινθηρισμοῦ, ἐπιφάνειαν τοῦ ἀκράϊου στομίου αὐτοῦ προστατευομένου διὰ μεταλλικοῦ πλέγματος.

θθ) Ἡ προσαρμογὴ ἀπάντων τῶν σωλῆνων τῆς σιδηρᾶς δεξαμενῆς καὶ τοῦ μηχανισμοῦ τῆς ἀντλίας, δέον νὰ ἔχη ἀπόλυτον στεγανότητα εἰς τρόπον ὥστε νὰ καθίσταται ἀδύνατος πᾶσα ἐκφυγὴ καυσίμου, ἢ δὲ πλήρωσις τῆς δεξαμενῆς καὶ ἡ τροφοδότησις τῶν ὀχημάτων νὰ τελεῖται κατὰ τρόπον ὥστε νὰ μὴ διαρρέῃ καύσιμον ἐπὶ τοῦ ἐδάφους.

ιι) Σιδηραὶ δεξαμεναὶ τοποθετοῦνται ἐντὸς τῆς αὐτῆς τάφρου δέον ν' ἀπέχωσιν ἀπ' ἀλλήλων τοῦλάχιστον 0,40 μ. παρεμβάλλοντο ὑποχρεωτικῶς μεταξὺ αὐτῶν τοῖχου ἐκ μπετὸν πάχους 0,20 μ. Τοῦτο δὲν ἀπαιτεῖται εἰς περιπτώσεις καδ' ὅς ἡ ὀλικὴ χωρητικότης τῶν ἐν λόγῳ δεξαμενῶν δὲν ὑπερβαίνει τὰ 7 κ.μ.

ιιix) Αἱ σιδηραὶ δεξαμεναὶ ὑπεβάλλονται ὑποχρεωτικῶς εἰς ἐπιθεωρήσιν πρὸς διαπίστωσιν τῆς στεγανότητος αὐτῶν ὑπ' ἐξουσίᾳ τῶν Ἐταιρειῶν Πετρελαιοειδῶν καὶ ἐνμεταλλευτῶν τῶν πρατηρίων.

ιιix) Αἱ δεξαμεναὶ δέον ἀπαραιτήτως νὰ γειοῦνται πρὸ τῆς καλύψεως τῶν δι' ἀντιδιαβρωτικῶν ὕλικου.

δ) Ἡ μεγίστη ἐπιτρεπομένη χωρητικότης ἐκάστης ὑπογείου δεξαμενῆς ὀρίζεται εἰς 7,00 κυβικά μέτρα, μὴ συμπεριλαμβανομένου τοῦ ἀναγκαιούντος κενοῦ ἐκ 5 ἐπὶ τοῖς ἑκατόν.

Ἡ συνολικῶς δι' ἐκάστην ἐγκατάστασιν μεγίστη ἐπιτρεπομένη χωρητικότης ὑπογείων δεξαμενῶν καθορίζεται εἰς 28 κ.μ. διὰ βενζίνη καὶ 28 κ.μ. διὰ πετρέλαιον.

Ἄρθρον 14.

Ἐπεργεῖαι δεξαμενῶν πετρελαίου.

Ἡ ἐγκατάστασις καὶ χρήσις ὑπεργείων δεξαμενῶν πετρελαίου διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν ἀντλιῶν ἐπιτρέπεται εἰς πόλεις κάτω τῶν 3000 κατοίκων ὑπὸ τοὺς κάτωθι ὁρους:

α) Ἡ θέσις τῆς δεξαμενῆς δέον νὰ ὀρίζεται εἰς ἀκάλυπτον χώρον καὶ εἰς ἱκανὴν ἀπόστασιν ἀπὸ ὑφισταμένης πρὸ τῆς ἐγκαταστάσεως ὀδικῆς ἀρτηρίας, πάντως δὲ ἔσθ' ἐν τῇ οἰκοδομικῇ γραμμῇ κατὰ 3,00 μ. τοῦλάχιστον.

β) Ἡ δεξαμενὴ δέον νὰ εἶναι μεταλλικὴ, κυκλικῆς ἢ ἐλλειπτικῆς διατομῆς, πάχους τοιχωμάτων ὡς ἐν παρ. 1 περιπτ. (α) ὑποπεριπτ. (γγ) τοῦ ἁρθροῦ 13 τοῦ παρόντος ὀρίζεται, καὶ νὰ τοποθετῆται ἐπὶ βάθρου ἀναλόγου ἀντοχῆς, κατασκευαζομένου ἐκ σκυροδέματος ἢ ἐκ μεταλλικῶν στοιχείων (σιδηροκατασκευῆ).

γ) Ἡ τοποθέτησις αὕτη, δέον νὰ συντελεῖται μετ' ἐκτελεστικῆς ἀξίονα ὑπὸ κλίσιν πρὸς τὸν κρουὸν ἀπαγωγῆς τῶν στερεῶν καταλοίπων τοῦλάχιστον 30) οὗ ὡς πρὸς τὸ ὀρίζοντιον ἐπίπεδον.

δ) Ἡ δεξαμενὴ δέον νὰ φέρῃ:

αα) Κρουὸν ἐκκενώσεως καὶ ἀπαγωγῆς τῶν στερεῶν καταλοίπων εἰς τὸ κατώτατον σημεῖον αὐτῆς.

ββ) Κρουὸν ἐκροῆς τοῦ πετρελαίου εἰς τὸν ἔναντι ἐν σχέσει πρὸς τὸν κρουὸν ἐκκενώσεως πυθμένα τῆς δεξαμενῆς. Τὸ κέντρον τῆς ἀντιστοίχου ὀπῆς δέον νὰ ὑπέρκειται τοῦ κατωτάτου σημείου τοῦ ἀντιστοίχου πυθμένος τοῦλάχιστον κατὰ 90 χιλιοστόμετρα.

γγ) Σωλῆνα πληρώσεως.

δδ) Σωλῆνα ἐξαιρισμοῦ μετ' ὡς ἄνω ἄκρον καμπυλούμενον πρὸς τὰ κάτω καὶ φέρον ἐπιστόμιον ἐκ μεταλλικοῦ πλέγματος, ἐξ ἀνοξειδωτοῦ μετάλλου τῶν 40 MESH ἀνὰ τετραγ. ἴντσιν.

εε) Δείκτην ἐλέγχου στάθμης.

στστ) Ὅπην μεθ' ὀδηγοῦ σωλῆνος διὰ τὴν καταμέτρησιν τοῦ περιεχομένου.

ε) Ἡ δεξαμενὴ δέον νὰ προστατεύηται διὰ διχτάξεως γειώσεως (τῆς ἀντιστάσεως γειώσεως οὗσης μικρότερης τῶν 7 OHM συνολικῶς) τοῦ μεταλλικοῦ αὐτῆς καλωδίου εἰς τὴν νὰ γεφυροῦνται ἅπαντα τὰ μὴ συγκεκκολλημένα μέρη αὐτῆς ὡς καὶ τῆς ἐν γένει σιδηρᾶς κατασκευῆς τῆς, κατὰ τοὺς ἰσχύοντας ἐκάστοτε περὶ γειώσεων κανονισμοὺς.

στ) Ἡ προσαρμογὴ τῶν διαφόρων ἐξαρτημάτων (σωληνώσεων, κρουῶν κλπ.) ἐπὶ τῆς δεξαμενῆς δέον νὰ εἶναι ἐπιμελημένη, ἐξασφαλιζομένη ἀπολύτως τῆς στεγανότητος εἰς τὰ σημεῖα προσαρμογῆς.

ζ) Τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν ἐγκατάστασιν τῆς δεξαμενῆς ἐξαρτήματα δέον ὅπως ἀνθίστανται εἰς τὴν ἐξ ὀξειδώσεως προσβολήν.

η) Αἱ σωληνώσεις μεταγγίσεως τοῦ καυσίμου ἀπὸ τῆς ὑπεργείου δεξαμενῆς εἰς τὴν ἢ τὰς ὑπογείους τοιαύτας δέον ὅπως διέρχωνται ὑπογείως, ἀπαγορευομένης τῆς χρήσεως σωληνώσεως ὑπὲρ τὸ ἔδαφος.

Άρθρον 15.

Αντλία.

1. Απαγορεύεται η εγκατάστασις και χρήσις αντλιών μη πληρουσών τους κάτωθι όρους:

α) Η παροχή να γίνεται συμφώνως προς την ισχύουσαν μονάδα μετρήσεως, ελεγχομένη υπό γνώμονος, εξαίρουμένης της περιπτώσεως αντλιών μεθ' ύαλινων δοχείων μετρήσεως.

β) Η παροχή να ανταποκρίνεται προς την καταγεγραμμένην υπό του γνώμονος της αντλίας ένδειξιν, τὸ δὲ σφάλμα μετρήσεως να εὐρίσκειται έντός των έπιτρεπομένων όρίων, ως ταῦτα καθορίζονται υπό της αρμοδίας Ὑπηρεσίας Μέτρων και Σταθμῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου.

γ) Η προσαρμογή των σχετικών μηχανισμῶν δέον να εξασφαλίζει απόλυτον στεγανότητα, ώστε ν' αποκλείεται πᾶσα περίπτωση διαρροῆς καυσίμου.

δ) Ο ήλεκτρικὸς κινητήρ της αντλίας δέον να είναι απόλυτως στεγανοῦ τύπου μετὰ βραχυκυκλωμένου δρομέως.

ε) Η ήλεκτρική εγκατάστασις της αντλίας δέον να είναι απόλυτως στεγανή καθ' όλα τὰ στοιχεῖα ταύτης, ώστε να αποκλείεται περίπτωσης εἰσόδου έντός των στοιχείων αὐτῆς αέριου ἐκ τοῦ παρεχομένου καυσίμου.

στ) Να υφίσταται δείκτης ροῆς τοῦ καυσίμου, ὅστις δέον να είναι πλήρης πρὸ και μετὰ την παροχὴν τούτου σημειομένου ἀπαραιτήτως ἐπὶ παρ' αὐτὸν τοποθετομένου πινακιδίου.

ζ) Να είναι αὐτὴ ἐφωδιασμένη διὰ βαλβίδος ἀντεπιστροφῆς.

η) Να είναι ἐφωδιασμένη διὰ καταλλήλου μηχανισμού, μὴ ἐπιτρέποντος τὴν παροχὴν ἀνευ μηδενισμού τῶν ένδείξεων προηγουμένης παροχῆς.

θ) Τὸ ἐπιστόμιον παροχῆς δέον να λειτουργῇ διὰ διπλῆς βαλβίδος (χειρισμοῦ και πίεσεως).

ι) Η ὑποδοχὴ τοῦ ἐπιστομίου δέον ὅπως ἐκβάλῃ ὁπωσδήποτε, ἐκτὸς τοῦ κελύφους τῆς αντλίας τυχόν ἀπομένουσα ποσότητα καυσίμου, ἥτοι δέον ὅπως είναι κλειστή ὡς πρὸς τὸν ἐσωτερικὸν τοῦ κελύφους χώρον, ἐνθα ὁ μηχανισμὸς ἀντλήσεως.

ια) Δέον ὅπως υφίσταται σύστημα φυσικοῦ αέρισμοῦ τοῦ ἐσωτερικοῦ τοῦ κελύφους χώρου.

ιβ) Δέον ὅπως υφίσταται δυνατότης ἐξασφαλίσεως τῆς αντλίας ἀπὸ ἀπόψεως ἀκριβοῦς παροχῆς μέσω εἰδικῶν μολυβδόσφραγίδων, διατηρουμένων ἀνεπάρων ἐπὶ ποιῆ ἀφαίρεσεως τῆς ἀδείας λειτουργίας τοῦ πρατηρίου.

ιγ) Η αντλία φέρει ὑποχρεωτικῶς ἴδιον φωτισμὸν πρὸς παρακολούθησιν τῶν ένδείξεων.

ιδ) Η αντλία συνοδεύεται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ πινακιδίου προσηρμοσμένου ἐπὶ ταύτης και ἀναγράφοντος τὸ ἐργαστάσιον κατασκευῆς, τὸν τύπον και τὸν ἀριθμὸν σειρᾶς αὐτῆς.

ιε) Ο ὅλος μηχανισμὸς τῆς αντλίας δέον ὅπως περικλείεται έντός κελύφους μεταλλικῆς κατασκευῆς, εξαίρουμένων τῶν χειροκινήτων αντλιῶν.

2. Η ἔγκρισις τοῦ τύπου τῶν αντλιῶν παρέχεται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου κατὰ τὰς ἐκάστοτε ἰσχυούσας διατάξεις.

Άρθρον 16.

Πρατήρια διὰ φορητῶν αντλιῶν.

1. Ἐφεξῆς ἡ ἔδρσις πρατηρίων διὰ φορητῶν αντλιῶν ἀπαγορεύεται.

Η λειτουργία ἱδρυθέντων πρατηρίων διὰ φορητῶν αντλιῶν ἐπιτρέπεται εἰς κομπολεις ἢ χωρία με πραγματικὸν πληθυσμὸν κάτω τῶν 3.000 κατοίκων κατὰ τὴν τελευταίαν ἀπογραφὴν.

2. Εἰς τὰ πρατήρια ταῦτα αἱ φορηταὶ αντλῖαι φυλάσσονται κατὰ τὰς ὥρας μὴ λειτουργίας τοῦ Πρατηρίου έντός εἰδικοῦ διαμερίσματος κατασκευαζομένου έντός τοῦ κτιρίου τοῦ πρατηρίου, τηρουμένων τῶν κάτωθι ὄρων ὅσον ἀφορᾷ τὸ εἰδικὸν τοῦτο διαμέρισμα:

α) Να είναι κατεσκευασμένον καθ' ὁλοκληρίαν ἐξ ὕλικου ἀκαύστου με ἐπικάλυψιν διὰ πλακός, ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροδέματος.

β) Να φέρῃ ἐν μόνον ἀνοίγμα διὰ τὴν ἐπικοινωνίαν του μετὰ τοῦ χώρου τοῦ πρατηρίου εἰς τὴν μεγαλύτεραν πλευρὰν αὐτοῦ, κλειόμενον καλῶς διὰ σιδηρᾶς θύρας.

γ) Να ἀερίζεται ἐπαρκῶς τοῦ ἐξαερισμοῦ ἐπιτυγχανομένου διὰ φυσικοῦ ἐλκυσμοῦ, ἥτοι δι' εἰδικῆς, καλυπτομένης διὰ πυκνοῦ συρματοπλέγματος, ὅπως διαμέτρου 10 περίπου ἑκατοστῶν ἐπὶ μιᾶς τῶν πλευρῶν του και εἰς ὕψος ἀπὸ τοῦ θαπέδου 15 ἑκατοστῶν, ἐφ' ἧς να εἶναι προσηρμοσμένος σωλὴν αέρισμοῦ τῆς αὐτῆς διαμέτρου ἐξερχόμενος τοῦ κτιρίου ὑπὸ συνεχῇ κλίσιν τοῦλάχιστον 20ο και δι' ὁμοίαν ὅπως ἐπὶ τῆς ὁροφῆς τοῦ διαμερίσματος, ἐφ' ἧς να εἶναι προσηρμοσμένος σωλὴν αέρισμοῦ τῆς αὐτῆς διαμέτρου ἐξικνούμενος ὑπὸ τὴν στέγην τῆς οἰκοδομῆς. Τὸ ἄνω στόμιον τοῦ σωλῆνος τούτου δέον να εἶναι κεκαλυμμένον διὰ πυκνοῦ συρματοπλέγματος.

δ) Ἐντός τοῦ πρατηρίου ἀπαγορεύεται ἡ καθ' οἷονδήποτε τρόπον ἐναποθήκευσις κενῶν ἢ πλήρων δοχείων ἢ βαρελίων καυσίμων.

3. Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸ κτίριον τοῦ πρατηρίου δέον να τηρῶνται οἱ κάτωθι ὅροι πλέον τῶν καθοριζομένων διὰ πρατήρια μετὰ μονίμων αντλιῶν:

α) Απαγορεύεται ἡ ὑπαρξίς ὑπογείου κάτωθεν τοῦ κτιρίου εἰς τὸ πρατήριο.

β) Απαγορεύεται ἡ ὑπερθεν τοῦ πρατηρίου ὑπαρξίς ὀρόφου.

4. Ἐπιτρέπεται ἡ εἰς ἅπαντα τὰ πρατήρια χρήσις φορητῶν χειροκινήτων αντλιῶν παροχῆς μήματος βενζίνης μετ' ὀρυκτελαίου, μόνον ἐφ' ὅσον αὐταὶ ἐξυπηρετοῦνται ἐξ ὑπογείων δεξαμενῶν και κατόπιν ἀδείας χορηγουμένης ὑπὸ τῆς αρμοδίας Ὑπηρεσίας ἐπὶ τῇ ὑποβολῇ αἰτήσεως και τοῦ βάσει τοῦ άρθρου 20 τοῦ Ν.Δ. 3334/56 γραμματίου καταθέσεως εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον δρχ. 300.

Η διὰ τὰς ὡς ἄνω αντλίας ὑπαρξίς φυλακίου τοποθετησεῶς των δὲν εἶναι ὑποχρεωτική.

Άρθρον 17.

Μέτρα πυρασφαλείας.

1. Τὰ ληπτέα μέτρα ἔναντι κινδύνου πυρκαϊᾶς, ἅτινα κρίνονται ἀναγκαῖα διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ πρατηρίου εἶναι τὰ κάτωθι:

α) Ἐκαστον πρατήριο δέον ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένον διὰ δύο τοῦλάχιστον πυροσβεστήρων κόνεως ἐκτοξευομένης διὰ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακος θάρους περιεχομένου 5 χιλιογράμμων ἢ χωρητικότητος 10 λίτρων, εὐρισκομένων ἐν παντὶ εἰς ἐμφανεῖς, θέσεις και εἰς κατάστασιν λειτουργίας.

β) Εἰς ἐμφανῇ θέσιν δέον ὅπως υφίσταται πινακίς ἀναγράφουσα τὴν φράσιν «Απαγορεύεται τὸ κάπνισμα ὡς και τὰς χρήσις πυρὸς».

γ) Απαγορεύεται ἡ ἐναποθήκευσις οἰασδήποτε μορφῆς εὐφλέκτων ὕλιν έντός τοῦ πρατηρίου, τῶν τιμμάτων φυλασσομένων έντός σιδηρῶν δοχείων ἢ ἐν συσκευασίᾳ ἐπὶ φορεϊαμῶν μεταλλικῆς κατασκευῆς.

δ) Απαγορεύεται ἡ έντός τοῦ πρατηρίου ἐναποθήκευσις κενῶν δοχείων ἢ δοχείων μετὰ καυσίμου.

ε) Απαγορεύεται ἡ χρήσις θερμαστῶν πετρελαίου ἢ τοιούτων δι' ήλεκτρικῆς πυρακτώσεως ἢ διὰ φλογὸς ἐν γένει πρὸς θέρμανσιν τοῦ πρατηρίου.

2. Η πλήρωσις τῶν δεξαμενῶν καυσίμων συντελεῖται ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ πρατηριούχου ἢ ἐντεταλμένου ὑπαλλήλου και ὑπ' εὐθύνη τοῦ μεταφορέως, ὑποχρεομένου ὅπως ἔχῃ ἐν ἐτοιμότητι τοὺς δύο πυροσβεστήρας τοῦ βυτιοφόρου παρὰ τὸ φρεάτιον, δι' οὗ συντελεῖται ἡ πλήρωσις τῆς δεξαμενῆς διὰ καυσίμου.

3. Απαγορεύεται ἡ ὑπαρξίς ἀνοιγμάτων, ἀεραγωγῶν κ.λ.π. ὀδηγούντων πρὸς ὑπογείους τῶν πρατηρίων χώρους εἰς ἀπόστασιν μικροτέραν τῶν 10 μ. ἀπὸ τῆς πλησιετέρας αντλίας καυσίμου.

4. Τὸ προσωπικὸν τοῦ πρατηρίου δέον να γνωρίζῃ τὴν χρήσιν τῶν πυροσβεστήρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

"Αρθρον 18.

Δικαιούμενοι αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων.

1. "Αδειαι ιδρύσεως πρατηρίων ύγρων καυσίμων δημοσίας χρήσεως χορηγούνται ελευθέτως και άπεριορίστως εις πάν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον ως και εις πάσης μορφής "Εταιρείας.

2. "Αδειαι λειτουργίας πρατηρίων δημοσίας χρήσεως χορηγούνται εις φυσικά πρόσωπα ή "Εταιρείας, εξαρουμένων των "Εταιρειών Πετρελαιοειδών, έφ' όσον τά πρόσωπα ταύτα ή τά μέλη των "Εταιρειών είναι "Ελληνες υπήκοοι ή όμογενείς, άποδεδειγμένως άπελαθέντες εκ της άλλοδαπής. "Επί "Ανωμόμων "Εταιρειών έχουσών την έδραν των εν τή ήμεδαπή δέν εξετάζεται ή υπηκοότης των μετόχων.

3. "Εκαστον φυσικόν πρόσωπον ή "Εταιρεία δικαιοῦται νά τυχή μιᾶς μόνον αδείας λειτουργίας πρατηρίου δημοσίας χρήσεως καθ' άπασαν την "Επικράτειαν υπό την προϋπόθεσιν ότι δέν ύφίστανται έπ' όνόματί των έτερον ή έτερα λειτουργούντα τοιαύτα ως άνωτέρω πρατήρια.

Κατ' εξαίρεσιν, άδειαι λειτουργίας πρατηρίων δύνανται νά χορηγώνται και έπ' όνόματι "Εταιρειών Πετρελαιοειδών ή έπ' όνόματι των ύπ' αὐτῶν προτεινομένων προσώπων, φυσικῶν ή νομικῶν, έφ' όσον τοῦτο προβλέπεται έξ ειδικῆς μετά τοῦ Δημοσίου Συμβάσεως και μέχρι τοῦ ύπ' αὐτῆς όριζομένου άριθμοῦ πρατηρίων.

4. Τόσον διά τās περιπτώσεις χορηγήσεως αδειῶν ιδρύσεως όσον και διά τās τοιαύτας λειτουργίας πρατηρίων, τὰ δικαιούμενα αὐτῶν φυσικά πρόσωπα δέον νά έχωσι συμπληρώσει τὸ 21ον έτος τῆς ήλικίας των.

"Αρθρον 19.

- "Αρμόδιαι διά την χορήγησιν των αδειῶν "Υπηρεσίαι.

Αί άδειαι ιδρύσεως και λειτουργίας των πρατηρίων ύγρων καυσίμων χορηγούνται διά μέν την "Αστικήν περιοχήν "Αθηνών—Πειραιῶς—Περιχώρων (έντός άκτίνας 20 χιλ. από τῆς Πλατείας "Ομονοίας) υπό τῆς "Υπηρεσίας Συγκοινωνιῶν "Αθηνῶν, διά δέ τās λοιπὰς περιοχάς υπό των κατά τότους Νομαρχιῶν.

"Αρθρον 20.

Διαδικασία χορηγήσεως αδειῶν ιδρύσεως πρατηρίων

1. Διά την χορήγησιν αδείας ιδρύσεως πρατηρίου ύγρων καυσίμων δέον όπως υποβληθῶσιν εις την άρμοδίαν ως άνω "Υπηρεσίαν τὰ κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτησις τοῦ ενδιαφερομένου.

β) Τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα τῆς περιοχῆς εις πενταπλῶν υπό κλίμακα 1:200 ή 1:500 εις άκτίνα 150 μ., εις ἣ σημειῦται δι' έρυθροῦ χρώματος ή οικόδομική και ρυμοτομική γραμμή, ή θέσις τοῦ πρατηρίου μέ τὰ πλάτη των ὁδῶν (πεζοδρομίων και ὁδοστρωμάτων) ως και τὰ εἶδη των γειτονικῶν κτισμάτων. "Ιδιαιτέρως δέον νά σημειῶνται αἱ άκριβεῖς θέσεις τυχόν ὑπαρχόντων Νοσηλευτικῶν "Ιδρυμάτων, "Αρχαιολογικῶν Χώρων, "Εργοστασίων ή "Αποθηκῶν Εὐφλέκτων ή "Εκρηκτικῶν "Υλών, "Εκπαιδευτηρίων, Κινηματογράφων ή θεάτρων, έγκαταστάσεων ὧν ή λειτουργία προϋποθέτει χρήσιν φλογός, άγωγῶν ὕψηλῆς τάσεως τῆς ΔΕΗ κ.λ.π.

γ) Γραμμάτιον καταθέσεως εις τὸ Δημόσιον Ταμεῖον ἔρχ. 500.

δ) "Αποδεικτικόν άσκήσεως τοῦ έκλογικοῦ δικαιώματος ή τοιοῦτον δικαιολογοῦν νομίμως την παράλειψιν άσκήσεως τοῦτου.

ε) "Υπεύθυνος δήλωσις τοῦ αίτοῦντος συντασσομένη συμφώνως πρὸς τās διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 105)69, εν ἣ νά δηλοῦται ότι οὗτος έχει νόμιμον δικαίωμα χρησιμοποίησεως τοῦ άκινήτου διά την ίδρυσιν πρατηρίου.

στ) Προκειμένου περί ιδρύσεως πρατηρίου εις ισόγειον διμέρισμα πολυκατοικίας ή πολυώροφου οικόδομῆς ὑπεύθυνος ήλωσης τοῦ αίτοῦντος συμφώνως πρὸς τās διατάξεις τοῦ Ν. Δ. 105)69 ότι εκ τοῦ κανονισμοῦ τῆς πολυκατοικίας ή συμφωητικοῦ δέν ὕφίσταται άπαγόρευσις διά τοιαύτην εγκατάστασιν.

2. Μετά την υποβολήν και τὸν έλεγχον των ως άνω δικαιολογητικῶν διενεργεῖται αὐτοψία υπό δύο ή περισσοτέρων Μηχανικῶν ή "Υπομηχανικῶν, εν οἷς άπαραιτήτως εις Διπλωματοῦχος Μηχανικός, όριζομένων, διά μέν την άστικήν περιοχήν "Αθηνῶν—Πειραιῶς—Περιχώρων υπό τῆς Κεντρικῆς "Υπηρεσίας τοῦ "Υπουργείου Συγκοινωνιῶν (Δ)νσις ΣΤ'), διά δέ τās λοιπὰς περιοχάς υπό τοῦ οικείου Νομαρχου πρὸς γνωμοδότησιν διά την ίδρυσιν έκάστης εγκαταστάσεως και υποβάλλεται σχετική έκθεσις.

3. Εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς προκύπτει εκ των υποβαλλομένων ταῖς άρμοδίαις "Υπηρεσίαις τοπογραφικῶν σχεδίων ή άκαταλληλότης τῆς προτεινομένης θέσεως ιδρύσεως πρατηρίων, είτε εκ λόγων άναφερομένων εις τās διαστάσεις τοῦ διατιθεμένου οικόπεδου είτε έξ άλλων τοιούτων (θέσις, γειτνιάζουσαι εγκαταστάσεις κ.λ.π.) παρέλκει ή διενέργεια αὐτοψίας.

4. "Η κατά τὰ άνωτέρω αὐτοψία διά την έγκρισιν τῆς ακαταλληλότητος θέσεως τινος πρὸς ίδρυσιν πρατηρίου δέον ὡπως αναφέρεται εις τὰ στοιχεῖα τῆς περιοχῆς και οὐχι εις τās διαστάσεις τοῦ ακινήτου και την βάσει τούτων δυνατότητα διαμορφώσεως έπ' αὐτοῦ πρατηρίου ύγρων καυσίμων.

5. "Εφ' όσον ή προτεινομένη θέσις κρίνεται κατάλληλος διά την ίδρυσιν πρατηρίου ὁ ενδιαφερόμενος ειδοποιεῖται έγγραφως περί τούτου, ὡς και τῆς έκδόσεως τῆς εν προκειμένῳ έγγραφου ειδοποιήσεως, άνατρεπτικῆς προθεσμίας υποβάλη συμπληρωματικῶς τὰ κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Σχεδιάγραμμα υπό κλίμακα 1:50 ή 1:100 εν κατόψει και τομή ἐμφαίνον τὸ κτίριον τὸ ὁποῖον θά χρησιμοποιηθῇ ως πρατήριο, τās άκριβεῖς διαστάσεις αὐτοῦ, ως και τὸ εἶδος τῆς κατασκευῆς των τοίχων, δαπέδων, ὀροφῆς και των τυχόν ὑπαρχόντων διαχωρισμάτων.

β) Σχεδιάγραμμα υπό κλίμακα 1:200 ή 1:500 ἐμφαίνον την θέσιν τοῦ κτιρίου και των εγκαταστασσομένων ἀντλιῶν και δεξαμενῶν ως και την μεταξὺ αὐτῶν σύνδεσιν, τὸ πλάτος τοῦ πρὸ τοῦ πρατηρίου ελευθέρου χώρου, την διαμόρφωσιν αὐτοῦ, ως και τās λεπτομερείας συνδέσεως του μετά τῆς ή των ὁδῶν.

γ) Σχεδιάγραμμα υπό κλίμακα 1:20 ή 1:50 ἐμφαίνον τās διαστάσεις των δεξαμενῶν, τὸν τρόπον εγκαταστάσεως αὐτῶν, τās λεπτομερείας ὕδραυλικῆς συνδέσεως των μετά των ἀντλιῶν, ως και την εν γένει διάταξιν τῆς ηλεκτρικῆς εγκαταστάσεως.

Τὰ άνωτέρω σχεδιαγράμματα δέον νά υποβάλλωνται εις πενταπλῶν ἐπὶ τυποποιημένου χαρτοῦ κατά DIN 476 (594X841 ή 420X594 ή 297X420 ή 210X297 χιλ.) νά φέρουν την ὑπογραφήν τοῦ συντάξαντος ταῦτα Διπλ. Μηχανικοῦ ή "Υπομηχανικοῦ και τοῦ ενδιαφερομένου νά έχουσι δὲ σημανθῇ δεόντως.

Δεξιὰ και κάτωθι των σχεδιαγραμμάτων δέον νά συντάσσῃται ὑπόμνημα φέρον τεχνικὰς λεπτομερείας τῆς κατασκευῆς ως και τὰ στοιχεῖα τοῦ αἰτούντος.

δ) Τεχνική έκθεσις ἐπὶ των μηχανολογικῶν και ηλεκτρολογικῶν εγκαταστάσεων εις τριπλῶν, συντεταγμένη και ὑπογεγραμμένη υπό Διπλωματοῦχου Μηχανικοῦ, εις ἣν νά αναγράφονται αἱ χρησιμοποιούμεναι συσκευαὶ και ὁ τρόπος συνδέσεως και λειτουργίας αὐτῶν.

ε) Προϋπολογισμός τῆς δαπάνης εις τριπλῶν διά την προμήθειαν, εγκατάστασιν των ἀντλιῶν και δεξαμενῶν ἀναλυτικῶς ως και άπασῶν των λοιπῶν μηχανολογικῶν ή ηλεκτρολογικῶν εγκαταστάσεων, ὑπογεγραμμένος υπό τοῦ συντάξαντος τοῦτον Διπλ. Μηχανικοῦ και υπό τοῦ ενδιαφερομένου.

στ) Γραμμάτιον καταθέσεως εις τὸ Δημόσιον Ταμεῖον ἔρχ. 500 δι' έκάστην ἀντλίαν, συνυπολογιζομένου προφανῶς και τοῦ άρχικῶς κατατεθέντος τοιοῦτου. Προκειμένου περί τοποθετήσεως ἀντλίας παρεχούσης κενωρισμένως ή εν ἀναμίξει διάφορα εἶδη καυσίμων υποβάλλεται και δεύτερον γραμμάτιον καταθέσεως εις τὸ Δημόσιον Ταμεῖον ἔρχ. 500. "Ισόποσον γραμμάτιον υποβάλλεται και εν περιπτώσει εγκαταστάσεως πλυντηρίου — λιπαντηρίου.

6. Τὸ υπό στοιχεῖον (γ) τῆς προηγουμένης παραγράφου σχεδιάγραμμα των μηχανολογικῶν ή ηλεκτρολογικῶν εγκα-

ταστάσεων του πρατηρίου, ως και η υπό στοιχείον (δ) Τεχνική Έκθεσις και ο υπό στοιχείον (ε) προϋπολογισμός δέον να είναι συνεσταγμένα και υπογεγραμμένα υπό Διπλωματούχου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού ως αί διατάξεις του από 16/17 Μαρτίου 1950 «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και άπογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων περί άδειών έκπονήσεως μελετών μηχανολογικών έκκαταστάσεων επίβλεψως έκτελέσεως και επίβλεψως της λειτουργίας αυτών» Β. Δ)τος, τροποποιηθείσαι ή συμπληρωθείσαι διά του από 24.11/17.12.1953 όμοιου όρίζουν (άρθρ. 3 παρ. 1 έν συνδυασμῳ προς τὸ άρθρον 2 παρ. 3).

7. Μετά την ύποβολήν των άνωτέρω συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή Υπηρεσία προβαίνει εις τόν έλεγχον αυτών και έφ' όσον ταύτα πληροῦν τούς διά του παρόντος καθοριζόμενους όρους χορηγεί την άδειαν ιδρύσεως του Πρατηρίου υπό την προϋπόθεσιν της προγενεστέρας ύποβολής των κάτωθι αποδεικτικών:

α) Άποδεικτικῷ καταθέσεως εις Τ.Ε.Ε. ή εις τὰ παραρτήματα αὐτοῦ κλπ. της άμοιβής του συντάξαντος την μελέτην Διπλ. Μηχανικῷ κατά την διαδικασίαν την όριζομένην υπό του από 30/31.5.1956 Β. Δ)τος ως τούτο έτροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρας.

β) Άποδεικτικῷ καταθέσεως των υπό των διατάξεων του Α. Ν. 2326/40 και 546/43 όριζομένων υπέρ του ΤΕΜΕΔΕ (2ο)ο και 1ο)ο) και ΕΜΠ (1ο)οο και 0,5ο)οο) κρατήσεων επί της ως άνω άμοιβής του Μηχανικῷ και

γ) Άποδεικτικῷ προκαταβληθέντος εις τὸ Δημόσιον Ταμείον φόρου επί της άμοιβής του κατά τὰ άνωτέρω Διπλ. Μηχανικῷ τόσον διά την μελέτην όσον και διά την επίβλεψιν των έκκαταστάσεων του Πρατηρίου.

Άρμόδιοι διά την κατά την παρούσαν παρ. θεωρήσιν των σχετικών πινακιδίων άμοιβής των Μηχανικῷ ως και διά την έκδοσιν των σχετικών έντολῶν καταβολής κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων είναι διά μέν την περιουχὴν του Νομοῦ Ἀττικής τὸ ΤΕΕ, διά δέ τὰς λοιπὰς περιοχὰς αἱ Δ)νσεις Τεχνικῶν Υπηρεσιῶν των Νομῶν όπου δέν ύφίστανται παραρτήματα του Τ.Ε.Ε.

8. Επιδρέπεται ή διά μίᾳς αποφάσεως χορήγησις άδειας ιδρύσεως πρατηρίου, έφωδιασμένου διά πλειόνων της μίᾳς άντλιῶν ή τοιούτου περιλαμβάνοντος πλυντήριον — λιπαντήριον.

9. Η άδεια ιδρύσεως, μετά πλήρους σειράς έκχεκρμένων σχεδιαγραμμάτων κοινοποιείται άπαραιτήτως εις τὸ άρμόδιον διά την χορήγησιν της άδειας εικοδομῆς Πολυεδομικόν Γραφεῖον, εις την οικείαν Ἀστυνομικὴν Ἀρχήν, εις τὸν ένδιαφερόμενον και εις την άρμόδιαν διά την ὁδὸν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

10. Η άδεια ιδρύσεως είναι διαρκείας ὀκτῷ (8) μηνῶν, δυναμένη νά παραταθῇ δις επί ὀκτάμηνον έφ' όσον ύποβληθῇ σχετική αίτησις πρό της λήξεως αὐτῆς ή της πρώτης παρατάσεώς της κατά περίπτωσιν και διαπιστωθῇ ὅτι δέν έπερατώθησαν αἱ εργασίαι κατασκευῆς της οίκοδομῆς ή διαμορφώσεως του πρό του πρατηρίου χώρου. Αίτησις παρατάσεως της άδειας ιδρύσεως ύποβαλλομένη μετά την λήξιν αὐτῆς ή της πρώτης παρατάσεως της θεωρεῖται ως νέα αίτησις διά την έξ ύπαρχῆς έρευναν χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως ύποβαλλομένων των τυχόν απαιτουμένων προσθέτων δικαιολογητικῶν.

Ἄρθρον 21.

Διαδικασία χορηγήσεως άδειῶν λειτουργίας πρατηρίων:

1. Διά την χορήγησιν άδειας λειτουργίας πρατηρίων ὑγρῶν καυσίμων δέν ὅπως πρό της λήξεως της ισχύος της άδειας ιδρύσεως αὐτοῦ, ύποβληθῶσιν εις την άρμόδιαν Υπηρεσίαν τὰ κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτησις του υπέρ οὔ έξεδόθη ή άδεια ιδρύσεως του πρατηρίου.

β) Πιστοποιητικὸν της άρμοδίας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς ὅτι ὁ αἰτῶν διάγει ήσυχως και νομιμοφρόνως.

γ) Υπεύθυνος δήλωσις του αἰτούντος συντασσομένην συμφώνως τῷ Ν. Δ. 105/69, ὅτι οὗτος δέν είναι κάτοχος άδειας

λειτουργίας έτέρου Πρατηρίου ή ἱδανικῶν μεριδίων καδ' άπασαν την Ἐπικράτειαν.

δ) Υπεύθυνος δήλωσις του επίβλεψαντος κατά νόμον την έκτέλεσιν των μηχανολογικῶν και ηλεκτρολογικῶν έκκαταστάσεων του πρατηρίου Διπλωματούχου Μηχανικῷ, συντασσομένη συμφώνως προς τὰς διατάξεις του Ν. Δ. 105/69 έν ή νά δηλοῦται, ὅτι, άπασαι αἱ έκκαταστάσεις έξετελέσθησαν συμφώνως προς τὰ έκκριθέντα σχεδιαγράμματα, τηρηθέντων κατά την έκτέλεσιν των ὥρων των περιεχομένων έν τη άδείᾳ ιδρύσεως και τῷ παρόντι.

ε) Έγγραφος συναίνεσις της άρμοδίας διά την ὁδὸν Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημ. Έργων ή της οικείας Νομαρχίας κατά περίπτωσιν επί της χορηγήσεως της αἰτουμένης άδειας λειτουργίας.

2. Εἰς περίπτωσιν μεταβιβάσεως ή μισθώσεως ή καθ' οἷον δῆποτε τρόπον πάραχωρήσεως της έκμεταλλεύσεως πρατηρίου τινός, τυχόντος άδειας ιδρύσεως, ή άδεια λειτουργίας χορηγείται ἐπ' ὀνόματι του εις ὃν παραχωρεῖται ή έκμετάλλευσις ἐπὶ τη δι' αίτήσεώς του ύποβολῇ των έν τη προηγούμενῃ παραγράφῳ υπό στοιχεῖα (γ), (δ) και (ε) δικαιολογητικῶν ως καὶ των άπολυθῶν συμπληρωματικῶν τοιούτων:

α) Πιστοποιητικῷ της άρμοδίας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς ὅτι ὁ αἰτῶν διάγει ήσυχως και νομιμοφρόνως.

β) Γραμματίου καταθέσεως εις τὸ Δημόσιον Ταμείον ως κατά περίπτωσιν έν παρ. 4 του άρθρου 16 και παρ. 5 (στ) του άρθρου 20 του παρόντος αναφέρεται.

γ) Άποδεικτικῷ άσκήσεως έκλογικῷ δικαιώματος ή τοιούτου δικαιολογούντος νομίμως την παράλειψιν άσκήσεως τούτου.

δ) Υπεύθυνος δήλωσις του αἰτούντος την άδειαν λειτουργίας συντασσομένης συμφώνως προς τὰς διατάξεις του Ν.Δ. 105/69, ὅτι οὗτος έχει νόμιμον δικαίωμα έκμεταλλεύσεως του πρατηρίου.

3. Μετά την ύποβολήν των ως άνω δικαιολογητικῶν χορηγείται ή άδεια λειτουργίας, ήτις ισχύει επί πενταετίαν.

4. Η χορηγούμενη άδεια λειτουργίας οὐδέν δημιουργεῖ δικαίωμα υπέρ οὔ αὐτῆς ή υπέρ τρίτου οὔδὲ τυχόν διά τὸ πρατήριο, δύναται δέ, έφ' όσον διαπιστωθῇ ὅποτεδῆποτε ὅτι έπαυσαν ύφιστάμεναι αἱ προϋποθέσεις ὑφ' ἃς έχορηγήθη, ν' αφαιρεθῇ προσωρινῶς ή ὁριστικῶς δι' ήτιολογημένης ειδικῆς αποφάσεως της χορηγήσας ταύτην Ἀρχῆς χωρίς έκ τούτου νά δύναται νά έγερθῇ άξίωσις τις ὑπ' αὐτῶν.

Ἄρθρον 22.

Ἀνανέωσις της άδειας λειτουργίας.

1. Διά την ανανέωσιν άδειας λειτουργίας πρατηρίου δέν ὅπως πρό της λήξεως αὐτῆς ύποβάλλονται εις την άρμόδιαν Υπηρεσίαν τὰ κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτησις του ένδιαφερομένου.

β) Γραμματίον καταθέσεως εις τὸ Δημόσιον Ταμείον δρχ. 300 δι' έκάστην μόνιμον άντλία, δρχ. 100 δι' έκάστην φορητήν και δρχ. 300 δι' έκαστον πλυντήριον—λιπαντήριον.

γ) Πιστοποιητικὸν της άρμοδίας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς ὅτι ὁ αἰτῶν την ανανέωσιν της άδειας διάγει ήσυχως και νομιμοφρόνως.

δ) Υπεύθυνος δήλωσις του αἰτούντος, συντασσομένην συμφώνως προς τὰς διατάξεις του Ν.Δ. 105/69, ὅτι οὐδεμία αλλαγή του πρατηρίου ἐπῆλθε.

Εἰς ήν περίπτωσιν έλαβε χώραν μεταβολή τις των στοιχείων της έκκαταστάσεως του πρατηρίου ή οὐσιώδης τοιαύτης της πέριξ αὐτοῦ περιοχῆς κατά την διάρκεια της πενταετίας, καθ' ήν ισχυεν ή προηγούμενως χορηγηθεῖσα άδεια λειτουργίας, απαιτεῖται ύποβολή νέων λεπτομερειστικῶν σχεδίων κατὰ τὰ έν άρθρῳ 20 όριζόμενα.

2. Κατά την ανανέωσιν της άδειας λειτουργίας και ές όσον ήθελον προκύψῃ στοιχεῖα συνιστῶντα αδυναμίαν ανανέωσεως της άδειας λειτουργίας πρατηρίου, είτε έκ λόγων αναφερομένων εις τὰς έν τῷ μεταξύ τυχόν δημιουργηθείσας κυκλοφοριακάς και λοιπὰς συνθήκας είτε έξ αἰτίας ιδρυθέντος ή προβλεπομένου νά ιδρυθῇ έγγῦς αὐτοῦ ναοῦ, νοσοκομείου, εκπαιδευτηρίου κλπ. κατὰ τὰ έν τῷ παρόντι Β. Δ)τι αναφερόμε-

να, δύναται ή διοίκησης να άρνηθῇ τήν αίτουμένην άνανέωσιν λαμβάνουσα ύπ' όψιν και έφ' όσον τούτο ήθελε κριθῇ αναγκαίον και τήν γνώμην τῆς άρμοδίας έν προκειμένω Αρχῆς (π.χ. Ιεράς Μητροπόλεως, Υπ. Κοιν. Υπηρεσιών, Υπ. Παιδείας κλπ. αντίστοιχως).

3. Μή έμπρόθεσμος ύποβολή αίτήσεως μετά τών άνωτέρω έριζομένων δικαιολογητικών πρὸς άνανέωσιν άδείας λειτουργίας πρατηρίου δύναται να άποτελέσῃ λόγον προσωρινῆς άρχεισεως τῆς έν λόγω άδείας δι' άποφάσεως τῆς εκδούσης αρχῆς επί χρονικόν διάστημα μέχρις όκτώ μηνών.

4. Τυχόν έγκρινομένη άνανέωσις λειτουργίας πρατηρίου μετ' έκπρόθεσμον ύποβολήν τῆς αίτήσεως συνεπάγεται τήν καταβολήν τών υπό τών παρ. 4 τοῦ άρθρου 16 και παρ. 5 (στ) τοῦ άρθρου 20 έριζομένων ύπέρ τοῦ Δημοσίου εισφορών αντί τών έν παρ. 1 (β) τοῦ παρόντος άρθρου έριζομένων θεωρουμένης τῆς έν τῇ παρούσῃ περιπτώσεως ως έξ ύπαρχῆς εξέτασεως τοῦ αίτήματος.

Είς τήν περίπτωση ταύτην ό χρόνος ισχύος τῆς νέας άδείας λειτουργίας ύπολογίζεται από τῆς λήξεως τῆς προηγούμενης τοιαύτης.

Άρθρον 23.

Άλλαγή δικαιούχων άδείας λειτουργίας.

Είς περίπτωση παραχωρήσεως τῆς χρήσεως ή τῆς έκμεταλλεύσεως έν όλῳ ή έν μέρει νομίμως κατά τά άνωτέρω λειτουργούντος πρατηρίου είς τρίτον πρόσωπον, ή νέα άδεια λειτουργίας τῆς εγκαταστάσεως επ' όνόματι τοῦ τρίτου τούτου προσώπου εκδίδεται τῇ ύποβολῇ τών κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αίτησεως τοῦ νέου εκμεταλλευτοῦ.

β) Υπευθύνου δηλώσεως τοῦ νέου εκμεταλλευτοῦ συντασσομένης συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν. Δ. 105)69, ότι δέν έχει τήν εκμετάλλευσιν έτέρου πρατηρίου ή ιδανικῶν μεριδιῶν αὐτοῦ καθ' άπασαν τήν Έπικράτειαν.

γ) Γραμματίου καταθέσεως είς τὸ Δημοσίον Ταμείον δρχ. 500 δι' εκάστην μόνιμον άντλίαν, δρχ. 300 δι' εκάστην φθινητήν άντλίαν και δρχ. 500 δι' εκάστον πλυντήριο — λιπαντήριο.

δ) Πιστοποιητικοῦ τῆς άρμοδίας Αστυνομικῆς Αρχῆς ότι ό νέος εκμεταλλευτής διάγει ήσυχως και νομιμοφρόνως.

ε) Υπευθύνου δηλώσεως τοῦ νέου εκμεταλλευτοῦ συμφώνως πρὸς τά έν παρ. 1 (δ) τοῦ άρθρου 22 λεπτομερῶς αναφερόμενα και

ςτ) Υπευθύνου δηλώσεως τοῦ αίτούντος, συντασσομένης συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 105)69, ότι οὗτος έχει νόμιμον δικαίωμα εκμεταλλεύσεως τοῦ πρατηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Άρθρον 24.

Τελικαί Διατάξεις.

1. Πρατήριο δύναται να εγκατασταθῇ είς διαμέρισμα τῆς προσόψεως σταθμοῦ αὐτοκινήτων έφ' όσον συντρέχουν άπαντες οί όροι και προϋποθέσεις τοῦ παρόντος. θεωρουμένης τῆς περιπτώσεως ταύτης, ως τοιαύτης πρατηρίου, ανεξαρτήτως τῆς υπάρξεως τοῦ σταθμοῦ.

2. Η διαπίστωσις τῆς ήλικίας και τῆς υπηκοότητος τών ενδιαφερομένων δύναται να γίνεται εκ τῆς αστυνομικῆς ταυτότητος ή τοῦ διαβατηρίου αὐτῶν.

3. Είς περιπτώσεις πρατηρίων ιδρυομένων εκτός σχεδίων πόλεων ή Κομῶν, καθ' ός γεννῶνται άμφιβολία διὰ τόν χαρακτηριζόντων τῶν οικείων περιοχῶν ως κατοικημένων ή μή, δέν να υποβάλληται σχετική ύπό τών ενδιαφερομένων έξέτασις τῆς άρμοδίας πρὸς τούτο αρχῆς (Υπουργεῖον Δημ. Έργων ή Νομαρχίας).

4. Επιδεωρήσεις πρατηρίων δύναται να λαμβάνουν χώραν οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμον ή άρμοδία Υπηρεσία πρὸς διαπίστωσιν τῆς καλῆς και συμφώνως πρὸς τούς όρους τοῦ παρόντος, λειτουργίας τοῦ πρατηρίου.

Άρθρον 25.

Πρατήρια Ιδιωτικῆς Χρήσεως.

1. Ός ιδιωτικῆς χρήσεως πρατήρια κατά τούς έν Κεφ. Α' όρισμούς χαρακτηρίζονται: έν γενεῖ τὰ πρὸς έξυπηρέτησιν όχημάτων άνηκόντων είς τήν περι ής έξεδόθη ή άδεια λειτουργίας ατομικήν ή μή επιχείρησιν ή νομικόν πρόσωπον δημοσίου ή ιδιωτικοῦ δικαίου. Τά έν λόγω πρατήρια ιδρύονται: έντός τοῦ ιδιοκτητοῦ ή μεμισθωμένου χώρου (περιβάλλου) τών εγκαταστάσεων τών ως άνω επιχειρήσεων κλπ.

2. Η εγκατάστασις τών ιδιωτικῆς χρήσεως πρατηρίων δέν όπως πληροῖ μόνον τούς έν άρθροις 8 παρ. 2, 9 παρ. 1 έως 5, 13, 14, 15 και 17 αναφερομένους είς θέματα ασφαλείας όρους τοῦ παρόντος, τών σχετικῶν άδειῶν χορηγουμένων τῇ ύποβολῇ είς τήν άρμοδίαν Υπηρεσίαν άπάντων τών έν Κεφαλαίῳ Β' άπαιτητῶν κατά περίπτωσιν δικαιολογητικῶν εκτός αν δι' ειδικῶν διατάξεων άλλως όρίζεται πλην τῆς έν παρ. 1 (β) τοῦ άρθρου 21 δηλώσεως.

Άρθρον 26.

Τεχνικαί διευκρινίσεις.

1. Είς περιπτώσεις καθ' ός είς προτεινομέναις δι' ίδρυσιν πρατηρίων θέσεις ύφίστανται ή προβλέπονται ύποχρεωτικαί επί τών προσόψεων τών ακινήτων παρόδιοι στοαί, ή κατά τὰ κυρωθέντα σχεδιαγράμματα ύπ' αριθ. 1—4 ύπό στοιχείον (X) έλάχιστη διάστασις μετρουμένη επί τῆς διαχωριστικῆς γραμμῆς τοῦ υπό τήν στοάν δημοσίου χώρου και τοῦ ιδιωτικοῦ τοιούτου όρίζεται είς 6 μέτρα.

2. Εάν είς προτεινομέναις δι' ίδρυσιν πρατηρίων θέσεις δέν έχωσι διαμορφωθῇ εἰσέτι: πεζοδρόμια οὔτε και: όρίζεται τὸ πλάτος αὐτῶν, τούτου θεάουμένου υπό τῆς άρμοδίας Αρχῆς διὰ τήν διαμόρφωσιν τοῦ πρατηρίου εφαρμόζονται τὰ εγκατεστημένα σχεδιαγράμματα, ως ταῦτα προκύπτουν με πλάτος πεζοδρομίου μηδενικόν.

Είς περιπτώσεις δὲ καθ' ός δέν εἶναι σαφῶς καθορισμένη ή ρυμοτομική γραμμή, αὕτη δέν όπως καθορίζεται: κατά τὰς κειμένας διατάξεις ύπό τῆς Πολιοδομικῆς Αρχῆς.

3. Αντικατάστασις ή μετατόπισις άντλιῶν ή δεξαμενῶν λειτουργούντος πρατηρίου επιτρέπεται μόνον κατόπιν έγκρίσεως τῆς άρμοδίας Υπηρεσίας εκδιδομένης άνευ έτέρης διαδικασίας τῇ ύποβολῇ τών έν παρ. 5 τοῦ άρθρου 20 ύπό στοιχεῖα (β), (γ), (δ) και (ε) δικαιολογητικῶν.

Άρθρον 27.

Πρατήρια ιδρυθέντα κατά τὸ παρελθόν.

1. Αἱ άδειαι λειτουργίας τών έν τῇ Χώρα ιδρυθέντων κατά τὰς πρὸ τῆς εκδόσεως τῆς ύπ' αριθ. ΣΤ)204250)67 καν. άποφάσεως τοῦ Υπουργείου Συγκοινωνιῶν διατάξεις, πρατηρίων, τών μή πληρούντων τούς όρους τοῦ παρόντος παύουν ίσχύουσιν τήν 31.12.70 άσχετως ήμερομηνίας λήξεως αὐτῶν.

2. Πρατήρια τυχόντα άδείας ιδρύσεως πρὸ τῆς εκδόσεως τῆς ύπ' αριθ. ΣΤ)204250)67 καν. άποφάσεως τοῦ Υπουργείου Συγκοινωνιῶν δύναται να τυχῶσιν άδείας λειτουργίας ίσχύουσας μέχρι: τῆς έν τῇ προηγούμενῃ παραγράφῳ ήμερομηνίας.

3. Οἱ ενδιαφερόμενοι ιδιοκτῆται ή εκμεταλλευταί κλπ. τών έν παρ. 1 και 2 τοῦ παρόντος άρθρου πρατηρίων, ύποχρεοῦνται όπως μέχρι: τῆς ως άνω ήμερομηνίας προταρμύσσει ταῦτα συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος υποβάλλοντες είς τήν άρμοδίαν Υπηρεσίαν άπαντα τὰ προβλεπόμενα δικαιολογητικά διὰ τήν έξ ύπαρχῆς χορήγησιν άδείας ιδρύσεως ύπό τήν νέαν διαμόρφωσιν και ύπό τούς περιορισμούς τοῦ παρόντος.

4. Κατ' εξαίρεσιν τῆς διατάξεως τῆς παρ. 1 (στ) τοῦ άρθρου 8 τὰ έν παρ. 1 και 2 τοῦ παρόντος άρθρου αναφερόμενα πρατήρια, τὰ δυνάμενα να διαμορφωθῶσι κατά τούς όρους τοῦ παρόντος, επιτρέπεται να τυχῶσι νέας, κατά τήν προηγούμενῃ παράγραφον άδείας ιδρύσεως, έφ' όσον τὰ πλησιέστερα σημεία εἰσόδου ή έξόδου τούτων απέχουν ύπόστασιν μετρουμένην παραλλήλως πρὸ τόν άξονα τῆς πρὸ αὐτῶν οδῶ 7 μέτρων τοῦλάχιστον.

5. Μέχρι τών ως άνω ημερομηνιών, μεταβολή εις τὰς ἐγκαταστάσεις τών πρατηρίων τών μὴ δυναμένων νὰ προσαρμοσθῶσιν ἐξ ὁλοκλήρου πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ὅτε ἡ διάρχεια λειτουργίας των λήγει τὴν 31.12.70. ἀπαγορεύεται ἐξαίρεσις:

α) Τῆς χορηγήσεως ἀδείας ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας ἀντλιῶν εἰς πρατήρια ἐνθα ὑφίσταται ἤδη νομίμως λειτουργοῦσα ἔστω καὶ μία τοιαύτη ὑπὸ τὸν ὅρον ἀφ' ἐνὸς μὲν ὁ συνολικὸς ἐν τῷ πρατηρίῳ ἀριθμὸς ἀντλιῶν δὲν θὰ ὑπερβῇ τὰς (3) τρεῖς, τῆς τυχόν ἐγκατασταθισμένης ἢ ὑφισταμένης ἤδη διδύμου τοιαύτης, λογιζομένης ὡς διπλῆς καὶ ἀφ' ἐτέρου ὅτι ἀπασαί αἱ χορηγηθῆσμεναι ἀδείαι θὰ ἀφορῶσιν εἰς ἀντλίας ἐγκατασταθισμένας εἰς ἰδιωτικὸν χώρον καὶ οὐχὶ ἐπὶ πεζοδρομίου. Ἡ χορήγησις τῆς ἀδείας ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας τών προσθέντων τούτων ἀντλιῶν δέον νὰ πραγματοποιηθῇ κατόπιν ὑποβολῆς ὑπευθύνου δηλώσεως ὡς ἐν παρ. 1 (3) τοῦ ἀρθροῦ 21 τοῦ παρόντος ὀρίζεται.

β) Τῆς ἀντικαταστάσεως ἀντλιῶν ἢ δεξαμενῶν ἢ καὶ ἀμφοτέρων μέχρι τών ως ἀνωτέρω ὀριζομένων προθεσμίων ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι, δὲν θὰ αὐξηθῇ ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τών ἀρχῆθεν ἐγκατεστημένων ἀντλιῶν καὶ δεξαμενῶν, τών διδύμων ἀντλιῶν λογιζομένων ὡς ἐν τῇ προηγουμένη περιπτώσει.

6. Ἀλλαγὴ ἐκμεταλλεῦτοῦ πρατηρίου, μὴ διαμορφωθέντος κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἀπαγορεύεται, ἐξαίρεσις τῆς ἐπ' ὀνόματι τῆς χήρας, τών τέκνων καὶ τών ἐξ αἵματος γονέων καὶ ἀδελφῶν τοῦ θανόντος πρατηριούχου ἐκδόσεως νέας ἀδείας λειτουργίας τοῦ πρατηρίου. Ὡσαύτως ἡ μέχρι τών ως ἀνω προθεσμιῶν ἀπαξ μόνον χορήγησις ἀδείας λειτουργίας εἰς ἰδρυθέντα καὶ μὴ εἰσέτι λειτουργήσαντα πρατήρια ἐπ' ὀνόματι προσώπου πληροῦντος τὰς προϋποθέσεις τοῦ παρόντος Δ) τος καὶ διαφόρου τοῦ ἐν τῇ ἀδείᾳ ἰδρύσεως ἀναγραφομένου, ἐπιτρέπεται, ἐφ' ὅσον ὁ ὑπὲρ οὗ ἡ ἀδεία ἰδρύσεως δὲν ἐπιθυμῇ τὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ ἰδρυθέντος πρατηρίου.

7. Πρατήρια λειτουργοῦντα πρὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς ὑπ' ἀριθ. ΣΤ) 204250)67 κανονιστικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν δύνανται προσαρμοζόμενα πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος, νὰ τύχῃσι νέας ἀδείας ἐπ' ὀνόματι τοῦ ὑπὲρ οὗ μέχρι τοῦδε ἡ ἀδεία λειτουργίας ἀνεξαρτήτως ἀριθμοῦ, τυχόν κατεχομένων ὑπ' αὐτοῦ πρατηρίων.

8. Ὑποβληθεῖσαι αἰτήσεις διὰ τὴν χορήγησιν ἀδειῶν ἰδρύσεως πρατηρίων συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τών ὑπ' ἀριθ. 204250)67 καὶ 175800)68 κανονιστικῶν ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν ἐξετάζονται ὡς κάτωθι:

α) Αἰτήσεις, ἐφ' ὧν οὐδεμία ἐγγραφὸς ἔγκρισις περὶ καταλληλότητος θέσεως πρὸς τὸν σκοπὸν ἰδρύσεως πρατηρίου ὑγρῶν καυσίμων δεσμεύουσα καθ' οἷονδήποτε τρόπον τὴν ὑπηρεσίαν, ἐκοινοποιήθη, ἐξετάζονται ἐξ ὑπαρχῆς, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος.

β) Εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς ἔχουσι κοινοποιηθῇ μέχρι τῆς ἡμερομηνίας λήψεως τῆς ὑπ' ἀριθ. 115290)16.4.70 τηλεγραφικῆς ἐντολῆς τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν ἐγκρίσεις περὶ καταλληλότητος θέσεως πρατηρίων, αἱ σχετικαὶ αἰτήσεις τών ἐνδιαφερομένων, δέον ὅπως προωδύνται μέχρι τοῦ τελικοῦ σταδίου (ἐκδόσις ἀδείας λειτουργίας τοῦ πρατηρίου), ἐφ' ὅσον οἱ ἐνδιαφερόμενοι μέχρι τῆς ἡμερομηνίας κοινοποιήσεως αὐτοῖς τῆς ὑπὸ τῆς ὑπ' ἀριθ. 115290)16.4.70 τηλεγραφικῆς ἐντολῆς, εἰδοποιήσεως, προέβησαν εἰς μίαν τῶν κάτωθι ἐνεργειῶν:

αα) Εἰς τὴν διὰ τὴν ἰδρυσιν τοῦ περὶ οὗ ἡ ἔγκρισις καταλληλότητος θέσεως πρατηρίου ἀγορὰν ἀκινήτου βάσει ὀριστικοῦ συμβολαίου ἢ συμβολαιογραφικοῦ προσυμφώνου.

ββ) Εἰς τὴν διὰ τὴν ἰδρυσιν τοῦ περὶ οὗ ἡ ἔγκρισις καταλληλότητος θέσεως πρατηρίου, μισθωσὶν ἀκινήτου βάσει συμβολαιογραφικοῦ ἐγγράφου ἢ ἰδιωτικοῦ τοιούτου φέροντος βεβαίαν χρονολογίαν (ὡς τοιαύτης θεωρουμένης τῆς τυχόν εἰς οἰκονομικὴν δημοσίαν ὑπηρεσίαν καὶ δι' οἷονδήποτε λόγον καταθέσεώς του) ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι τοῦτο δὲν περιέχει ὅρον καθ' ὃν ἡ ὑποχρέωσις τοῦ μισθωτοῦ περὶ καταβολῆς μισθώματος εἰς τὸν ἐκμισθωτὴν ἄρχεται ἀπὸ τῆς χορηγήσεως τῆς ἀδείας ἰδρύσεως, τοῦ πρατηρίου ἢ τῆς ἀδείας λειτουργίας αὐτοῦ.

γ) Εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς ἔχουσι κοινοποιηθῇ μέχρι τῆς ἡμερομηνίας λήψεως τῆς ὑπ' ἀριθ. ΣΤ) 115290)16.4.1970 τηλεγραφικῆς ἐντολῆς τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν, ἀδείαι ἰδρύσεως πρατηρίων, αἱ σχετικαὶ αἰτήσεις τών ἐνδιαφερομένων δέον ὅπως προωδύνται μέχρι τοῦ τελικοῦ σταδίου (ἐκδόσις ἀδείας λειτουργίας πρατηρίου), ἐφ' ὅσον οἱ ἐνδιαφερόμενοι, μέχρι τῆς ἡμερομηνίας κοινοποιήσεως αὐτοῖς τῆς ὑπὸ τῆς ὡς ἀνω τηλεγραφικῆς ἐντολῆς, εἰδοποιήσεως, προέβησαν εἰς μίαν τῶν κάτωθι ἐνεργειῶν:

αα) Εἰς τὴν διὰ τὴν ἰδρυσιν τοῦ περὶ οὗ ἡ ἀδεία ἰδρύσεως πρατηρίου, ἀγορὰν ἀκινήτου βάσει ὀριστικοῦ συμβολαίου ἢ συμβολαιογραφικοῦ προσυμφώνου.

ββ) Εἰς τὴν διὰ τὴν ἰδρυσιν τοῦ περὶ οὗ ἡ ἀδεία ἰδρύσεως πρατηρίου, μισθωσὶν ἀκινήτου βάσει συμβολαιογραφικοῦ ἐγγράφου ἢ ἰδιωτικοῦ φέροντος βεβαίαν χρονολογίαν (ὡς τοιαύτης θεωρουμένης τῆς τυχόν εἰς οἰκονομικὴν δημοσίαν ὑπηρεσίαν καὶ δι' οἷονδήποτε λόγον καταθέσεώς του) ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι τοῦτο δὲν περιέχει ὅρον, καθ' ὃν ἡ ὑποχρέωσις τοῦ μισθωτοῦ περὶ καταβολῆς μισθώματος εἰς τὸν ἐκμισθωτὴν ἄρχεται ἀπὸ τῆς χορηγήσεως τῆς ἀδείας λειτουργίας τοῦ πρατηρίου.

γγ) Εἰς τὴν λήψιν ἀδείας οἰκοδομῆς ὑπὸ τών ἀρμοδίων Ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων, καὶ

δδ) Εἰς τὴν ἐναρξιν ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ πρατηρίου, ἀποδεικνυομένου τούτου διὰ σχετικῆς βεβαιώσεως τῆς εἰδικῆς Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς.

3) Πρατήρια τυχόντα ἀδείας λειτουργίας βάσει τών ὑπ' ἀριθ. 204250)1967 καὶ 175800)1968 Κανονιστικῶν ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν δὲν ὑπόκεινται εἰς προσαρμογὴν πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος.

* Ἀρθρον 28.

Εἰς τοὺς αὐτοὺς ἐπὶ τών Οἰκονομικῶν, Δημοσίων Ἔργων καὶ Συγκοινωνιῶν Ὑπουργούς, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 25 Ἰουνίου 1970

Ἐν Ὄνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ' ΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ἜΡΓΩΝ

ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΒΑΛΛΗΣ

(2)

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 465

Περὶ ὁρῶν καὶ προϋποθέσεων ἐγκαταστάσεως καὶ λειτουργίας ἀντλιῶν καυσίμων πρὸ πρατηρίων κειμένων ἐκτός τών ἐγκειμένων σχεδίων πόλεων καὶ κομῶν ἢ ἐκτός κατωκτιμένων ἐν γένει περιοχῶν, καὶ περὶ κυκλοφοριακῆς συνδέσεως ἐγκαταστάσεων μετὰ τῶν ὁδῶν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχόντες ὑπ' ὄψιν:

1) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 20 τοῦ Ν.Δ. 3334)55 «περὶ μεταφορᾶς ἀγαθῶν ἐπὶ κομίστρῳ διὰ φορητῶν τριτροχῶν αὐτοκινήτων καὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως διατάξεων ἀναφερομένων εἰς θέματα τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Μεταφορῶν».

2) Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 511)1970 «περὶ ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας πρατηρίων ὑγρῶν καυσίμων, σταθμῶν αὐτοκινήτων, πλυντηρίων αὐτοκινήτων καὶ περὶ κυκλοφοριακῆς συνδέσεως ἐγκαταστάσεων μετὰ τῶν ὁδῶν».

3) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 394)70 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τών Ἡμετέρων ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν, Δημοσίων Ἔργων καὶ Συγκοινωνιῶν Ὑπουργῶν, ἀπεφασίσταμεν καὶ διατάσσομεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Άρθρον 1.

Έγκαταστάσεις και λειτουργία άντλιών.

Οι όροι και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας άντλιών καυσίμων πρό πρατηρίων κεμένων εκτός των έγκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών ως και της κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών, ρυθμίζονται υπό των κατωτέρω διατάξεων.

Άρθρον 2.

Γενικός όρισμός.

Ός πρατήρια εν γένει χαρακτηρίζονται εγκαταστάσεις μέσω των οποίων διά των εκάστοτε ισχύοντων μέσων μετρήσεως και υπό τους όρους του παρόντος είναι επιτρεπτή ή παροχή ύγρων καυσίμων εις τροχοφόρα οχήματα κλπ., όνομαζονται δε αύται έφεξής εν τώ παρόντι «πρατήρια».

Άρθρον 3.

Κατηγορίαί πρατηρίων.

1. Αναλόγως του είδους των χρησιμοποιούμενων άντλιών παροχής καυσίμου, τα πρατήρια διακρίνονται εις:

α) Πρατήρια διά μονίμων άντλιών, ηλεκτρικών ή χειροκινήτων.

β) Πρατήρια διά φορητών άντλιών, και

γ) Πρατήρια διά μονίμων και φορητών άντλιών.

2. Αναλόγως της συνυπάξεως ή μη έτέρας συναφούς εγκαταστάσεως τα πρατήρια διακρίνονται εις:

α) Πρατήρια άπλά, τα χρησιμοποιούμενα μόνον προς ανεφοδιασμόν των οχημάτων διά ύγρων καυσίμων, και

β) Πρατήρια σταθμών εξυπηρέτησεως αυτοκινήτων, τα διαθέτοντα και εγκαταστάσεις πλύσεως και λιπάνσεως οχημάτων, τα άλλως αποκαλούμενα SERVICE — STATION.

3. Αναλόγως της χρήσεως των τα πρατήρια διακρίνονται εις:

α) Πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως, τα χρησιμοποιούμενα δι' εξυπηρέτησιν οχημάτων ανηκόντων εις τον ύπερ ή ή άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, και

β) Πρατήρια δημοσίας χρήσεως, τα χρησιμοποιούμενα δι' εξυπηρέτησιν οίουδήποτε οχήματος.

Άρθρον 4.

Άποστάσεις πρατηρίων.

1. Ός απόστασις μεταξύ δύο πρατηρίων λειτουργούντων ή υπό ίδρυσιν, θεωρείται ή τοιαύτη ή μετρούμενη παραλλήλως προς τον άξονα της οδού και μεταξύ των άξόνων συμμετρίας, ως ούτοι σημειούνται εν τοίς σχεδίοις, ήτοι των μέσων των τραπεζοειδών νησίδων.

2. Ός απόστασις πρατηρίων από οίανδήποτε θέσεως νοείται ή απόστασις του άξονος συμμετρίας αυτού από της θέσεως ταύτης.

Άρθρον 5.

Θέσις πρατηρίων.

1. Θέσις τις κρίνεται κατάλληλος διά την ίδρυσιν πρατηρίου, έφ' όσον εκ της λειτουργίας τούτου δεν παρακωλύεται ή επί της πρό αυτού οδού κυκλοφορία των οχημάτων μη επιτρεπομένης της ίδρύσεως και λειτουργίας αυτού εις τας κάτωθι περιπτώσεις:

α) Εις απόστασεις μικροτέρας των 200 μ., 150 μ. και 70 μ., διά τας περιπτώσεις πρατηρίων επί έθνικών, επαρχιακών και σημοτικών ή κοινοτικών οδών αντιστοίχως, από θέσεων καμπυλότητος ή αναστροφής της κλίσεως των οδών και μόνον έφ' όσον παρακωλύεται ή όρατότης. Αί απόστασεις εν προκειμένω μετρώνται από του σημείου τομής της διχοτόμου της γωνίας της σχηματιζομένης εκ της τομής των προεκτάσεων των ευθυγράμμων τμημάτων των άξόνων της οδού μετά του άξονος αυτής.

β) Εις απόστασεις μικροτέρας των 200 μέτρων διά τας περιπτώσεις πρατηρίων επί έθνικών, 150 μέτρων διά τας

περιπτώσεις πρατηρίων επί επαρχιακών και 70 μέτρων διά τας περιπτώσεις πρατηρίων επί δημοτικών ή κοινοτικών οδών, από του σημείου συναντήσεως των άξόνων της έφ' ής το πρατήριο οδού και έτέρας τοιαύτης ή από της αρχής ή του τέματος της διατάξεως κυκλοφοριακής συνδέσεως σταθμών διοδίων και πλατυσμάτων (PARKING).

γ) Όταν ή απόστασις πρατηρίου από έτέρου εκτός κατοικημένης περιοχής, εύρισκομένου και επί της έφ' ής τούτο πλευράς της οδού είναι μικροτέρα:

αα) Τών 15.000 μ. διά την περίπτωσιν έθνικών οδών του βασικού δικτύου της χώρας.

ββ) Τών 5.000 μ. διά την περίπτωσιν έθνικών οδών δευτερεύοντος δικτύου της χώρας και επαρχιακών οδών.

γγ) Τών 500 μ. διά την περίπτωσιν δημοτικών ή κοινοτικών οδών.

δ) Όταν ή απόστασις πρατηρίων από όριου τινός κατοικημένης περιοχής ως τούτο καθορίζεται, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του ύπ' αριθ. 301)64 Β. Δ)τος, δι' αποφάσεως του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, είναι μικροτέρα:

αα) Τών 200 μ. διά τας περιπτώσεις των έθνικών οδών του βασικού δικτύου.

ββ) Τών 120 μ. διά τας περιπτώσεις των έθνικών οδών του δευτερεύοντος δικτύου.

γγ) Τών 100 μ. διά τας περιπτώσεις επαρχιακών οδών.

δδ) Τών 50 μ. διά τας περιπτώσεις των δημοτικών ή κοινοτικών οδών.

Θέμα έλαχίστης απόστασεως μεταξύ πρατηρίων διαχωρισμένων υπό κατοικημένης τινος περιοχής δεν υφίσταται.

Εν ή περιπτώσει ή κατοικημένη περιοχή δεν έχει χαρακτηρισθή ως τοιαύτη εκατέρωθεν της οδού, άλλ' επί της μίας μόνον πλευράς αυτής, ό περιορισμός της έλαχίστης μεταξύ πρατηρίων απόστασεως, εφαρμόζεται επί της πλευράς της μη χαρακτηρισθείσης ως κατοικημένης περιοχής.

ε) Όταν ή απόστασις πρατηρίου από του άκρου τεχνικού έργου της οδού, μη δυναμένου να διαπλατυνθή, είναι μικροτέρα κατά περίπτωσιν των ως άνω περιπτ. (δ) έλαχίστων απόστασεων.

Όταν ή διαπλάτυνσις είναι δυνατή κατά την κρίσιν της αρμοδίας διά την οδόν Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, ή σχετική δαπάνη βαρύνει τον πρατηριούχον.

Απαγορεύεται ή ίδρυσις και ή λειτουργία πρατηρίου εις τας ακόλουθους περιπτώσεις:

α) Εν γειτνιάσει προς εγκαταστάσιν, ή λειτουργία της οποίας προϋποθέτει χρήση φλογός ή οίανδήποτε μορφής έναυσμα και μόνον όταν αί έστίαί απέχωσι των θέσεων των άντλιών των φρεατίων πληρώσεως των δεξαμενών ή των επιστομίων εξαερίωσης αυτών απόστασιν μικροτέραν των 30 μέτρων.

Η προϋπόθεσις αύτη δεν είναι υποχρεωτική προκειμένου περί έστιών έστιατορίων, κλιθάνων άρτοποιείων και λεητοστασίων κεντρικών θερμάνσεων, έφ' όσον αύται εγκαθίστανται εντός ιδιαιτέρου διαμερίσματος μη έχοντος άμεσον επικοινωνίαν μετά του πρό πρατηρίου χώρου εγκαταστάσεως των άντλιών και δεξαμενών.

β) Εις θέσεις πλησίον Εκπαιδευτηρίων, Ναών, Νοσηλευτικών Ίδρυμάτων, Κινηματογράφων ή Θεάτρων και μόνον έφ' όσον αί ζώναι επιβραδύνσεως ή επιταχύνσεως εκτείνονται πρό της εισόδου ή έξόδου τούτων.

γ) Εις μικροτέραν των 200 μέτρων απόστασιν μεταξύ του περιγραμματος άρχαιολογικών χώρων και του πρατηρίου, ως τοιαύτου λογιζομένου του παραλληλογράμμου με πλάτος τό τοιούτου της υποχρεωτικής προσόψεως και ύψος τό προκύπτον μέγεθς της οικοδομικής γραμμής, και προς πάσαν κατεύθυνσιν, υπό την προϋπόθεσιν ότι εξ άλλων τινών διατάξεων δεν υφίσταται έτερος περιορισμός.

δ) Επί των έθνικών οδών του βασικού δικτύου ένθα ή έλαχίστη μεταξύ πρατηρίων απόστασις όρίζεται συμμόνως τη παρ. 1 γ) του παρόντος άρθρου εις 15.000 μ. επιτρέπεται, μετά την συμφώνως τώ παρόντι ίδρυσιν ενός (του πρώτου)

πρατηρίου, ή ιδρύσεις και έτέρων τοιούτων εκατέρωθεν αυτού επί συνεχομένων οικοπέδων έχοντων ελάχιστην πρόσφιν επί της οδού 80 μ. δημιουργουμένης ούτως ομάδος πρατηρίων εκτεινομένων 500 μ. το πολύ πρό ή και μετά το άρχικόν. Η ομάς πρατηρίων δέον να έχη κοινήν σύνδεσιν μετά της οδού, ήτοι κοινήν είσοδον και έξοδον κατά στάδιον ανάπτυξεως αυτής. Η κεντρική νησίς πρασιās επεκτείνεται εν τη περιπτώσει ταύτη εμπροσθεν άπάντων των πρατηρίων.

Πάσα νέα εγκατάστασις πρατηρίου εις μίαν ομάδα, συνεπάγεται την οικονομικήν επιβάρυνσιν του εγκαθιστώντος διά την εκτέλεσιν των απαιτουμένων έργασιών τροποποιήσεως της συνδέσεως μετά της οδού προς εξυπηρέτησιν όλουκλήρου της ομάδος πρατηρίων, υπό την νέαν της μορφήν.

ε) Έν περιπτώσει πρατηρίου επί διαμεπερούς οικοπέδου, έχοντος πρόσφιν επί δύο οδών παραλλήλου οδεύσεως, επιτρέπεται ή κυκλοφοριακή σύνδεσις και ή λειτουργία του πρατηρίου επί άμφοτέρων των οδών, εφαρμοζομένου έφ' εκάστης οδού του ισχύοντος τύπου κυκλοφοριακής συνδέσεως, υπό τον όρον της απαγορεύσεως, διά καταλλήλου περιφράξεως και ανισοσταθμίας, της επικοινωνίας από της μίας εις την έτέραν οδόν μέσω του πρατηρίου. Έν τη περιπτώσει ταύτη, αι περί ελάχιστης απόστασεως οικοδομικών γραμμών διατάξεις ως και αι τοιαύται περί ελάχιστων απόστασεων των πρατηρίων, εφαρμόζονται επί άμφοτέρων των οδών.

στ) Γενικώς εις άπαντα τα πρατήρια επιβάλλεται ή περίφραξις του περιβάλλοντος ταύτα χώρου τηρουμένων των εν τη πολεοδομική νομοθεσία διατάξεων, προς παρεμπόδισιν της είσόδου εις την οδόν και έξόδου εκ ταύτης των όχημάτων μέσω του χώρου του πρατηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

"Αρθρον 6.

Τεχνικοί όροι ιδρύσεως.

1. Απαγορεύεται ή διά των έφεξής ιδρυομένων πρατηρίων παροχή καυσίμων εις επί του καταστρώματος της πρό αυτών οδού σταθμεύοντα όχήματα, επί ποινή προσωρινής ή και οριστικής αφαίρεσεως της άδειας λειτουργίας των.

2. Απαγορεύεται ή ιδρύσις και ή λειτουργία πρατηρίων, ών αι άντλίας εύρίσκονται εις απόστασιν μικροτέραν των από του άξονος του διαδρόμου δουλείας διελεύσεως των γραμμών μεταφοράς ήλεκτρικής ένεργείας τάσεως 66.000, 150.000 και 380.000 βόλτ.

3. Η εγκατάστασις και λειτουργία πρατηρίου δι' άπλης άντλίας πετρελαιοϋς επιτρέπεται, της εγκαταστάσεως ταύτης υποκειμένης εις τας διατάξεις του παρόντος και θεωρουμένης όμοίως ως πρατηρίου.

4. Κυρούνται τα συνοδεύοντα το παρόν σχεδιαγράμματα διαμερσίσεως της κυκλοφοριακής συνδέσεως πρατηρίων και λοιπών εν Κεφαλαίω Δ' του παρόντος, εγκαταστάσεων, συνταχθέντα ως υποδείγματα, από του άρθρ. 101 έως 109 εφαρμόζομενα ως κάτωθι:

α) Σχέδιον 101

Διά πρατήρια και λοιπάς εγκαταστάσεις επί έθνικών οδών του δευτερεύοντος δικτύου, εκτός όρίων έγκεικμένων σχεδίων πόλεων ή κατωκημένων περιοχών. Εις ταύτα ή κυκλοφοριακή σύνδεσις διαμορφούται ως κάτωθι:

Εις το κέντρον της συνδέσεως κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίς πρασιās πλάτους 4,00 μ. με τας συγκλινούσας πλευράς υπό γωνίαν 30° προς τον άξονα της οδού και την κάτω βάση μήκους 30,00 μ. τουλάχιστον εις απόστασιν 2,50 μ. από του άκρου του οδοστρώματος. Έμπροσθεν της νηίδος ταύτης κατασκευάζεται πεζοδρόμιον πλακοστρωμένον πλάτους 1,00 μ. μεταξύ δε τούτου και του άκρου του οδοστρώματος άφίετα: εύδετέρα ζώνη φέρουσα διαγράμμιςιν. Έκατέρωθεν της νηίδος, διαμορφούνται ή είσοδος και έξοδος, πλάτους 5,00 μ. υπό γωνίαν 30° προς τον άξονα της οδού, εν συνεχεία δε αυτών αι ζώναι: επιβραδύνσεως και επιταχύνσεως ελάχιστου μήκους 60,00 μ. εκάστη, εκτός του οδοστρώματος, πλάτους 0—4,00 μ. Πέραν των ζωνών τούτων κατασκευάζεται έρεισμα συμπεπιεσμένον πλάτους 1,50 μ.

Παρά την είσοδον και έξοδον κατασκευάζονται δύο πλευρικοί πρασιαι.

Η νησίς άντλιών τοποθετείται εις απόστασιν 3,50 μ. τουλάχιστον από της κεντρικής νηίδος.

Αι ζώναι επιβραδύνσεως και επιταχύνσεως, ή είσοδος και ή έξοδος ως και ή εύδετέρα ζώνη επιστρώνονται δι' οδοστρώματος όμοίου τύπου προς το της οδού. Ο υπόλοιπος χώρος του πρατηρίου επιστρώννται κατά την κρίσιν της έπιχειρήσεως.

Διά την εφαρμογήν του τύπου τούτου κυκλοφοριακής συνδέσεως απαιτείται ελάχιστον μήκος προσόψεως οικοπέδου 50,00 μ.

Πλήρης σήμανσις όριζόντιος και κατακόρυφος, κατά τας οδηγίας της άρμοδίας διά την οδόν Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημ. Έργων, εξασφαλίζει την κυκλοφορίαν εις την θέσιν της συνδέσεως.

Επί της κεντρικής νηίδος πρασιās, εις απόστασιν 5,00 μ. από του άκρου του οδοστρώματος επιτρέπεται ή τοποθέτησις ενός ίστού ύψους 5,00 μ. μετ' έπιγραφής ή σήματος της Έταιρείας Πετρελαιοειδών μεγίστων διαστάσεων 1,00 X 1,50 μ.

β) Σχέδιον 102

Διά πρατήρια και λοιπάς εγκαταστάσεις επί έπαρχιακών οδών ως αύται καθωρίσθησαν διά Β. Διαταγμάτων έκδοθέντων εις εκτέλεσιν του Ν. 3155)55 «περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών», εκτός όρίων έγκεικμένων σχεδίων πόλεων ή κατωκημένων περιοχών. Εις ταύτα ή κυκλοφοριακή σύνδεσις διαμορφούται ως κάτωθι:

Αι ζώναι επιβραδύνσεως και επιταχύνσεως έχουσιν ελάχιστον μήκος 45,00 μ. Η είσοδος και έξοδος διαμορφούνται με κλίσιν 45° προς τον άξονα της οδού. Η κάτω βάση της τραπεζοειδούς νηίδος προβλέπεται ελάχιστου μήκους 20,00 μ.

Διά την εφαρμογήν του σχεδίου τούτου κυκλοφοριακής συνδέσεως απαιτείται ελάχιστον μήκος προσόψεως οικοπέδου 40,00 μ.

Κατά τα λοιπά, ως εις σχέδιον 101.

γ) Σχέδιον 103

Διά πρατήρια επί υπεραστικών τμημάτων Κοινοτικών ή Δημοτικών οδών εκτός όρίων έγκεικμένων σχεδίων πόλεων ή κατωκημένων περιοχών ή κυκλοφοριακή σύνδεσις διαμορφούται ως κάτωθι:

Εις το κέντρον της συνδέσεως κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίς πλακοστρωμένη, πλάτους 3,00 μ. με τας συγκλινούσας πλευράς υπό γωνίαν 45° προς τον άξονα της οδού και την άνω βάση ελάχιστου μήκους 10,00 μ. Κατασκευάζεται με την κάτω βάση εν έπαφή προς την άκραιν γραμμήν του έρεισματος της οδού. Έκατέρωθεν της νηίδος ταύτης κατασκευάζεται ή είσοδος και έξοδος με πλάτος 3,00 μ. ελάχιστον και 5,00 μ. μέγιστον και υπό κλίσιν 45° προς τον άξονα της οδού.

Η νηίς άντλιών καυσίμων, ελάχιστου πλάτους 1,00 μ. τοποθετείται εις απόστασιν 3,00 μ. τουλάχιστον από της κεντρικής νηίδος.

Η είσοδος, έξοδος και χώρος του πρατηρίου, επιστρώννται κατά την κρίσιν της έπιχειρήσεως.

δ) Σχέδιον 104

Διά πρατήρια επί οδών εντός Οικισμών, μη αποτελουσών τμήματα έθνικών ή έπαρχιακών οδών ή κυκλοφοριακή σύνδεσις διαμορφούται ως κάτωθι:

Εις το κέντρον της συνδέσεως κατασκευάζεται τραπεζοειδής νηίς πλακοστρωμένη με τας συγκλινούσας πλευράς υπό γωνίαν 45° προς τον άξονα της οδού. Το πλάτος της νηίδος είναι 1,00 μ., το δε μήκος της άνω βάσεως 4,00 μ. τουλάχιστον. Έκατέρωθεν της νηίδος κατασκευάζονται ή είσοδος και έξοδος με πλάτος 3,00 μ. ελάχιστον και 8,00 μ. μέγιστον και υπό κλίσιν προς τον άξονα της οδού 45°.

Η νηίς άντλιών καυσίμων ελάχιστου πλάτους 1,00 μ. τοποθετείται εις απόστασιν 3,00 μ. τουλάχιστον από της κεντρικής νηίδος.

Ἡ εἰσοδος, ἡ ἐξοδος καὶ ὁ χώρος τοῦ πρατηρίου, ἐπιστρώννυνται κατὰ τὴν κρίσιν τῆς ἐπιχειρήσεως. Ἡ Κεντρικὴ νηὶς τοποθετεῖται ἐν ἐπαφῇ πρὸς τὴν γραμμὴν τοῦ κρασπέδου τοῦ πεζοδρομίου ἢ ἐλλείψει πεζοδρομίου ἐν ἐπαφῇ πρὸς τὴν οἰκοδομικὴν γραμμὴν.

ε) Σχέδιον 105—109

Διὰ πρατήρια ἐπὶ ἐθνικῶν ὁδῶν τοῦ βασικοῦ δικτύου ὡς τοῦτο καθορίζεται ἐκάστοτε ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων ἔργων.

Συγκεκριμένως:

Σχέδιον 105

Διὰ πρατήρια ἐπὶ ὁδῶν ἐν εὐθυγραμμίᾳ, διπλῆς κατευθύνσεως πορείας, μετὰ μιᾶς λωρίδος κυκλοφορίας εἰς ἐκάστην κατεύθυνσιν πορείας. Εἰς ταῦτα ἡ κυκλοφορικὴ σύνδεσις διαμορφοῦται ὡς κάτωθι:

Εἰς τὸ κέντρον τῆς συνδέσεως κατασκευάζεται τραπεζοειδὴς νηὶς πρασιᾶς μετὰ τὰς συγκλινούσας πλευρὰς ὑπὸ γωνίαν 30° πρὸς τὸν ἄξονα τῆς ὁδοῦ, τὴν ἄνω βᾶσιν εἰς ἀπόστασιν 20,00 μ. ἀπὸ τοῦ ἄξονος τῆς ὁδοῦ καὶ τὴν κάτω μῆκους ἐλάχιστου 50,00 μ. εἰς ἀπόστασιν 3,50 μ. ἀπὸ τοῦ στερεοῦ ἐγκιβωτισμοῦ τῆς ὁδοῦ.

Ἐκατέρωθεν τῆς νηίδος διαμορφοῦνται ἡ εἰσοδος καὶ ἐξοδος μετὰ πλάτους 5,00 μ. καὶ ὑπὸ γωνίαν 30° πρὸς τὸν ἄξονα τῆς ὁδοῦ, ἐν συνεχείᾳ δὲ τούτων αἱ ζῶναι ἐπιβραδύνσεως καὶ ἐπιταχύνσεως, ἐλάχιστου μῆκους 120,00 μ. καὶ πλάτους 3,50 μ., ἐκτὸς τοῦ πλάτους τῶν λωρίδων κυκλοφορίας, ἥτοι πέραν τοῦ στερεοῦ ἐγκιβωτισμοῦ τῆς ὁδοῦ.

Πέραν τῶν ζωνῶν ἐπιβραδύνσεως — ἐπιταχύνσεως κατασκευάζεται συμπεπιεσμένον ἔρεισμα πλάτους 1,50 μ. Παρὰ τὴν εἰσοδὸν καὶ ἐξοδὸν κατασκευάζονται δύο πλευρικαὶ πρασιαί. Ἡ νηὶς ἀντλιῶν καυσίμων τοποθετεῖται εἰς ἀπόστασιν 31,00 μ. ἀπὸ τοῦ ἄξονος τῆς ὁδοῦ.

Πλήρης σήμανσις ὁριζόντιος καὶ κατακόρυφος, κατὰ τὰς ἐνηγίας τῆς ἀρμοδίας διὰ τὴν ὁδὸν Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Δημ. ἔργων, διασφαλίζει τὴν κυκλοφορίαν εἰς τὴν θέσιν τῆς συνδέσεως.

Ἐπὶ τῆς κεντρικῆς νηίδος πρασιᾶς εἰς ἀπόστασιν 5,50 μ. ἀπὸ τοῦ στερεοῦ ἐγκιβωτισμοῦ, ἐπιτρέπεται ἡ τοποθέτησις ἐνὸς ἰσοῦ ὕψους 5,00 μ. μετ' ἐπιγραφῆς ἢ σήματος τῆς Ἐταιρείας Πετρελαιοειδῶν, μεγίστων διαστάσεων 1,00X1,50 μ.

Αἱ ζῶναι ἐπιβραδύνσεως καὶ ἐπιταχύνσεως, ἡ εἰσοδος καὶ ἐξοδος ὡς καὶ ἡ οὐδετέρα ζώνη, ἐπιστρώννυνται δι' ὁδοστρώματος ὁμοίου τύπου πρὸς τὸ τῆς ὁδοῦ. Ὁ ὑπόλοιπος χώρος τοῦ πρατηρίου, ἐπιστρώννυνται κατὰ τὴν κρίσιν τῆς ἐπιχειρήσεως.

Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ σχεδίου τούτου κυκλοφορικῆς συνδέσεως, ἀπαιτεῖται ἐλάχιστον μῆκος προσέψεως οἰκοπέδου 80,00 μ.

Σχέδιον 106

Διὰ πρατήρια ἐπὶ ὁδῶν ἐν εὐθυγραμμίᾳ διπλῆς κατευθύνσεως πορείας μετὰ δύο ἢ περισσότερων λωρίδων κυκλοφορίας εἰς ἐκάστην κατεύθυνσιν.

Ἡ ἀπόστασις τῆς νηίδος ἀντλιῶν καυσίμων ὡς καὶ ἡ ἀπόστασις τῆς οἰκοδομικῆς γραμμῆς μετρῶνται ἀπὸ τοῦ μέ-

σου τοῦ πλάτους, ὅπερ καταλαμβάνουσιν αἱ λωρίδες κυκλοφορίας τῆς προσκειμένης κατευθύνσεως πορείας, ἐνῶ ἡ ἀπόστασις τῆς ἄνω βάσεως τῆς τραπεζοειδοῦς νηίδος πρασιᾶς μετρεῖται ἀπὸ τοῦ μέσου τοῦ συνολικοῦ πλάτους τῆς ὁδοῦ.

Κατὰ τὰ λοιπὰ ὡς εἰς Σχέδιον 105.

Σχέδιον 107

Διὰ πρατήρια ὕγρων καυσίμων καὶ λοιπὰς ἐγκαταστάσεις ἐπὶ καμπύλων τμημάτων ὁδῶν διπλῆς κατευθύνσεως πορείας μετὰ μιᾶς λωρίδος κυκλοφορίας εἰς ἐκάστην κατεύθυνσιν.

Τὸ σχέδιον τοῦτο προβλέπει δύο περιπτώσεις:

A) Ἐξωτερικῶς τῆς καμπύλης καὶ B) Ἐσωτερικῶς τῆς καμπύλης.

Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ἐφαρμόζεται τὸ Σχέδιον 105 προσαρμοζόμενον εἰς τὴν καμπύλην τῆς ὁδοῦ.

Σχέδιον 108

Διὰ πρατήρια ὕγρων καυσίμων καὶ λοιπὰς ἐγκαταστάσεις ἐπὶ καμπύλων τμημάτων ὁδῶν, διπλῆς κατευθύνσεως πορείας μετὰ δύο λωρίδων κυκλοφορίας ἀνὰ κατεύθυνσιν.

Καὶ τὸ σχέδιον τοῦτο προβλέπει δύο περιπτώσεις:

A) Ἐξωτερικῶς τῆς καμπύλης καὶ B) Ἐσωτερικῶς τῆς καμπύλης.

Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ἐφαρμόζεται τὸ σχέδιον 106 προσαρμοζόμενον εἰς τὴν καμπύλην τῆς ὁδοῦ.

Σχέδιον 109

Διαλαμβάνει κατὰ πλάτος τομὰς τῆς ὁδοῦ εἰς θέσιν κυκλοφορικῆς συνδέσεως πρατηρίων.

Τὸ ἔδαφος ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς οἰκοπεδικῆς ἐκτάσεως τοῦ πρατηρίου, διαμορφοῦται μετὰ κλίσιν πρὸς τὰ ἔσω ἢ πρὸς τὰ πλάγια, οὕτως ὥστε τὰ ὄμβρια ὕδατα νὰ μὴ κατακλύζουν τὴν ὁδὸν, ἢ ἄλλως ἢ ἀποχέτουςις τούτων νὰ γίνονται δι' ὑπογίων ἀγωγῶν μέσω φρεατίων.

Αἱ ζῶναι ἐπιταχύνσεως—ἐπιβραδύνσεως κατασκευάζονται μετὰ τὴν κατὰ πλάτος κλίσιν τοῦ καταστρώματος τῆς ὁδοῦ. τὰ δὲ ἐρείσματα μετὰ κλίσιν 30)ο. Αἱ τάφροι τῆς ὁδοῦ εἰς τὰς θέσεις τῶν συνδέσεων συνεχίζονται δι' ὑπογίων ὀχετῶν μετὰ φρεατίων ἐπιθεωρήσεως, τὰ δὲ ὑπάρχοντα τεχνικὰ ἥτοι ὀχετοί, γεφυρίδια ἐπεκτείνονται πέραν τῆς καταλαμβανομένης ζώνης δαπάναις τοῦ ἰδιοκτῆτου τοῦ πρατηρίου καὶ βάσει ὁδηγίων τῆς Ὑπηρεσίας.

5. Ἐκ τῶν ἐν τοῖς ὡς ἄνω σχεδίοις ἐμφαινόμενων, ἡ θέσις τοῦ κτερίου τοῦ πρατηρίου ὡς καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν δυναμένων, ἀναλόγως τῆς διατιθεμένης ἐκτάσεως, νὰ τοποθετηθῶσι νησίδων ἀντλιῶν καυσίμων εἶναι ἐνδεικτικά.


6. Τὰ ἀρχιτεκτονικὰ σχέδια ὡς καὶ τὰ σχέδια συνδέσεως τῶν πρατηρίων μετὰ τῶν ὁδῶν ἐγκρίνονται, διὰ μὲν τὴν περίπτωσιν ἐθνικῶν καὶ ἐπαρχιακῶν ὁδῶν, ἐκτὸς ὁρίων σχεδίων πόλεων ἢ κατοικημένων περιοχῶν ὑπὸ τοῦ ἀρμοδίου Περιφερειακοῦ Δ)ντος Δημοσίων ἔργων, διὰ δὲ τὰς λοιπὰς περιπτώσεις ὑπὸ τοῦ ἀρμοδίου Πολεοδομικοῦ Γραφείου.

Ἐκαστον πρατήριο ἐξυπηρετεῖ τὰ ὀχήματα τὰ κινούμενα ἐπὶ τῆς κατευθύνσεως τῆς προσκειμένης πρὸς τὸ πρατήριο, ἀπαγορευομένης τῆς ἐξυπηρετήσεως ὀχημάτων ἀντιθέτως κινουμένων.

ΥΠΟΒΕΛΥΜΑ 102

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΚΛΙΜΑΣ 1:50.0




ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Εκ μέρους της αρ. 2- 1970
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΑΙΩΝ

Υποβελύμα 103

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ἐπὶ ὑπεραστινῶν τμημάτων Κοινοτικῶν ἢ Δημοτικῶν ὁδῶν

Κλίμα 1:200



ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ


Εν Αθήναις τῇ 28. 12. 1970

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΜΜΕΝΩΝ
ΑΔ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ ΒΑΛΛΗΣ

ΚΧΙΠΩΞ 1:500

106
106



ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Клїца 1:30

ΥΠΟΘΕΣΗ 109

ΟΡΙΖΟΝΤΟΓΡΑΦΙΑ

K21425 1:1000

οὐδέτερα (ὡς) διαγραμμιμένη
ζώνη ἀπὸ βαδύνσεως

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐκτέλεσης τῆς ἐργασίας ἐκτιμήθηκε ὡς καλὸν καὶ ἀποδοτικόν.

Λεπτοτέραι: χρυσόπιδαν 'Α' & 'Β'

Τὸ κρόνον ἐστὶν τὸν πρῶτον δὲν εἶναι ὑπερφύσκειν
τοῦ ποταμοῦ τοῦ πρώτου τοῦ ὁριζήματος πλὴν
ἐν τῇ τοῦ πρώτου τοῦ ὁριζήματος τοῦ πρώτου

КХЗ: 110

Πομπή Ζ-Ζ

*Άρθρον 7.

Είσοδος — έξοδος εκ του πρατηρίου.

1. Αί ζώναι επιβραδύνσεως — επιταχύνσεως διαμορφούνται επί ιδιοκτητήτου, παραχωρηθέντος ή δημοσίου χώρου, συμφώνως προς τους έγκεικρμένους τύπους, από απόψεως αποστάσεων, ακτίνων και καμπύλων προσαρμογής, επιστρώωννται δέ δι' οδοστρώματος όμοιου τύπου προς τον της οδού.

2. Η κεντρική νησίς προκηπίου (πρασάς), ως και αί πλευρικοί τοιαῦται, διαμορφούνται ως έν τοίς σχεδίοις, καλύπτονται δέ εκ χλόης, άνθών ή θάμνων ύψους μικροτέρου των 0,80 μ.

3. Το οδόστρωμα προσπελάσεως δέον νά παρουσιάζη τάς καταλλήλους κλίσεις, αίτινες μέσω ειδικών όχητων επιτρέπουν την άπαγωγήν των ομβρίων υδάτων.

4. Αί έργασίαι κυκλοφοριακής συνδέσεως εκτελούνται υπό του πρατηρίουχου συμφώνως προς τάς έντολάς και οδηγίας της άρμοδίας διά την όδον Τεχνικής Ύπηρεσίας του Ύπουργείου Δημοσίων Έργων.

5. Έξαιρούνται των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου αί περιπτώσεις πρατηρίων επί του έθνικου οδικού δικτύου, εθνικού και δευτερευόντος, καθ' ός αί έργασίαι κατασκευής της βάσεως και άσφαλτικής επιστρώσεως των ζωνών επιταχύνσεως, επιβραδύνσεως, θραδείας κυκλοφορίας ως και αί τοιαῦται σημάσεως, εκτελούνται υπό της άρμοδίας διά την όδον Τεχνικής Ύπηρεσίας του Ύπουργείου Δημ. Έργων εις όδους και διά λογαριασμόν του έγκαιστωδόντος το πρατήριο, όστις και υποχρεούται νά έξοφλή άμέσως και άνευ έτέρας διατυπώσεως τους παρά της ως άνω Ύπηρεσίας αποστελλομένους αυτόν οικείους έγκεικρμένους λογαριασμούς δαπανών.

Προς έξασφάλισιν του Δημοσίου ως προς την συμμόρφωσιν του έγκαιστωδόντος το πρατήριο προς τάς άνωτέρω υποχρεώσεις του, κατατίθεται μετά της αίτήσεως του προς έναρξιν των ως άνω εργασιών εις την προς τοῦτο άρμοδίαν Ύπηρεσίαν έγγραφική έπιστολή άνεγνωρισμένης Τραπέζης ή γραμματίου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διά ποσόν όριζόμενον υπό του Προϊσταμένου της Ύπηρεσίας ταύτης, ήτις έγγραφως επιστρέφεται μετά την περαίωσιν των έργων και έξόφλησιν των λογαριασμών. Το ποσόν της έγγραφως δέν δύναται νά είναι κατώτερον των 200.000 δραχμών.

Αί έν λόγω έργασίαι εκτελούνται είτε δι' άπ' ευθείας άνανθέσεως εις ένα των έν τη περιοχῇ εργολάβων συντηρήσεως ή άνακαινίσεως ή κατασκευής έθνικής ή επαρχιακής οδού ή κατόπιν δημοπρασίας βάσει μελέτης κατά τάς περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων διατάξεις ή δι' άπ' ευθείας άνανθέσεως εις τινά πτωχοῦχον εργολάβον έχοντα τά προς τοῦτο άπαιτούμενα προσόντα, βάσει προσφοράς, ήν δι' έγγραφου δηλώσεως του ό ιδιοκτήτης του πρατηρίου αποδέχεται, παραιτούμενος της τυχόν όφελείας ήν θά είχεν εκ της κατόπιν δημοπρασίας επιτεύξεως άνδεχομένως καλλιτέρων τιμών. Η σχετική σύμβασις υπογραφομένη μεταξὺ εργολάβου και Ύπηρεσίας, διέπεται ύφ' όλων των περί εκτελέσεως Δημ. Έργων διατάξεων.

*Άρθρον 8.

Νησίδες άντλίων.

1. Αί άντλίας τοποθετούνται υποχρεωτικώς επί νησίδων, οί δέ συναφείς προς παροχήν ύδατος και άέρος μηχανισμοί ή εγκαταστάσεις δέον νά τοποθετώνται είτε επί των αὐτῶν μετά των άντλίων νησίδων είτε επί έτέρων τοιούτων.

2. Το έλάχιστον επιτρεπόμενον πλάτος της νησίδος δέον νά είναι 1,00 μ. το μέγιστον από το οδοστρώματος σταθμεύσεως ύψος ταύτης 0,15 μ. το δέ μήκος ταύτης δύναται νά ποικίλλη αναλόγως, προς καλύτεραν έξυπηρέτησιν, μη δυνάμενον νά είναι μικρότερον του 1,00 μ.

3. Η διάταξις των νησίδων ρυθμίζεται επί σκοπῷ της καλύτερας έξυπηρετήσεως της εγκαταστάσεως από λειτουργικής απόψεως.

4. Επί της νησίδος είναι δυνατή ή ύπαρξις των κολυμβάτων των φρεατίων επιθεωρήσεως των υπογείων δεξαμενών καυσίμων.

5. Η νησίς των άντλίων δύναται νά καλύπτεται διά στεγάστρου αναλόγου εμφάνσεως και ύψους, κατόπιν άδείας της άρμοδίας ύπηρεσίας του Ύπουργείου Δημοσίων Έργων.

6. Η επίστρωσις των νησίδων δέον όπως είναι άντιολισθητική.

*Άρθρον 9.

Κτίριον πρατηρίου.

1. Το κτίσμα ή διαμέρισμα του πρατηρίου δέον όπως έχη έσωτερικήν ώφέλμον επιφάνειαν 10 τ.μ. τουλάχιστον, μη έξεταζομένου του πλάτους της προσόψεως.

Η επιφάνεια αὐτή δύναται νά μειωθῇ έφ' όσον ύφίσταται άντίστοιχος άναπλήρωσις της υπό έτέρου χώρου έξυπηρετούντος το πρατήριο διά της έν αὐτῷ έναποδηχέσεως ελαίων, τιμμάτων και συναφών προς τους σκοπούς του πρατηρίου ειδών.

2. Το κτίσμα ή διαμέρισμα του πρατηρίου δέον νά χρησιμοποιηται αποκλειστικώς ως γραφεϊόν και ως κατάστημα διά την πώλησιν συναφών προς τά αυτοκίνητα και την οδηγίαν αὐτῶν ειδών, άπαγορευομένης της χρήσεως τούτου ως καταστήματος πωλήσεως άλλων ειδών, επί ποινη προσωρινής ή όριστικής άφαιρέσεως της άδείας λειτουργίας του πρατηρίου.

Άπαγορεύεται ή μέσω θύρας ή έτέρου ανοίγματος επικοινωνία του διαμερίσματος του πρατηρίου προς έτέρους χώρους μη έξυπηρετούντας αὐτήν ταύτην την εγκατάστασιν και τον σκοπόν αὐτοῦ.

3. Η θέσις του κτιρίου δέον νά είναι τοιαῦτη, ώστε νά έξυπηρετῇται καλύτερον ό σκοπός της εγκαταστάσεως, παραλλήλως δέ νά μη άφίσταται αὐτή των διατάξεων του Γ. Ο.Κ. ή συναφών έν ισχύι έτέρων διατάξεων.

4. Τα κτίρια των πρατηρίων δέον γενικώς νά πληρῶσι τους υπό των σχετικών οικοδομικών κανονισμών προέλεπομένους τεχνικούς κλπ. όρους.

Η οικοδομική γραμμὴ αὐτῶν όρίζεται συμφώνως τῷ Β.Δ. 30)16.1.1965 (Φ.Ε.Κ. 9)65 Α'), ως έτροποποιηθῇ διά του από 7.8.67 Β. Διατάγματος (Φ.Ε.Κ. 104)67 τεῦχος Δ').

α) Παρά τάς διεθνείς άρτηρίας, κατά την περί αὐτῶν δηλώσιν της Γενεύης, τουλάχιστον 40μ. από τοῦ άξονος της οδού.

β) Παρά τάς έθνικάς οδούς, τάς μη ύπαγομένας εις την κατηγορίαν των διεθνῶν άρτηρίων, τουλάχιστον 30 μ. από τοῦ άξονος της οδού.

γ) Παρά τάς επαρχιακάς οδούς τουλάχιστον 20 μ. από τοῦ άξονος της οδού, πλην των επαρχιακῶν οδῶν των Νομῶν Κυκλάδων, Λέσθου, Χίου, Σάμου, Νήσων Νομού Πειραιῶς, Νήσων Βορείων Σποράδων, Σκύρου, Σκιάδου, Σκοπέλου και Άλοννήσου. Δωδεκανήσου πλην Νήσου Ρόδου και Ίονίων Νήμων, πλην Νήσου Κερκύρας, δι' ός ισχύει το από 26.8.36 Β.Δ. (ΦΕΚ 392 Α') (περί τηρήσεως προκηπίου πρό των οικοδομῶν των άνεγειρομένων εκατέρωθεν των έθνικῶν, επαρχιακῶν και δημοτικῶν ή κοινοτικῶν οδῶν).

δ) Παρά τάς δημοτικάς ή κοινοτικάς οδούς, συμφώνως τῷ Β.Δ. της 26.8.36 (ΦΕΚ 392 Α').

Ός όριον της οδού, έφ' όσον τοῦτο δέν καθορίζεται δι' απαλλοτριώσεως, νοεῖται συμφώνως τῷ άνωτέρω Β. Δ.)τι το σημείον συναντήσεως της έξωτερικής παρειάς της τάφρου ή του πρηνούς του εκχώματος ή επιχώματος μετά του φυσικοῦ εδάφους.

Επί οδῶν διπλῆς κατευθύνσεως πορείας, μετά ή άνευ διαχωριστικής των δύο κατευθύνσεων νησίδος και μετά περισσώτερων της μιᾶς λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνσιν πορείας, ως άξων οδού νοεῖται δι' εκατέραν κατεύθυνσιν πορείας το μέσον του πλάτους όπερ καταλαμβάνουν αί λωρίδες κυκλοφορίας της κατευθύνσεως ταύτης.

Έν περιπτώσει ύπάρξεως παραπλεύρου οδού (SERVICE ROAD) ή πρόσοψις του πρατηρίου δέον ν' απέχη 20 μ. από τοῦ άξονος της παραπλεύρου οδού.

Μεταξύ τῆς οὕτω καθοριζομένης οἰκοδομικῆς γραμμῆς καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Β.Δ. 30)16.1.65 καθοριζομένης, ἐφαρμόζεται ἐκάστοτε ἡ πλέον ἀπομακρυσμένη.

5. Τὰ κτίρια τῶν πρατηρίων δέον νὰ ἔχωσιν ὀροφήν, δάπεδα καὶ τοιχοποιίαν ἐκ μὴ εὐφλέκτου ὑλικοῦ, ἀπαγορευομένης τῆς ὑπάρξεως διαχωρισμάτων, μεσοπατώματων κλπ. ἐξ εὐφλέκτων ὑλικῶν.

Εἰς τὰ κτίρια τῶν πρατηρίων δέον νὰ ὑφίστανται ἀνείγματα διὰ τὸν ἐπαρκῆ ἀερισμὸν τοῦ χώρου αὐτῶν.

Εἶναι δυνατὴ ἡ χρήσις μεταλλικῶν περιπτέρων ἀρτίας κατασκευῆς καὶ ἐμφανίσεως πρὸς ἐγκατάστασιν πρατηρίου.

6. Τὸ ὅλον κτίριον τοῦ πρατηρίου δέον νὰ περιλαμβάνῃ τὰ ἀκόλουθα διαμερίσματα:

α) Τὸ διαμέρισμα τοῦ πρατηρίου ὡς ἐν παρ. 1 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ περιγράφεται.

β) Τὸ διαμέρισμα βοηθητικῶν χώρων, περιέχον μίαν ἀποθήκην μετὰ ἐξωτερικῆς θύρας, δύο κεχωρισμένα ἀποχωρητήρια (ἀνδρῶν — γυναικῶν) μετ' ἰδιαίτερου προθάλαμου καὶ οὐρητήρια εἰς τὸν προθάλαμον τοῦ ἀποχωρητηρίου ἀνδρῶν εἰς περιπτώσιν πρατηρίου ἐπὶ ἐθνικῶν ὁδῶν ἢ ἐνὸς ἀποχωρητηρίου εἰς περιπτώσιν πρατηρίων ἐπὶ ἐπαρχιακῶν, δημοτικῶν ἢ κοινοτικῶν ὁδῶν, καὶ

γ) Τὸ διαμέρισμα προσωπικοῦ μετὰ χώρου καταιονητήρος.

7. Ἡ ἠλεκτρικὴ ἐγκατάστασις τοῦ κτιρίου τοῦ πρατηρίου δέον νὰ εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου στεγανή, συμφώνως δὲ πάντως πρὸς τοὺς ἐν ἰσχύϊ κανονισμοὺς ἠλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων.

8. Ἐντὸς τοῦ πρατηρίου δέον νὰ ὑφίσταται κιβώτιον φαρμάκων πρῶτων βοηθειῶν.

Ἄρθρον 10.

Ὑπόγειοι δεξαμεναὶ καυσίμων.

Αἱ ἐξυπηρετοῦσαι τὴν ἐγκατάστασιν ὑπόγειοι δεξαμεναὶ ἐναποθηκεύσεως καυσίμων καὶ τὰ μετ' αὐτῶν συνδεδεμένα στοιχεῖα δέον νὰ πληρῶσι τοὺς κάτωθι ὅρους:

α) Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὰς λεπτομερεῖας κατασκευῆς τῶν ὡς ἄνω δεξαμενῶν δέον νὰ τηρῶνται τὰ ἀκόλουθα:

αα) Αὗται δέον νὰ εἶναι σιδηρεῖ, κυκλικῆς ἢ ἑλλειπτικῆς διατομῆς, ἀπαγορευομένης τῆς χρήσεως δεξαμενῶν ἐξ ἐπιπέδων τοιχωμάτων. Ἡ ὑποχρέωσις αὕτη δὲν εἶναι ἀπαραίτητος διὰ τὴν προσαρμογὴν λειτουργοῦντος πρὸ τῆς ἐκδόσεως τοῦ Α.Ν. 77)67 πρατηρίου.

ββ) Ἄπαντα τὰ στοιχεῖα αὐτῶν ἐν γένει δέον νὰ συνδέωνται πρὸς ἄλληλα μέσῳ ἠλεκτροσυγκολλήσεως, συντελουμένης συμφώνως πρὸς τοὺς κανόνας τῆς τέχνης, ἀπαγορευομένης τῆς χρήσεως τῶν δι' ἡλώσεων δεξαμενῶν. Τὸ μόνιμον κάλυμμα τῆς ἀνθρωποθυρίδος προσκρούεταί μετῶ κοχλίῳν, ὥστε νὰ εἶναι εὐχερὴς ἡ ἀποσυναρμολόγησις, πρὸς ἐπιθεώρησιν ταύτης.

γγ) Τὸ ἐλάχιστον πάχος τῶν σιδηρῶν τοιχωμάτων ὀρίζεται ἀναλόγως τῆς διαμέτρου ὡς κάτωθι:

Διάμετρος (χιλιοστ.)	Πάχος (χιλιοστ.)
Μέχρι 1750	5
1751—2000	6
2001—2500	7
2501—2750	8
2751—2900	9
2901—3200	10

δδ) Αἱ δεξαμεναὶ δέον νὰ φέρουν πινακίδιον προσαρμοζόμενον ἐπὶ τοῦ μόνιμου καλύμματος τούτων εἰς ὃ νὰ ἀναγράφεται τὸ ἔργον κατασκευῆς, τὸ ἔτος κατασκευῆς, αἱ διαστάσεις καὶ ἡ χωρητικότης αὐτῶν.

εε) Αὗται δέον ὅπως ἐπαλειφῶνται ἐξωτερικῶς δι' ἀντιδιαβρωτικὸν ὑλικὸν ἢ περιβάλλοντα δι' ἀδιαβρόχου μηχανοῦ, ἐμπυκνωμένου ἀναλόγως ἐντὸς ἀντιδιαβρωτικῶν ὑλικῶν, πρὸς προστασίαν τῶν ἐκ τῶν κινδύνων ὀξείδωσεων.

β) Εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ τὰ στοιχεῖα τῶν σωληνώσεων τῶν ἐξυπηρετουσῶν τὰς δεξαμενάς δέον νὰ τηρῶνται τὰ ἀκόλουθα:

αα) Ἄπαντες οἱ μετὰ τῆς δεξαμενῆς συνδεδεμένοι σωλήνες δέον νὰ εἶναι γαλβανισμένοι, ἀπαγορευομένης τῆς χρήσεως μαῦρων σωλήνων, οἵτινες εἶναι ἐπιρρεπεῖς εἰς ὀξείδωσεις.

ββ) Τὰ χρησιμοποιούμενα ὡς στοιχεῖα συνδέσεως τῶν σωληνῶν ἐξαρτήματα δέον νὰ εἶναι καλῆς κατασκευῆς καὶ ἀρίστης ποιότητος, ἀπαγορευομένης τῆς χρήσεως τοιαύτων φερόντων πόρους.

γγ) Τὰ πώματα τῶν σωληνῶν πληρώσεως καὶ μετρήσεως στάθμης δέον νὰ εἶναι κατασκευασμένα ἐξ ὀρειχάλκου ἢ ἐξ ἀλουμινίου ἢ ἐτέρου ἀναλόγων ἰδιοτήτων ὑλικῶν, ὥστε νὰ μὴ εἶναι δυνατὴ ἡ πρόκλησις σπινθηρισμοῦ ἐκ τυχόν κρούσεως αὐτῶν μετ' ἄλλων σιδηρῶν στοιχείων ἀφ' ἐνὸς καὶ νὰ μὴ ὑπὸκεινται εἰς διαβρώσεις συνεπείᾳ ἐπιδράσεως τῶν στοιχείων τοῦ καυσίμου, ἀφ' ἐτέρου.

δδ) Τὰ πώματα ταῦτα δέον ὅπως ἡ κοχλιοῦνται ἐπὶ τῶν ἀντιστοιχῶν σωληνῶν μέσῳ κλειδῶς ἢ προσκρούμενται ἀεροστεγῶς ἐπὶ τούτων μέσῳ μηχανισμοῦ ταχείας συνδέσεως, ἀπαγορευομένης τῆς κρούσεως διὰ σφύρας διὰ τὴν τοποθέτησιν ἢ ἀφαίρεσιν των.

γ) Ὡς πρὸς τὴν τοποθέτησιν τῶν δεξαμενῶν δέον νὰ τηρῶνται τὰ ἀκόλουθα:

αα) Αἱ ἐξυπηρετοῦσαι τὰς ἀντλίας τοῦ πρατηρίου δεξαμεναὶ τοποθετοῦνται ὑπογίως ἐντὸς τοῦ ἐδάφους καὶ εἰς βάθος τοιοῦτον ὥστε τὸ ἀνώτερον σημεῖον τοῦ καλύμματος τοῦ στομίου των νὰ κεῖται τοῦλάχιστον 0,50 μ. ὑπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ἁνωθεν τούτων καταστρώματος.

ββ) Αὕτη τοποθετεῖται ἐξ ὁλοκλήρου ἐντὸς ἐτέρας δεξαμενῆς ἐκ σκυροδέματος ἀνοικτῆς ἁνωθεν καὶ ἐδραζομένης ἐπὶ ξηρολιθοδομῆς πάχους τοῦλάχιστον 0,40 μ. τοῦ ἐδράνου τούτου μὴ ἀπαιτουμένου, ἐφ' ὅσον ὁ πυθμὴν τῆς δεξαμενῆς κατασκευάζεται ἐκ σκυροδέματος ὀπλισμένου δι' ἀναλόγου σιδηρῆς ἐσχάρας.

Αἱ πλευραὶ τῆς ἐκ σκυροδέματος δεξαμενῆς ταύτης δέον νὰ ἔχωσι πάχος τοῦλάχιστον 0,20 μ. Ἐπὶ τοῦ πυθμένος ταύτης δέον νὰ ὑπάρχωσι τέσσαρες ὅπαι διαμέτρου 0,30 μ. ἐφ' ὅσον ὁ ὕψος ὀρίζων τῆς περιοχῆς εὐρίσκεται κάτωθεν τῆς ἐν λόγῳ δεξαμενῆς. Ἡ πρὸς τὴν οἰκοδομικὴν γραμμὴν τοῦ κτιρίου τῆς ἐγκαταστάσεως ἐξωτερικῆς παρεῖα τῆς ἐκ σκυροδέματος δεξαμενῆς δέον ν' ἀπέχῃ τοῦλάχιστον 1,00 μ. ἢ 0,50 μ. ἀναλόγως τῆς ὑπάρξεως ἢ μὴ ὑπογείου, ἀντιστοιχῶς, ὑπὸ τὸ πρατήριον, διὰ τὰς περιπτώσεις μόνον κτιρίων μὲ θεμέλια ἐκ λιθοδομῆς.

γγ) Ὁ μεταξὺ τῶν παρεῶν τῆς ἐκ σκυροδέματος δεξαμενῆς καὶ τῆς σιδηρᾶς τοιαύτης ἐλεύθερος χώρος, πλάτους τοῦλάχιστον 0,10 μ. πληροῦται διὰ ξηρᾶς ἄμμου, ὃ δὲ ἁνωθεν τῆς δεξαμενῆς χώρος μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους διὰ χωμάτων ἐπαρκῶς συμπαγεσμένων, ἐν συνεχείᾳ δὲ καλυπτομένων διὰ πλακῶς ἐκ σκυροκονιῶματος, πάχους 0,15 μ. μέχρι τῆς τελικῆς ἐπιφανείας.

Εἰς περιπτώσεις δυνατότητος διελεύσεως ὀχημάτων ἁνωθεν τῆς δεξαμενῆς, ἡ ἐκ σκυροδέματος δεξαμενὴ καλύπτεται διὰ πλακῶς ἐξ ὁμοίου ὑλικοῦ, ὑπολογιζομένης εἰς φόρτισιν μὲ συγκεντρωμένον φορτίον 15 τόννων τοῦλάχιστον.

δδ) Αἱ πλευραὶ τῆς ἐκ σκυροδέματος δεξαμενῆς (ἐξωτερικῶς) δέον ν' ἀπέχωσι τῶν ἐντὸς τοῦ ἐδάφους σωληνῶν ἀερίου, ὕδατος, ἀποχευέσεως, ἠλεκτρικῶν καλωδίων κλπ. τοῦλάχιστον 0,20 μ.

εε) Ἄνωθεν τῶν δεξαμενῶν τούτων κατασκευάζεται φρεάτιον ἐκ σκυροδέματος, ἐντὸς τοῦ ὁποίου περικλείονται τὸ στόμιον πληρώσεως καὶ τὰ λοιπὰ ἐξαρτήματα τῆς θυρίδος ἐπιθεωρήσεως τῆς σιδηρᾶς δεξαμενῆς καὶ τὸ ὅποῖον καλύπτεται διὰ διπλῶν σιδηρῶν ἢ χυτοσιδηρῶν καλυμμάτων ἀπεχόντων ἀλλήλων 0,10 μ., τοῦ ἐξωτερικοῦ κατασκευῆς τοιαύτης, ὥστε νὰ ὑποδέχεται τὸ βάρος ὑπερθεῖν διερχομένων ὀχημάτων, τοῦ δὲ ἐτέρου (ἐσωτερικοῦ) ἀσφαλισμένου διὰ κλειδίου ἀσφαλείας.

στστ) Ἡ σιδηρὰ δεξαμενὴ ἐδράζεται ἐπὶ δύο βάθρων ἐκ σκυροδέματος κατασκευαζομένων ἐπὶ τοῦ πυθμένος τῆς ἐκ τοῦ αὐτοῦ ὑλικοῦ δεξαμενῆς πάχους τοῦλάχιστον 0,30 μ. ἐκάστου, ὀπλισμένων ἀναλόγως, πρὸς παραλαβὴν τοῦ ἀναλογούντος ἐκ τῆς πλήρους δεξαμενῆς φορτίου.

ζς) Απαγορεύεται η εγκατάσταση υπογείου δεξαμενής εντός του κτιρίου του πρατηρίου, ταύτης επιτρεπομένης μόνον εις ακόλυτον χώρον.

ηη) Το έσωτερικόν της σιδηράς δεξαμενής δέον να εξασφί-
ζεται απολύτως, τούτου επιτυγχανομένου μέσω σωλήνος εξα-
ερισμού, όστις δέον να είναι διαμέτρου 1, 1) 2) τούλάχιστον,
να καταλήγη δε, ανυψούμενος και υποχρεωτικώς έτραπόμε-
νος έξωτερικώς παρειάς τοίχου του κτιρίου, εις έλευθέραν
κάτωθεν της στέγης και μακράν πάσης εστίας σπινθηρισμού
επιφάνειαν. του άκραιού στομίου αυτού προστατευομένου διά
μεταλλικού πλέγματος. Ο εν λόγω σωλήν εξαερισμού δύνα-
ται να καταλήγη και κάτωθεν τυχόν ύφισταμένου στεγάζτρου
άντλιών.

θθ) Η προσαρμογή άπάντων των σωλήνων της σιδηράς
δεξαμενής και του μηχανισμού της άντλίας δέον να έχη από-
λυτον στεγανότητα εις τρόπον ώστε να καθίσταται αδύνατος
πάσα έκφυγη καυσίμου, ή δε πλήρως της δεξαμενής και
ή τροφοδότις των όχημάτων να τελήται κατά τρόπον ώστε
να μη διαρρέη καύσιμον επί του έδάφους.

ιι) Σιδηραί δεξαμεναί τοποθετούμεναι εντός της αυτής
τάφρου δέον ν' απέχουσιν άλλήλων 0,40 μ. παρεμβαλλομένου
υποχρεωτικώς μεταξύ αυτών τοιχείου εκ σκυροδέματος πάχους
0,20 μ. Τούτο δεν άπαιτείται εις περιπτώσεις καθ' ός ή όλι-
κή χωρητικότης των εν λόγω δεξαμενών δεν υπερβαίνει τα
7 κ.μ.

ιαια) Αί σιδηραί δεξαμεναί υποβάλλονται υποχρεωτικώς
εις επιθεώρησιν προς διαπίστωσιν της στεγανότητος αυτών
ύπ' εύθύνη των Έταιρειών Πετρελαιοειδών και έκμεταλ-
λευτών των πρατηρίων.

ιβ) Αί δεξαμεναί δέον άπαραιτήτως να γειούνται πρό
της καλύψεως των δι' αντιδιαβρωτικού ύλικού.

δ) Η μεγίστη επιτρεπομένη χωρητικότης έκάστης ύπο-
γείου δεξαμενής όρίζεται εις 10 κυβικά μέτρα, μη συμπερι-
λαμβανομένου του άναγκαιούς κενού εκ 5 επί τοις εκατόν.

Η συνολικώς δι' έκαστην εγκατάστασιν μεγίστη επιτρε-
πομένη χωρητικότης υπογείων δεξαμενών καθορίζεται εις
40 M³ διά θενζίνην, κοινήν και ένισχυμένην και 30 M³ διά
πετρέλαιον.

"Αρθρον 11.

Υπέργειοι δεξαμεναί πετρελαίου.

Η εγκατάστασις και χρήσις υπέργειων δεξαμενών πετρε-
λαίου διά την έξυπνρήτησιν άντλιών, επιτρέπεται υπό τούς
κάτωθι όρους:

α) Η θέσις της δεξαμενής δέον να όρίζεται εις ακόλυ-
πτον χώρον και εις ικανήν απόστασιν από ύφισταμένης πρό
της εγκαταστάσεως όδου ής άρτηρίας πάντως δε έστωθεν της
οικοδομικής γραμμής κατά 3 μ. τούλάχιστον.

β) Η δεξαμενή δέον να είναι μεταλλική, κυκλικής ή έλ-
λειπτικής διατομής, πάχους τοιχωμάτων ως εν περιπτ. (α)
(γγ) του άρθρου 10 όρίζεται και να τοποθετηται επί βάθρου
ανάλόγου άντοχής, κατασκευαζομένου εκ σκυροδέματος ή εκ
μεταλλικών στοιχείων (σιδηροκατασκευή).

γ) Η τοποθέτησις υπέργειου δεξαμενής δέον να συντελήται
μέ τον διαμήκη άξονα υπό κλίσιν προς τον κρουόν άπαγωγής
των στερεών καταλοίπων τούλάχιστον 30) ο ως προς το όρι-
ζόντιον επίπεδον.

δ) Η δεξαμενή δέον να φέρη:

αα) Κρουόν έκκενώσεως και άπαγωγής των στερεών κα-
ταλοίπων εις το κατώτατον σημείον αυτής.

ββ) Κρουόν έκροής του πετρελαίου εις τον έναντι, εν σχέ-
σει προς τον κρουόν έκκενώσεως, πυθμένα της δεξαμενής.
Το κέντρον της αντίστοιχου όπης δέον να ύπέρκειται του κατω-
τάτου σημείου του αντίστοιχου πυθμένος τούλάχιστον κατά 90
χιλιοστάμετρα.

γγ) Σωλήνα πληρώσεως.

δδ) Σωλήνα εξαερισμού με το άνω άκρον καμπυλούμενον
προς τα κάτω και φέρον έπιστόμιον εκ μεταλλικού πλέγματος,
έξ άνοξειδώτου μετάλλου των 40 MESH ανά τετραγωνικήν
ίντσιν.

εε) Δείκτην έλέγχου στάθμης.

στστ) Όπήν μεθ' όδηγού σωλήνος διά την καταμέτρησιν του
περιεχομένου.

ε) Η δεξαμενή δέον να προστατεύηται διά διατάξεως γει-
ώσεως (της αντίστασεως γειώσεως ούσης μικροτέρας των 7
OHM) του μεταλλικού αυτής κελύφους, εις ήν να γεφυρούνται
άπαντα τα μη συγκεκολλημένα μέρη αυτής ως και της εν γέ-
νει σιδηράς κατασκευής της, κατά τούς ισχύοντας έκάστοτε
περί γειώσεων κανονισμούς.

στ) Η προσαρμογή των διαφόρων έξαρτημάτων (σωληνώ-
σεων, κρουών κ.λπ.) επί της δεξαμενής δέον να είναι έπιμε-
μελημένη, έξασφαλιζομένης απολύτως της στεγανότητος εις
τά σημεία προσαρμογής.

ζ) Τα χρησιμοποιούμενα διά την εγκατάστασιν της δεξαμε-
νής έξαρτήματα, δέον όπως άνθίστανται εις την έξ όξειδώ-
σεως προσβολήν.

η) Αί σωληνώσεις μεταγίσεως του καυσίμου από της ύπερ-
γείου δεξαμενής εις την ή τας υπογείους τοιαύτας, δέον όπως
διέρχονται υπογείως, άπαγορευομένης της χρήσεως σωληνώ-
σεως ύπέρ το έδαφος.

"Αρθρον 12.

Άντλίας.

1. Απαγορεύεται η εγκατάστασις και χρήσις άντλιών μη
πληρούντων τούς κάτωθι όρους:

α) Η παροχή να γίνεται συμφώνως προς την ισχύουσαν μο-
νάδα μετρήσεως, έλεγχομένη υπό γνώμονος, έξαιρουμένης της
περίπτώσεως άντλιών μεθ' ύαλινών δοχείων μετρήσεως.

β) Η παροχή να ανταποκρίνηται προς την καταγεγραφομένην
υπό του γνώμονος της άντλίας ένδειξιν, το δε σφάλμα μετρή-
σεως να εύρίσκηται εντός των επιτρεπομένων όρίων, ως ταύτα
καθορίζονται υπό της άρμοδίας Υπηρεσίας Μέτρων και Στα-
θμών του Υπουργείου Έμπορίου.

γ) Η προσαρμογή των σχετικών μηχανισμών δέον να εξ-
ασφαλίζη απόλυτον στεγανότητα, ώστε να αποκλείηται πάσα
περίπτωσις διαρροής καυσίμου.

δ) Ο ήλεκτρικος κινητήρ της άντλίας δέον να είναι απο-
λύτως στεγανός τύπου μετά βραχυκυκλωμένου βρομέως.

ε) Η ήλεκτρική εγκατάστασις της άντλίας δέον να είναι
απολύτως στεγανή καθ' όλα τα στοιχεία ταύτης, ώστε να απο-
κλείηται περίπτωσις εισόδου εντός των στοιχείων αυτής αερίου
εκ του παρεχομένου καυσίμου.

στ) Να ύφίσταται δείκτης ροής του καυσίμου, όστις δέον να
είναι πλήρης πρό και μετά την παροχήν, τούτου σημειουμένου
άπαραιτήτως επί παρ' αυτόν τοποθετουμένου πινακιδίου.

ζ) Να είναι αυτή έφωδιασμένη διά βαλβίδος άντεπιστροφής.

η) Να είναι έφωδιασμένη διά καταλλήλου μηχανισμού, μη
επιτρέποντος την παροχήν άνευ μηδενισμού των ένδείξεων
προηγούμενης παροχής.

θ) Το έπιστόμιον παροχής δέον να λειτουργή διά διπλής
βαλβίδος (χειρισμού και πίεσεως).

ι) Η ύποδοχή του έπιστομίου δέον όπως έκβάλη όπωσδήποτε
εκτός του κελύφους της άντλίας τυχόν απομένουσιν ποσότητα
καυσίμου, ήτοι δέον όπως είναι κλειστή ως προς τον έσωτερι-
κόν του κελύφους χώρον, ένθα ο μηχανισμός άντλήσεως.

ια) Δέον όπως ύφίσταται σύστημα φυσικού άερισμού του
έσωτερικού του κελύφους χώρου.

ιβ) Δέον όπως ύφίσταται δυνατότης έξασφαλίσεως της
άντλίας από άπόψεως άκρίβους παροχής μέσω ειδικών μολυ-
βδοσφραγίδων, διατηρουμένων ανεπαφών επί ποινή άφαιρέσεως
της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.

ιγ) Η άντλία φέρει υποχρεωτικώς ίδιον φωτισμόν προς
παράκολούθησιν των ένδείξεων.

ιδ) Η άντλία συνοδεύεται υποχρεωτικώς υπό πινακιδίου
προσηρμοσμένου επί ταύτης και άναγράφοντος το έργοστάσιον
κατασκευής, τον τύπον και τον αριθμόν σειράς αυτής.

ιε) Ο όλος μηχανισμός της άντλίας δέον όπως περικλείη-
ται έντός κελύφους μεταλλικής κατασκευής, έξαιρουμένων
των χειροκινήτων άντλιών.

2. Ἡ ἐγκρίσις τοῦ τύπου τῶν ἀντλιῶν παρέχεται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου κατὰ τὰς ἐκάστοτε ἰσχυούσας διατάξεις.

Ἄρθρον 13.

Πρατήρια διὰ φορητῶν ἀντλιῶν.

1. Ἐφεξῆς ἡ ἰδρύσις πρατηρίων διὰ φορητῶν ἀντλιῶν ἀπαγορεύεται.

2. Ἡ λειτουργία ἰδρυθέντων πρατηρίων διὰ φορητῶν ἀντλιῶν ἐπιτρέπεται μόνον ἐφ' ὅσον ταῦτα κείνται ἐπὶ ὑπεραστικῶν τιμημάτων δημοτικῶν ἢ κοινοτικῶν ὁδῶν.

3. Εἰς τὰ πρατήρια ταῦτα αἱ φορηταὶ ἀντλίαι φυλάσσονται κατὰ τὰς ὥρας μὴ λειτουργίας τοῦ πρατηρίου ἐντὸς εἰδικοῦ διαμερίσματος κατασκευαζομένου ἐντὸς τοῦ κτιρίου τοῦ πρατηρίου, τηρουμένων τῶν κάτωθι ὁρῶν ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸ εἰδικὸν τοῦτο διαμέρισμα:

α) Νὰ εἶναι κατασκευασμένον καθ' ὅλοκληρίαν ἐξ ὕλικου ἀκαύστου, μὲ ἐπικάλυψιν διὰ πλῆλως ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροδέματος.

β) Νὰ φέρῃ ἐν μόνον ἀνοίγμα διὰ τὴν ἐπικοινωνίαν του μετὰ τοῦ χώρου τοῦ πρατηρίου εἰς τὴν μεγαλύτερην πλευρὰν αὐτοῦ, κλειόμενον καλῶς διὰ σιδηρᾶς θύρας.

γ) Νὰ ἀσφίξεται ἐπαρκῶς, τοῦ ἐξαιρισμοῦ ἐπιτυχανομένου διὰ φυσικοῦ ἔλκυσμοῦ, ἥτοι δι' εἰδικῆς, καλυπτομένης διὰ πυκνοῦ συματοπλεύγματος ὁπῆς διαμέτρου 10 περίπου ἑκατοστῶν ἐπὶ μιᾷ τῶν πλευρῶν του καὶ εἰς ὕψος ἀπὸ τοῦ δαπέδου 15 ἑκατοστῶν, ἐφ' ἧς νὰ εἶναι προσηρμοσμένος σωλὴν ἀερισμοῦ τῆς αὐτῆς διαμέτρου, ἐξερχόμενος τοῦ κτιρίου ὑπὸ συνεχῆ κλίσιν τοῦλάχιστον 2ο/ο καὶ δι' ὁμοίας ὁπῆς ἐπὶ τῆς ὁροφῆς τοῦ διαμερίσματος, ἐφ' ἧς νὰ εἶναι προσηρμοσμένος σωλὴν ἀερισμοῦ τῆς αὐτῆς διαμέτρου, ἐκινούμενος ὑπὸ τὴν στέγην τῆς οἰκοδομῆς. Τὸ ἀνω στόμιον τοῦ σωλήνος τούτου δέον νὰ εἶναι κεκαλυμμένον διὰ πυκνοῦ συματοπλεύγματος.

δ) Ἐντὸς τοῦ πρατηρίου ἀπαγορεύεται ἡ καθ' οἷονδήποτε τρόπον ἐναποθήκευσις κενῶν ἢ πλήρων δοχείων ἢ βαρελίων καυσίμων.

4. Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸ κτίριον τοῦ πρατηρίου δέον νὰ τηρῶνται οἱ κάτωθι ὅροι πλεόν τῶν καθοριζομένων διὰ πρατήρια μετὰ μονίμων ἀντλιῶν:

α) Ἀπαγορεύεται ἡ ὑπαρξίς ὑπογείου κάτωθεν τοῦ κτιρίου, εἰς δὲ τὸ πρατήριον.

β) Ἀπαγορεύεται ἡ ὑπερθεῖν τοῦ πρατηρίου ὑπαρξίς ὁρόρου.

5. Ἐπιτρέπεται ἡ εἰς ἅπαντα τὰ πρατήρια χρήσις φορητῶν χειροκινήτων ἀντλιῶν παροχῆς μίγματος βενζίνης μετ' ὀρυκτελαίου, μόνον ἐφ' ὅσον αὗται ἐξυπηρετοῦνται ἐξ ὑπογείων δεξαμενῶν καὶ κατόπιν ἀδείας χορηγουμένης ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Ὑπηρεσίας ἐπὶ τῇ ὑποβολῇ αἰτήσεως καὶ τοῦ βάσει τοῦ ἁρθροῦ 20 τοῦ Ν.Δ. 3334)55 γραμματίου καταθέσεως εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον δραχμῶν 300.

Ἡ διὰ τὰς ὡς ἀνω ἀντλίας ὑπαρξίς φυλακίου τοποθετησέως τῶν δὲν εἶναι ὑποχρεωτική.

Ἄρθρον 14.

Μέτρα πυρασφαλείας.

1. Τὰ ληπτέα μέτρα ἐναντι κινδύνου πυρκαϊᾶς, ἅτινα κρίνονται ἀναγκαῖα διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ πρατηρίου εἶναι τὰ κάτωθι:

α) Ἐκαστον πρατήριο δέον ὅπως εἶναι ἐφοδιασμένον διὰ δύο τοῦλάχιστον πυροσβεστήρων κόνεως ἐκτοξευομένης διὰ βιοξειδίου τοῦ ἀνθρακός, βάρους περιχομένου 6 χιλιόγραμμων ἢ χωρητικότητος 10 λίτρων, εὑρισκομένων ἐν παντὶ εἰς ἐμφανεῖς θέσεις καὶ εἰς κατάστασιν λειτουργίας.

β) Εἰς ἐμφανῆ θέσιν δέον ὅπως ὑφίσταται πινακὶς ἀναγράφουσα τὴν φράσιν «Ἀπαγορεύεται τὸ κάπνισμα ὡς καὶ πάντα χρήσις πυρός».

γ) Ἀπαγορεύεται ἡ ἐναποθήκευσις οἰαδήποτε μορφῆς εύφλεκτων ὕλων ἐντὸς τοῦ πρατηρίου, τῶν τιμημάτων φυλαττομένων ἐντὸς σιδηρῶν δοχείων ἢ ἐν συσκευασίᾳ ἐπὶ φορεσιμῶν μεταλλικῆς κατασκευῆς.

δ) Ἀπαγορεύεται ἡ ἐντὸς τοῦ πρατηρίου ἐναποθήκευσις κενῶν δοχείων ἢ δοχείων μετὰ καυσίμου.

ε) Ἀπαγορεύεται ἡ χρήσις θερμαστῶν πετρελαίου ἢ τοιούτων δι' ἡλεκτρικῆς πυρκαϊώσεως ἢ διὰ φλογὸς ἐν γένει, πρὸς θέρμανσιν τοῦ πρατηρίου.

2. Ἡ πλήρωσις τῶν δεξαμενῶν καυσίμων συντελεῖται ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ πρατηρίουχου ἢ ἐντεταλμένου ὑπαλλήλου καὶ ὑπ' εὐθύνη τοῦ μεταφορέως, ὑποχρεουμένου ὅπως ἔχη ἐν ἐτοιμότητι τοὺς δύο πυροσβεστήρας τοῦ βυτιοφόρου παρὰ τὸ φρεάτιον, δι' οὗ συντελεῖται ἡ πλήρωσις τῆς δεξαμενῆς διὰ καυσίμου.

3. Ἀπαγορεύεται ἡ ὑπαρξίς ἀνοιγμάτων ἢ ἀεραγωγῶν, ὁδηγούντων πρὸς ὑπογείους τῶν πρατηρίων χώρους, εἰς ἀπόστασιν μικροτέραν τῶν 10 μ. ἀπὸ τῆς πλησιεστέρας ἀντλίας καυσίμου.

4. Τὸ προσωπικὸν τοῦ πρατηρίου δέον νὰ γνωρίζῃ τὴν χρῆσιν τῶν πυροσβεστήρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Ἄρθρον 15.

Δικαιούμενοι ἀδείας ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας πρατηρίων.

1. Ἀδελφὶ ἰδρύσεως πρατηρίων ὑγρῶν καυσίμων δημοσίας χρήσεως χορηγοῦνται ἐλευθέρως καὶ ἀπεριορίστως εἰς πᾶν φυσικὸν ἢ νομικὸν πρόσωπον ὡς καὶ εἰς πάσης μορφῆς Ἑταιρείας.

2. Ἀδελφὶ λειτουργίας πρατηρίων δημοσίας χρήσεως χορηγοῦνται εἰς φυσικὰ πρόσωπα ἢ Ἑταιρείας, ἐξαιρουμένων τῶν Ἑταιρειῶν Πετρελαιοειδῶν, ἐφ' ὅσον τὰ πρόσωπα ταῦτα ἢ τὰ μέλη τῶν Ἑταιρειῶν εἶναι Ἕλληνες ὑπήκοοι ἢ ὁμογενεῖς, ἀποβεδειγμένως ἀπελαθέντες ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς. Ἐπὶ Ἀνομήλων Ἑταιρειῶν, ἐκρυπτῶν τὴν ἔδραν αὐτῶν ἐν τῇ ἡμεδαπῇ, δὲν ἐπιβάλλεται ἡ ὑπερηκότης τῶν μετόχων.

3. Ἐκαστον φυσικὸν πρόσωπον ἢ Ἑταιρεία δικαιούται νὰ τύχῃ μιᾶς μόνον ἀδείας λειτουργίας πρατηρίου δημοσίας χρήσεως καθ' ὅσον ἀπασχῶν τὴν Ἑπικράτειαν ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι δὲν ὑφίστανται ἐπ' ὀνόματι τῶν ἑτερον ἢ ἑτερα λειτουργοῦντα τοιαῦτα ὡς ἀνωτέρω πρατήρια.

Ἐκτ' ἐξαιρέτων, ἀδελφὶ λειτουργίας πρατηρίων δύνανται νὰ χορηγῶνται καὶ ἐπ' ὀνόματι Ἑταιρειῶν Πετρελαιοειδῶν ἢ ἐπ' ὀνόματι τῶν ὑπ' αὐτῶν προτεινόμενων προσώπων, φυσικῶν ἢ νομικῶν, ἐφ' ὅσον τοῦτο προβλέπεται ἐξ εἰδικῆς μετὰ τοῦ Δημοσίου Συμβάσεως καὶ μέχρι τοῦ ὑπ' αὐτῆς ὁριζομένου ὁρίμου πρατηρίων.

4. Τόσον διὰ τὰς περιπτώσεις χορηγήσεως ἀδείων ἰδρύσεως ὅσον καὶ διὰ τὰς τοιαύτας λειτουργίας πρατηρίων, τὰ δικαιούμενα αὐτῶν φυσικὰ πρόσωπα δέον νὰ ἔχωσι συμπληρώσει τὸ 21ον ἔτος τῆς ἡλικίας τῶν.

Ἄρθρον 16.

Ἀρμόδιαι διὰ τὴν χορήγησιν τῶν ἀδείων Ὑπηρεσίαι.

Αἱ ἀδελφὶ ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας τῶν πρατηρίων ὑγρῶν καυσίμων χορηγοῦνται διὰ μὲν τὴν Ἀστικὴν περιοχὴν Ἀθηνῶν — Πειραιῶς — Περιχώρων (ἐντὸς ἀκτίνας 20 χιλιομέτρων ἀπὸ τῆς Πλατείας Ὀμονοίας) ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας Συγκοινωνιῶν Ἀθηνῶν, διὰ δὲ τὰς λοιπὰς περιοχὰς ὑπὸ τῶν κατὰ τόπους Νομarchiῶν.

Ἄρθρον 17.

Δικαιολογία χορηγήσεως ἀδείων ἰδρύσεως πρατηρίων.

1. Διὰ τὴν χορήγησιν ἀδείας ἰδρύσεως πρατηρίου ὑγρῶν καυσίμων δέον ὅπως ὑποβληθῶσιν εἰς τὴν ἀρμοδίαν ὡς ἀνω Ὑπηρεσίαν τὰ κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αἰτήσις τοῦ ενδιαφερομένου.

β) Τοπογραφικὸν σχεδιάγραμμα τῆς περιοχῆς εἰς πενταπλοῦν ὑπὸ κλίμακα 1:200 ἢ 1:500 εἰς ἀκτὶνα 150 μ., εἰς ὃ σημειοῦται δι' ἐρυθροῦ χρώματος ἡ οἰκοδομικὴ γραμμὴ, ἡ θέσις τοῦ πρατηρίου μετὰ τὰ πλάτη τῶν ὁδῶν ὡς καὶ τὰ εἶδη τῶν γεωτονικῶν κτισμάτων.

Ἰδιαιτέρως δέον νὰ σημειοῦνται καὶ ἀκριβεῖς θέσεις τυχόν ὑπαρχόντων Νοσηλευτικῶν Ἰδρυμάτων, Ἀρχαιολογικῶν χώρων, Ἐργοστασίων ἢ Ἀποθηκῶν εύφλεκτων ἢ ἐκρηκτικῶν ὕλων, Ἐκπιδευτηρίων, Κινηματογράφων ἢ Θεάτρων, ἐγκα-

ταστάσεων ὧν ἡ λειτουργία προϋποθέτει χρῆσιν φλογός, ἀγωγῶν ὑψηλῆς τάσεως τῆς Δ.Ε.Η. κλπ.

γ) Γραμμάτιον καταθέσεως εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον δραχμῶν 500.

δ) Ἀποδεικτικὸν ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματος ἢ τοιοῦτον δικαιολογῶν νομίμως τὴν παράλειψιν ἀσκήσεως τούτου.

ε) Ὑπεύθυνος δῆλωσις τοῦ αἰτούντος, συντάσσομένη συμφῶνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 105/69, εἰς ἣν νὰ δηλοῦται ὅτι οὗτος ἔχει νόμιμον δικαίωμα χρησιμοποίησεως τοῦ ἀκινήτου διὰ τὴν ἰδρυσιν πρατηρίου.

2. Μετὰ τὴν ὑποβολὴν καὶ τὸν ἔλεγχον τῶν ὡς ἄνω δικαιολογητικῶν διενεργεῖται αὐτοψία ὑπὸ δύο ἢ περισσοτέρων Μηχανικῶν ἢ Ὑπομηχανικῶν, ἐν οἷς ἀπαραιτήτως εἰς Διπλωματούχος Μηχανικός, ὁριζομένων, διὰ μὲν τὴν ἀστικὴν περιοχὴν Ἀθηνῶν—Πειραιῶς—Περιχώρων ὑπὸ τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν (Διευθύνσεις Στ'), διὰ δὲ τὰς λοιπὰς περιοχὰς ὑπὸ τοῦ οἰκείου Νομάρχου, πρὸς γνωμοδότησιν διὰ τὴν ἰδρυσιν ἐκάστης ἐγκαταστάσεως καὶ ὑποβάλλεται σχετικὴ ἔκθεσις.

3. Εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς προκύπτει ἐκ τῶν ὑπαβαλλομένων ταῖς ἀρμοδίαις Ὑπηρεσίαις τοπογραφικῶν σχεδίων, ἢ ἀκαταλληλότητος τῆς προτεινομένης θέσεως ἰδρύσεως πρατηρίων, εἴτε ἐκ λόγων ἀναφερομένων εἰς τὰς διαστάσεις τοῦ διατιθεμένου οἰκοπέδου εἴτε ἐξ ἄλλων τοιούτων (θέσις, γειτνιάζουσαι ἐγκαταστάσεις κ.λ.π.) παρέλκει ἡ διενέργεια αὐτοψίας.

4. Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω αὐτοψία διὰ τὴν ἐγκρίσιν τῆς ἀκαταλληλότητος θέσεώς τινος πρὸς ἰδρυσιν πρατηρίου ἀναφέρεται εἰς τὰ στοιχεῖα τῆς περιοχῆς καὶ οὐχὶ εἰς τὰς διαστάσεις τοῦ ἀκινήτου καὶ τὴν δόσει τούτων δυνατότητα διαμορφώσεως ἐπ' αὐτοῦ πρατηρίου ὕψων καυσίμων.

5. Ἐφ' ὅσον ἡ προτεινομένη θέσις κρίνεται κατάλληλος διὰ τὴν ἰδρυσιν πρατηρίου ὁ ἐνδιαφερόμενος εἰδοποιεῖται ἐγγράφως περὶ τούτου, ὑποχρεούμενος ἅμα ὅπως ἐντὸς τριμήνου, ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας ἐκδόσεως τῆς ἐν προκειμένῳ ἐγγράφου εἰδοποιήσεως, ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας ὑποβάλλῃ τὰ σχέδια συνδέσεως τοῦ πρατηρίου μετὰ τῆς ὁδοῦ εἰς τὴν ἀρμοδίαν, κατὰ τὰ ἐν παραγρ. 6 τοῦ ἀρθροῦ 6 τοῦ παρόντος, Ὑπηρεσίαν, διὰ τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων ἔργων τῆς ἐχούσης ἀρμοδιότητα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, προκειμένου νὰ τύχῃ τῆς σχετικῆς ἀπαραιτήτου ἐγκρίσεως, μεθ' ἧς ὑποβάλλονται ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν ἀρμοδίαν, κατὰ τὸ παρὸν ἄρθρον, Ὑπηρεσίαν, τὰ κάτωθι συμπληρωματικὰ δικαιολογητικά:

α) Σχεδιάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1:50 ἢ 1:100 ἐν κατόψει καὶ τομῇ, ἐμφαίνον τὸ κτίριον τὸ ὁποῖον θὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς πρατήριον, τὰς ἀκριβεῖς διαστάσεις αὐτοῦ ὡς καὶ τὸ εἶδος τῆς κατασκευῆς τῶν τοίχων, δαπέδων, ὀροφῆς καὶ τῶν τυχόν ὑπαρχόντων διαχωρισμῶν.

β) Σχεδιάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1:200 ἢ 1:500, ἐμφαίνον τὴν θέσιν τοῦ κτιρίου καὶ τῶν ἐγκατασταθησομένων ἀντλιῶν καὶ δεξαμενῶν ὡς καὶ τὴν μεταξὺ αὐτῶν σύνδεσιν, τὸ πλάτος τοῦ πρὸ τοῦ πρατηρίου ἐλευθέρου χώρου, τὴν διαμόρφωσιν αὐτοῦ ὡς καὶ τὰς λεπτομερεῖας συνδέσεώς του μετὰ τῆς ἢ τῶν ὁδῶν.

γ) Σχεδιάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1:20 ἢ 1:50, ἐμφαίνον τὰς διαστάσεις τῶν δεξαμενῶν, τὸν τρόπον ἐγκαταστάσεως αὐτῶν, τὰς λεπτομερεῖας ὑδραυλικῆς συνδέσεώς των μετὰ τῶν ἀντλιῶν, ὡς καὶ τὴν ἐν γένει διάταξιν τῆς ηλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως.

Τὰ ἀνωτέρω σχεδιαγράμματα δέον νὰ ὑποβάλλωνται εἰς πενταπλοῦν ἐπὶ τυποποιημένου χάρτου κατὰ DIN 476, (594 X 841 ἢ 420 X 594 ἢ 297 X 420 χιλ.), νὰ φέρουν τὴν ὑπογραφὴν τοῦ συντάξαντος ταῦτα Διπλωματούχου Μηχανικοῦ ἢ Ὑπομηχανικοῦ καὶ τοῦ ἐνδιαφερομένου, νὰ ἔχουν δὲ σημανθῇ δεδωγῆς.

Δεξιὰ καὶ κάτωθι τῶν σχεδιαγραμμάτων δέον νὰ συντάσσεται ὑπόμνημα φέρον τεχνικὰς λεπτομερεῖας τῆς κατασκευῆς ὡς καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ αἰτούντος.

δ) Τεχνικὴ ἔκθεσις ἐπὶ τῶν μηχανολογικῶν καὶ ηλεκτρολογικῶν ἐγκαταστάσεων εἰς τριπλοῦν, συντεταγμένη καὶ υπογεγραμμένη ὑπὸ Διπλωματούχου Μηχανικοῦ, εἰς ἣν ἀναγράφονται αἱ χρησιμοποιούμεναι συσκευαὶ καὶ ὁ τρόπος συνδέσεως καὶ λειτουργίας αὐτῶν.

ε) Προϋπολογισμὸς τῆς δαπάνης εἰς τριπλοῦν διὰ τὴν προμήθειαν καὶ ἐγκατάστασιν τῶν ἀντλιῶν καὶ τῶν δεξαμενῶν ἀναλυτικῶς, ὡς καὶ ἀπασῶν τῶν λοιπῶν μηχανολογικῶν ἢ ηλεκτρολογικῶν ἐγκαταστάσεων ὑπογεγραμμένος ὑπὸ τοῦ συντάξαντος τοῦτον Διπλωματούχου Μηχανικοῦ καὶ ὑπὸ τοῦ ἐνδιαφερομένου.

στ) Γραμμάτιον καταθέσεως εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον δραχ. 500 δι' ἐκάστην ἀντλίαν, συνυπολογιζομένου προφανῶς καὶ τοῦ ἀρχικῶς κατατεθέντος τοιοῦτου. Προκειμένου περὶ τοποθετήσεως ἀντλίας παρεχούσης κεχωρισμένως ἢ ἐν ἀναμίξει διάφορα εἶδη καυσίμων ὑποβάλλεται καὶ δεύτερον γραμμάτιον καταθέσεως εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον δραχ. 500. Ἰσὸ ποσὸν γραμμάτιον ὑποβάλλεται καὶ ἐν περιπτώσει ἐγκαταστάσεως πλυντηρίου - λιπαντηρίου.

6. Τὸ ὑπὸ στοιχεῖον γ' τῆς προηγουμένης παραγράφου σχεδιάγραμμα τῶν μηχανολογικῶν ἢ ηλεκτρολογικῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ πρατηρίου, ἢ ὑπὸ στοιχεῖον δ' τεχνικὴ ἔκθεσις ὡς καὶ ὁ ὑπὸ στοιχεῖον ε' προϋπολογισμὸς, δέον νὰ ὦσι συντεταγμένα καὶ ὑπογεγραμμένα ὑπὸ Διπλωματούχου Μηχανολόγου ἢ Ἡλεκτρολόγου ἢ Ναυπηγοῦ Μηχανικοῦ, ὡς αἱ διατάξεις τοῦ ἀπὸ 16/17 Μαρτίου 1950 (περὶ διαιρέσεως, κατατάξεως καὶ ἀπογραφῆς τῶν μηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων, περὶ ἀδειῶν ἐκπονήσεως μελετῶν μηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων, ἐπιβλέψεως ἐκτελέσεως καὶ ἐπιβλέψεως τῆς λειτουργίας αὐτῶν) Β. Δ) τος ὁρίζουν (ἄρθρ. 3 παρ. 1 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὸ ἀρθρ. 2 παρ. 3) τροποποιηθεῖσαι ἢ συμπληρωθεῖσαι διὰ τοῦ ἀπὸ 24/11/17.12.53 ὁμοίου.

7. Μετὰ τὴν ὑποβολὴν τῶν ἀνωτέρω συμπληρωματικῶν δικαιολογητικῶν ἡ Ὑπηρεσία προβαίνει εἰς τὸν ἔλεγχον αὐτῶν καὶ ἐφ' ὅσον ταῦτα πληροῦν τοὺς διὰ τοῦ παρόντος καθοριζομένους βρὺς χορηγεῖ τὴν ἀδειαν ἰδρύσεως τοῦ Πρατηρίου ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς προηγουμένης ὑποβολῆς τῶν κάτωθι ἀπαδεικτικῶν:

α) Ἀποδεικτικὸν καταθέσεως εἰς τὸ Τ.Ε.Ε. ἢ εἰς τὰ παρρητήματα αὐτοῦ κλπ. τῆς ἀμοιβῆς τοῦ συντάξαντος τὴν μελέτην Διπλωματούχου Μηχανικοῦ κατὰ τὴν διαδικασίαν τὴν ὁριζομένην ὑπὸ τοῦ ἀπὸ 30/31.5.65 Β. Δ) τος, ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη καὶ συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.

β) Ἀποδεικτικὸν καταθέσεως τῶν ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Α. Ν. 2326/40 καὶ 546/43 ὁριζομένων ὑπὲρ τοῦ ΤΣΜΕΔΕ (2ο) καὶ 1ο) καὶ Ε.Μ.Π. (1ο) καὶ 0,5ο) κρατήσεων ἐπὶ τῆς ὡς ἄνω ἀμοιβῆς τοῦ Μηχανικοῦ, καὶ

γ) Ἀποδεικτικὸν προκαταβληθέντος εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον φόρου ἐπὶ τῆς ἀμοιβῆς τοῦ κατὰ τὰ ἀνωτέρω Διπλωματούχου Μηχανικοῦ, τῶσαν διὰ τὴν μελέτην ὅσον καὶ διὰ τὴν ἐπιβλέψιν τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Πρατηρίου.

Ἀρμόδιοι διὰ τὴν κατὰ τὴν παρούσαν παρ. θεώρησιν τῶν σχετικῶν πινακιδῶν ἀμοιβῆς τῶν Μηχανικῶν ὡς καὶ διὰ τὴν ἐκδῶσιν τῶν σχετικῶν ἐντολῶν καταβολῆς κρατήσεων ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἢ ὑπὲρ τρίτων εἶναι διὰ μὲν τὴν περιοχὴν τοῦ Νομοῦ Ἀττικῆς τὸ Τ.Ε.Ε. διὰ δὲ τὰς λοιπὰς περιοχὰς αἱ Διευθύνσεις Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Νομῶν, ὅπου δὲν ὑφίστανται παραρτήματα τοῦ Τ.Ε.Ε.

8. Ἐπιτρέπεται ἡ διὰ μίας ἀποφάσεως χορήγησις ἀδείας ἰδρύσεως πρατηρίου, ἐφωδιασμένου διὰ πλείονων τῆς μίας ἀντλιῶν ἢ τοιούτου περιλαμβανόντος πλυντήριον - λιπαντήριον (πρατήρια σταθμῶν ἐξυπηρέτησεως αὐτοκινήτων).

9. Ἡ ἀδεια ἰδρύσεως μετὰ πλήρους σειρᾶς ἐγκειμένων σχεδιαγραμμάτων, κοινοποιεῖται ἀπαραιτήτως εἰς τὸ ἀρμόδιον διὰ τὴν χορήγησιν τῆς ἀδείας οἰκονομικῆς Πολυτεχνικῆς Γραφεῖον, εἰς τὸν ἐγκρίνοντα τὴν σύνδεσιν περιφερειακὸν Διευθυντὴν Δημοσίων ἔργων, εἰς τὴν ἀρμοδίαν διὰ τὴν ὁδὸν

Τεχνικήν Ὑπηρεσίαν, εἰς τὴν οἰκείαν Ἀστυνομικὴν Ἀρχὴν καὶ εἰς τὸν ἐνδιαφερόμενον.

10. Ἡ ἄδεια ἰδρύσεως εἶναι διαρκείας δώδεκα (12) μηνῶν δυναμένη νὰ παραταθῇ δις ἐπὶ ὀκτάμηνον, ἐφ' ὅσον ὑποβληθῇ σχετικὴ αἰτήσις πρὸ τῆς λήξεως αὐτῆς ἢ τῆς πρώτης παρατάσεώς της κατὰ περίπτωσιν καὶ διαπιστωθῇ ὅτι δὲν ἐπερατώθησαν αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς τῆς οἰκοδομῆς ἢ διαμορφώσεως τοῦ πρὸ τοῦ πρατηρίου χώρου. Αἰτήσεις παρατάσεως τῆς ἄδειας ἰδρύσεως, ὑποβαλλομένη μετὰ τὴν λήξιν αὐτῆς ἢ τῆς πρώτης παρατάσεώς της θεωρεῖται ὡς νέα αἰτήσις διὰ τὴν ἐξ ὑπαρχῆς ἐρευνᾶν χορηγήσεως ἄδειας ἰδρύσεως ὑποβάλλομένων τῶν ἐν παραγράφῳ 1 (α), 1 (γ), 1 (δ) καὶ 1 (ε) τοῦ παρόντος ἄρθρου δικαιολογητικῶν.

Ἄρθρον 18.

Διαδικασία χορηγήσεως ἁδειῶν λειτουργίας πρατηρίων.

1. Διὰ τὴν χορήγησιν ἁδείας λειτουργίας πρατηρίων ὑγρῶν καυσίμων δέον ὅπως, πρὸ τῆς λήξεως τῆς ἰσχύος τῆς ἁδείας ἰδρύσεως αὐτοῦ, ὑποβληθῶσιν εἰς τὴν ἀρμοδίαν Ὑπηρεσίαν τὰ κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αἰτήσις τοῦ ὑπὲρ οὗ ἐξεδόθη ἡ ἄδεια ἰδρύσεως τοῦ πρατηρίου.

β) Πιστοποιητικὸν τῆς ἀρμοδίας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς, ὅτι ὁ αἰτῶν διάγει ἡσυχῶς καὶ νομιμοφρόνως.

γ) Ὑπεύθυνος δηλώσις τοῦ αἰτούντος, συντασσομένη συμφῶνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 105)69 εἰς ἣν νὰ δηλοῦται ὅτι δὲν εἶναι κάτοχος ἁδείας λειτουργίας ἐτέρου πρατηρίου ἢ ἰδανικῶν μεριδίων καὶ ἄπασαν τὴν Ἐπικράτειαν.

δ) Ὑπεύθυνος δηλώσις τοῦ ἐπιβλέψαντος κατὰ Νόμον τὴν ἐκτέλεσιν τῶν μηχανολογικῶν καὶ ἠλεκτρολογικῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ πρατηρίου Διπλ. Μηχανικοῦ, συντασσομένη συμφῶνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 105)69 εἰς ἣν νὰ δηλοῦται ὅτι ἄπασαι αἱ ἐγκαταστάσεις ἐξετελεσθῆσαν συμφῶνως πρὸς τὰ ἐγκεκριμένα σχεδιαγράμματα, τηρηθέντων κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν, τῶν ὅρων τῶν περιεχομένων ἐν τῇ ἁδείᾳ ἰδρύσεως καὶ τῷ παρόντι.

ε) Ἐγγράφος συναίνεσις τῆς ἀρμοδίας διὰ τὴν ὁδὸν Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Δημ. Ἔργων ἢ τῆς οἰκείας Νομαρχίας κατὰ περίπτωσιν, ἐπὶ τῆς χορηγήσεως τῆς αἰτουμένης ἁδείας λειτουργίας.

2. Εἰς περίπτωσιν μεταβιβάσεως ἢ μισθώσεως ἢ καὶ ὁἷον-δήποτε τρόπον παράχωρήσεως τῆς ἐκμεταλλεύσεως πρατηρίου τινός, τυχόντος ἁδείας ἰδρύσεως, ἡ ἄδεια λειτουργίας χορηγεῖται ἐπ' ὀνόματι τοῦ εἰς ὃν παραχωρεῖται ὡς ἠνωτέρω ἢ ἐκμετάλλευσις ἐπὶ τῇ δι' αἰτήσεώς του ὑποβολῇ τῶν ὑπὸ στοιχεῖα γ', δ' καὶ ε' τῆς προηγουμένης παραγράφου δικαιολογητικῶν, ὡς καὶ τῶν ἀκολουθῶν συμπληρωματικῶν τοιούτων:

α) Πιστοποιητικὸν τῆς ἀρμοδίας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς, ὅτι ὁ αἰτῶν διάγει ἡσυχῶς καὶ νομιμοφρόνως.

β) Γραμματίου καταθέσεως εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον, ὡς κατὰ περίπτωσιν ἐν παρ. 5 τοῦ ἄρθρου 13 καὶ παρ. 5 (στ) τοῦ ἄρθρου 17 τοῦ παρόντος ἀναφέρεται.

γ) Ἀποδεικτικὸν ἀσκήσεως ἐκλογικῶν δικαιώματος ἢ τοιούτου δικαιολογούντος νομίμως τὴν παράλειψιν ἀσκήσεως τούτου.

δ) Ὑπευθύνου δηλώσεως τοῦ αἰτούντος τὴν ἄδειαν λειτουργίας, συντασσομένης συμφῶνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 105)69, ὅτι οὗτος ἔχει νόμιμον δικαίωμα ἐκμεταλλεύσεως τοῦ πρατηρίου.

3. Μετὰ τὴν ὑποβολὴν τῶν ὡς ἄνω δικαιολογητικῶν χορηγεῖται ἡ ἄδεια λειτουργίας, ἥτις ἰσχύει ἐπὶ πενταετίαν.

4. Ἡ χορηγούμενη ἄδεια λειτουργίας, οὐδὲν δημιουργεῖ δικαίωμα ὑπὲρ τοῦ ὑπὲρ οὗ αὕτη ἢ ὑπὲρ τρίτου οὐδὲ τυχόν διὰ τὸ πρατήριο, δύναται δέ, ἐφ' ὅσον διαπιστωθῇ ὁποτεδήποτε ἐπὶ ἑκταυτῶν ὑφιστάμεναι αἱ προϋποθέσεις ὑφ' ἃς ἐχορηγήθη, νὰ ἀφαιρεθῇ προσωρινῶς ἢ ὁριστικῶς δι' ἠτιολογημένης εἰδικῆς αποφάσεως τῆς χορηγησάσης ταύτην Ἀρχῆς, χωρὶς ἐκ τούτου νὰ δύναται νὰ ἐγερθῇ ἀξιώσις τις ὑπ' αὐτῶν.

Ἄρθρον 19.

Ἀνανέωσις τῆς ἁδείας λειτουργίας.

1. Διὰ τὴν ἀνανέωσιν ἁδείας λειτουργίας πρατηρίου δέον ὅπως πρὸ τῆς λήξεως αὐτῆς, ὑποβάλλωνται εἰς τὴν ἀρμοδίαν Ὑπηρεσίαν τὰ κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αἰτήσις τοῦ ἐνδιαφερομένου.

β) Γραμματίον καταθέσεως εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον δραχμῶν 300 δι' ἐκάστην μόνιμον ἀντλίαν, δραχμῶν 100 δι' ἐκάστην φορητὴν καὶ δραχμῶν 300 δι' ἑκάστον πλυντήριο — λιπαντήριο.

γ) Πιστοποιητικὸν τῆς ἀρμοδίας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς, ὅτι ὁ αἰτῶν τὴν ἀνανέωσιν τῆς ἁδείας, διάγει ἡσυχῶς καὶ νομιμοφρόνως.

δ) Ὑπεύθυνος δηλώσις τοῦ αἰτούντος, συντασσομένη συμφῶνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 105)69, ὅτι οὐδεμία ἀλλαγὴ τοῦ πρατηρίου ἐπῆλθε.

Εἰς ἣν περίπτωσιν ἔλαβε χώραν μεταβολὴ τῆς τῶν στοιχείων τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ πρατηρίου ἢ οὐσιώδους τοιαύτης τῆς πέριξ αὐτοῦ περιοχῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πενταετίας, καὶ ἢ ἡ ἰσχυρὴ ἢ προηγουμένης χορηγηθεῖσα ἄδεια λειτουργίας, ἀπαιτεῖται ἡ ὑποβολὴ νέων λεπτομερειῶν σχεδίων κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 17 ὁριζώμενα.

2. Μὴ ἐμπρόθεσμος ὑποβολὴ αἰτήσεως μετὰ τῶν ἠνωτέρω ὁριζομένων δικαιολογητικῶν πρὸς ἀνανέωσιν ἁδείας λειτουργίας, πρατηρίων, δύναται νὰ ἀποτελέσῃ λόγον προσωρινῆς ἀφαιρέσεως τῆς ἐν λόγῳ ἁδείας δι' ἀποφάσεως τῆς Ὑπηρεσίας Συγκοινωνιῶν Ἀθηνῶν ἢ τοῦ οἰκείου Νομάρχου κατὰ περίπτωσιν, ἐπὶ χρονικὸν διάστημα μέχρις 6 μηνῶν.

3. Τυχὸν ἐγκρινομένη ἀνανέωσις ἁδείας λειτουργίας πρατηρίου μετ' ἐκπρόθεσμον ὑποβολὴν τῆς αἰτήσεως συνεπάγεται τὴν καταβολὴν τῶν ὑπὸ τῶν παρ. 5 τοῦ ἄρθρου 13 καὶ παρ. 5(στ) τοῦ ἄρθρου 17 ὁριζομένων ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου εἰσφορῶν, ἀντὶ τῶν ἐν τῇ παρ. 1(β) τοῦ παρόντος ἄρθρου ὁριζομένων, θεωρουμένης τῆς ἐν τῷ παρόντι περιπτώσεως ὡς ἐξ ὑπαρχῆς ἐξετάσεως τοῦ αἰτήματος.

Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ὁ χρόνος ἰσχύος τῆς νέας ἁδείας λειτουργίας ὑπολογίζεται ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς προηγουμένης τοιαύτης.

Ἄρθρον 20.

Ἀλλαγὴ δικαιούχων ἁδείας λειτουργίας.

Εἰς περίπτωσιν παραχωρήσεως τῆς χρήσεως ἢ τῆς ἐκμεταλλεύσεως, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, νομίμως κατὰ τὰ ἠνωτέρω λειτουργούντος πρατηρίου εἰς τρίτον πρόσωπον, ἡ νέα ἄδεια λειτουργίας τῆς ἐγκαταστάσεως ἐπ' ὀνόματι τοῦ τρίτου προσώπου ἐκδίδεται τῇ ὑποβολῇ τῶν κάτωθι δικαιολογητικῶν:

α) Αἰτήσεως τοῦ νέου ἐκμεταλλευτοῦ.

β) Ὑπευθύνου δηλώσεως τοῦ νέου ἐκμεταλλευτοῦ συντασσομένης συμφῶνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 105)69 ὅτι δὲν ἔχει τὴν ἐκμετάλλευσιν ἐτέρου πρατηρίου ἢ ἰδανικῶν μεριδίων αὐτοῦ καὶ ἄπασαν τὴν Ἐπικράτειαν.

γ) Γραμματίου καταθέσεως εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον δραχμῶν 500 δι' ἐκάστην μόνιμον ἀντλίαν, δραχμῶν 300 δι' ἐκάστην φορητὴν τοιαύτην καὶ δραχμῶν 500 δι' ἑκάστον πλυντήριο — λιπαντήριο.

δ) Πιστοποιητικὸν τῆς ἀρμοδίας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς ὅτι ὁ νέος ἐκμεταλλευτής, διάγει ἡσυχῶς καὶ νομιμοφρόνως.

ε) Ὑπευθύνου δηλώσεως τοῦ νέου ἐκμεταλλευτοῦ συμφῶνως πρὸς τὰ ἐν παρ. 1(β) τοῦ ἄρθρου 19 λεπτομερῶς ἀναφερόμενα.

στ) Ὑπευθύνου δηλώσεως τοῦ αἰτούντος συντασσομένης συμφῶνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 105)69, ὅτι οὗτος ἔχει νόμιμον δικαίωμα ἐκμεταλλεύσεως τοῦ πρατηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Ἄρθρον 21.

Τελικαὶ διατάξεις.

1. Πρατήριον δύναται νὰ ἐγκατασταθῇ εἰς διαμέρισμα τῆς προσόψεως σταθμοῦ αὐτοκινήτων ἐφ' ὅσον συντρέχουν ἅπαντες

οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσης, θεωρουμένης της περιπτώσεως ταύτης, ως τοιαύτης πρατηρίου, ανεξαρτήτως της υπάρξεως του σταθμού.

2. Η διαπίστωση της ηλικίας και της υπηκοότητας των ενδιαφερομένων δύναται να γίνεται εκ της αστυνομικής ταυτότητος ή του διαβατηρίου αυτών.

3. Είς τας περιπτώσεις πρατηρίων ιδρυομένων επί οδών, καθ' ός γεννώνται αμφιβολία διὰ τὸν χαρακτηρισμὸν αὐτῶν ὡς ἐθνικῶν, ἐπαρχιακῶν κλπ. δέον νὰ υποβάλληται σχετική ὑπὸ τῶν ενδιαφερομένων βεβαίωσις τῆς ἀρμοδίας πρὸς τοῦτο Ἀρχῆς (Ἰπουργεῖον Δημ. Ἔργων ἢ Νομαρχίας).

4. Τὸ περιβάλλον τοῦ πρατηρίου δέον νὰ φωτίζεται καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς νυκτὸς ἀπλῶς οὐχὶ ὅμως ἐκτυφλωτικῶς διὰ τοὺς ἐπὶ τῆς οδοῦ κινουμένους πρὸς ἀποφυγὴν ἀτυχημάτων.

Ἡ σχετικὴ μελέτη δέον νὰ συντάσσεται ὑπὸ διπλωματούχου Μηχανολόγου - Ἡλεκτρολόγου Μηχανικοῦ ἢ Μηχανολόγου ἢ Ἡλεκτρολόγου, νὰ ἐγκρίνηται δὲ ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων Ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἰπουργεῖου Δημ. Ἔργων καὶ ἡ ἐγκρισὶς νὰ προσκομίζεται ὑπὸ τοῦ ενδιαφερομένου εἰς τὴν ἀρμόδιαν Πολιτοδομικὴν Ὑπηρεσίαν ὡς δικαιολογητικὸν διὰ τὴν χορήγησιν τῆς ἀδείας οἰκοδομῆς. Ἡ ἐκτέλεσις δέον νὰ γίνεται ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν καὶ εὐθύνην διπλωματούχου ὡς ἄνω Μηχανικοῦ.

5. Ἐπιβάλλεται ἡ πλήρης σήμανσις τοῦ κόμβου κυκλοφοριακῆς συνδέσεως τοῦ πρατηρίου, ὡς εἰς τὰ ἐγκυκλιμῆνα τυπικὰ σχέδια προβλέπεται.

6. Ἐν περιπτώσει κατασκευῆς παραπλεύρου οδοῦ (SERVICE ROAD) ὁ ἰδιοκτῆτης τοῦ πρατηρίου ὑποχρεοῦται νὰ προσαρμόσῃ τὴν κυκλοφοριακὴν σύνδεσιν πρὸς τὴν δημιουργηθεῖσαν νέαν κατὰστασιν δαπάναις τοῦ καὶ συμφώνως ταῖς ὁδηγίαις τῆς ἀρμοδίας Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ἰπουργεῖου Δημ. Ἔργων.

7. Ἡ ἄδεια κυκλοφοριακῆς συνδέσεως τοῦ πρατηρίου χορηγείται ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ὁ ἰδιοκτῆτης αὐτοῦ θέλει καταβάλλῃ ἐτήσιον μίσθωμα διὰ χρῆσιν τῆς καταλαμβανομένης προσωρινῆς ἐκτάσεως τοῦ Δημοσίου, ἡ ὑποία ἀναγκασίῃ διὰ τὴν προσέλασιν καὶ ἐκμετάλλευσιν τοῦ πρατηρίου.

Τὸ μίσθωμα καθ' ἑκάστον ἔτος καθορίζεται διὰ πρακτικοῦ Ἐπιτροπῆς αποτελουμένης ἐκ τοῦ Οἰκονομικοῦ Ἐφόρου, τοῦ Διευθυντοῦ Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ τοῦ Διευθυντοῦ Γεωργίας τοῦ Νομοῦ, ὑπολογίζεται δὲ ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας ἐκδόσεως τῆς ἀδείας λειτουργίας καὶ προκαταβάλλεται ἐντὸς τριμήνου ἀπὸ τῆς ὡς ἄνω ἡμερομηνίας διὰ τὸ πρῶτον ἔτος, ἐντὸς δὲ τοῦ πρώτου ἡμερολογιακοῦ τριμήνου διὰ τὰ ἐπόμενα ἔτη.

Ἐνστάσεις κατὰ τοῦ πρακτικοῦ τῆς Ἐπιτροπῆς γίνονται δεκταὶ ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς αποφάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς, ἀποφαίνεται δὲ τελεσιδίκως ἐπ' αὐτῶν ὁ οἰκείος Νομάρχης.

Τὸ οὕτω καθοριζόμενον ἐτήσιον μίσθωμα, βεβαιούμενον καὶ εἰσπραττόμενον ὡς δημόσιον ἔσθον ἀποδίδεται ὑπὸ τοῦ Δημοσίου εἰς τὸ Ταμεῖον Ἑθνικῆς Ὀδοποιΐας, κατατιθέμενον εἰς πίστωσιν τοῦ παρὰ τῇ Τραπεζῇ τῆς Ἑλλάδος τηρουμένου λογαριασμοῦ τοῦ Ταμείου τούτου. Καθυστέρησις καταβολῆς τοῦ μισθώματος πέραν τοῦ τριμήνου ἐντὸς τοῦ ὁποῖου ἔδει νὰ καταβληθῇ, συνεπάγεται ἄρσιν τῆς χορηγηθείσης ἀδείας.

8. Ἐπὶ κατασκευαζομένων νέων οδῶν καὶ πρὸ τῆς ἀποδόσεως τῆς οδοῦ, εἰς τὸ σύνολον ἢ κατὰ τμήματα, ἐπισήμως εἰς κοινὴν χρῆσιν δὲν θὰ ἐξετάζωνται τυχόν υποβληθέντα αἰτήσεις ἰδρύσεως πρατηρίων ὑγρῶν καυσίμων.

9. Ἐπιθεωρήσεις πρατηρίων δύναται νὰ λαμβάνουν χώραν ὁποτεδήποτε κρίνει τοῦτο σκόπιμον ἡ ἀρμόδια Ὑπηρεσία, πρὸς διαπίστωσιν τῆς καλῆς καὶ συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τοῦ παρόντος λειτουργίας τῶν πρατηρίων.

10. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος δὲν ἔχουσιν ἐφαρμογὴν ἐπὶ τῆς νέας ἐθνικῆς οδοῦ Κορίνθου—Πατρῶν, χαρακτηριζομένης ὡς διεθνούς ἀρτηρίας ταχείας κυκλοφορίας, εἰς ἣν ἀπαγορεύονται αἱ ἀπ' εὐθείας συνδέσεις παροδίων ἰδιοκτησιῶν.

Διὰ τὰς οδοὺς τῆς κατηγορίας ταύτης, θέλουσιν ἐγκριθῇ εἰδικαὶ διατάξεις ρυθμίζουσαι τὰ τῆς ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας πρατηρίων ὑγρῶν καυσίμων καὶ σταθμῶν ἐξυπηρέτησεως αὐτοκινήτων.

Ἄρθρον 22.

Πρατήρια ἰδιωτικῆς χρήσεως.

1. Ὡς ἰδιωτικῆς χρήσεως πρατήρια κατὰ τοὺς ἐν Κεφαλῇ Α' ὁρισμοὺς χαρακτηρίζονται ἐν γένει τὰ πρὸς ἐξυπηρέτησιν οχημάτων ἀνηκόντων εἰς τὴν ὑπὲρ ἧς ἡ ἄδεια λειτουργίας ἀτομικὴν ἢ μὴ ἐπιχείρησιν ἢ νομικὸν πρόσωπον δημοσίου ἢ ἰδιωτικοῦ δικαίου. Τὰ ἐν λόγῳ πρατήρια ἰδρύονται ἐντὸς τοῦ ἰδιοκτήτου ἢ μεμισθωμένου χώρου (περιέδου) τῶν ἐγκαταστάσεων τῶν ὡς ἄνω ἐπιχειρήσεων κλπ.

2. Ἡ ἐγκατάστασις τῶν ἰδιωτικῆς χρήσεως πρατηρίων δέον ὅπως πληροῖ μόνον τοὺς ἐν ἄρθροισ 5 παρ. 1 περιπτ. (α), (β), (δ), (ε), παρ. 2 περιπτ. (α), (β), (γ), (ε) καὶ (στ), ἄρθρ. 6 παρ. 1, 2, 3, ἄρθρ. 8, ἄρθρ. 10, ἄρθρ. 11, ἄρθρ. 12, ἄρθρ. 13 καὶ ἄρθρ. 14 ἀναφερομένους εἰς θέματα ἀσφαλείας ὁρους τοῦ παρόντος, τῶν σχετικῶν ἀδειῶν χορηγουμένων τῇ ὑποβολῇ εἰς τὴν ἀρμόδιαν Ὑπηρεσίαν ἀπάντων τῶν ἐν Κεφαλῇ Γ' κατὰ περίπτωσιν, δικαιολογητικῶν (ἐκτὸς ἐν δι' εἰδικῶν διατάξεων ἄλλως ὀρίζεται) πλὴν τοῦ ἐν παρ. 1 (γ) τοῦ ἄρθρου 18 τοιούτου.

Ἄρθρον 23.

Πρατήρια ἰδρυθέντα κατὰ τὸ παρελθόν.

1. Πρατήρια τυχόντα ἀδείας λειτουργίας κατὰ τὰ προϊσχύσαντα ὑποχρεοῦνται μέχρι τῆς 31.12.1970 εἰς τὴν προσαρμογὴν τῆς διατάξεως συνδέσεως τῶν μετὰ τῆς ἐθνικῆς, ἐπαρχιακῆς, δημοτικῆς ἢ κοινοτικῆς οδοῦ, εἰς ἣν κατὰ περίπτωσιν ἀνήκουν συμφώνως πρὸς τὰ διὰ τῆς παρ. 4 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ παρόντος ἐγκρινόμενα σχεδιαγράμματα ὑπ' ἀριθ. 101 ἕως 409 ἀντιστοίχως μὴ ἀπαιτουμένης ἐν προκειμένῳ τῆς ἐφαρμογῆς ἐτέρου τινὸς ὁρου τοῦ παρόντος.

2. Εἰς τὴν αὐτὴν ὡς ἄνω ὑποχρέωσιν ὑπόκεινται καὶ τὰ πρατήρια δι' ἃ ἐχορηγήθη ἐγκρισὶς καταλληλότητος θέσεως ἢ ἀδείας ἰδρύσεως αὐτῶν, μὴ ἀνασταλέισα κατ' ἐπιταγὴν τῆς ὑπ' ἀριθ. ΣΤ(155838)22.12.69 ἐγκυκλίου διαταγῆς τοῦ Ἰπουργεῖου Συγκοινωνιῶν.

3. Οἱ ὑπὲρ ὧν αἱ ἄδειαι λειτουργίας τῶν ἐν παραγράφοις 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου πρατηρίων, ἐρ' ὅσον ἐπιθυμοῦν τὴν μετὰ τὴν λήξιν τῶν ὡς ἄνω προθεσμιῶν συνέχισιν τῆς λειτουργίας αὐτῶν ὑποχρεοῦνται ὅπως προσαρμόσωσι ταῦτα συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ὑποβάλλοντες εἰς τὴν ἀρμόδιαν ὑπηρεσίαν ἀπαντα τὰ προβλεπόμενα δικαιολογητικὰ διὰ τὴν ἐξ ὑπαρχῆς χορήγησιν ἀδείας ἰδρύσεως ὑπὸ τὴν νέαν διαμόρφωσιν καὶ ὑπὸ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ παρόντος.

4. Μέχρι τῶν ὡς ἄνω ἡμερομηνιῶν μεταβολὴ εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις τῶν πρατηρίων τούτων τῶν μὴ δυναμένων νὰ προσαρμοσθῶσιν ἐξ ὀλοκλήρου πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος, ἀπαγορεύεται, ἐξαιρέσει:

α) Τῆς χορηγήσεως ἀδείας ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας ἀντλιῶν εἰς πρατήρια ἐνθα ὑφίσταται ἤδη νομίμως λειτουργοῦσα ἔστω καὶ μία τοιαύτη ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ὁ συνολικὸς ἐν πρατηρίῳ ἀριθμὸς ἀντλιῶν δὲν θὰ ὑπερβῇ τὰς τρεῖς (3), τῆς τυχόν ἐγκατασταθεῖσας ἢ ὑφισταμένης ἤδη διδύμου τοιαύτης λογιζομένης ὡς διπλῆς.

Ἡ χορήγησις τῆς ἀδείας ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας τῶν προσθέτων τούτων ἀντλιῶν δέον νὰ πραγματοποιηθῇ κατὰ τὴν ὑποβολῆς ὑπευθύνου δηλώσεως ὡς ἐν παρ. 1 (δ) τοῦ ἄρθρου 18 τοῦ παρόντος ὀρίζεται.

β) Τῆς ἀντικαταστάσεως ἀντλιῶν ἢ δεξαμενῶν ἢ καὶ ἀποτερόων μέχρι τῶν ὡς ἄνωτέρω ὀριζομένων προθεσμιῶν ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι δὲν θὰ αὐξηθῇ ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν ἀρχῆθεν ἐγκατεστημένων ἀντλιῶν καὶ δεξαμενῶν (τῶν διδύμων ἀντλιῶν λογιζομένων ὡς ἐν τῇ προηγουμένη περιπτώσει).

5. Ἀλλαγὴ ἐκμεταλλευτοῦ πρατηρίου, μὴ διαμορφωθέντος κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἀπαγορεύεται, ἐξαιρέσει

της ἐπ' ὀνόματι τῆς χήρας, τῶν τέκνων καὶ τῶν ἐξ αἵματος γονέων καὶ ἀδελφῶν τοῦ θανόντος πρατηρίουχου ἐκδόσεως νέας ἀδείας λειτουργίας τοῦ πρατηρίου. Ὡσαύτως ἡ μέχρι τῶν ὡς ἄνω προθεσμιῶν ἀπαξ μόνον χορήγησις ἀδείας λειτουργίας εἰς ἰδρυθὲν καὶ μὴ εἰσέτι λειτουργήσαν πρατήριο ἐπ' ὀνόματι προσώπου πληροῦντος τὰς προϋποθέσεις τοῦ παρόντος Β. Δ)τος καὶ διαφόρου τοῦ ἐν τῇ ἀδείᾳ ἰδρύσεως ἀναγραφομένου ἐπιτρέπεται, ἐφ' ὅσον ὁ ὑπὲρ οὗ ἡ ἀδεία ἰδρύσεως δὲν ἐπιδιομεῖ τὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ ἰδρυθέντος πρατηρίου.

6. Πρατήρια δημοσίας χρήσεως ἰδρυθέντα κατὰ τὰς πρὸ τῆς ἐκδόσεως τοῦ παρόντος Β. Δ)τος ἰσχυούσας διατάξεις δύνανται, προσαρμοζόμενα πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Β. Δ)τος νὰ τύχουν νέας ἀδείας ἐπ' ὀνόματι τοῦ ὑπὲρ οὗ μέχρι τοῦδε ἡ ἀδεία λειτουργίας, ἀνεξαρτήτως ἀριθμοῦ τυχόν κατεχομένων ὑπ' αὐτοῦ πρατηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

Ἄρθρον 24.

Ἐγκαταστάσεις ἔχουσαι σχέσιν μὲ τὴν κυκλοφορίαν ἐπὶ τῶν ὁδῶν.

1. Ὡς ἐγκαταστάσεις ἔχουσαι σχέσιν μὲ τὴν κυκλοφορίαν ἐπὶ τῶν ὁδῶν νοοῦνται:

α) Αἱ ἀποσκοποῦσαι εἰς τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐπὶ τῶν ὁδῶν κινουμένων, ὡς ξενοδογεῖα, μολέλ, ἐστιατόρια, τουριστικὰ συγκροτήματα (CAMPINGS, BUNCALOWS) καὶ
β) Αἱ προκαλοῦσαι αὐξησιν τοῦ φόρτου κυκλοφορίας ἐπὶ τῶν ὁδῶν, ἥτοι ἐργοστάσια, ἀποθήκαι, νοσοκομεία, ἐγκαταστάσεις ὁργανισμῶν κοινῆς ὠφελείας καὶ λοιπαὶ ἐγκαταστάσεις ἔχουσαι ἀνάγκην καταλλήλου κυκλοφοριακῆς συνδέσεως μετὰ τῶν ὁδῶν διὰ τὴν ἀσφαλῆ εἰσόδον καὶ ἐξόδον τῶν ὀχημάτων.

2. Αἱ ἐγκαταστάσεις αὗται ὀνομάζονται ἐν τῷ παρόντι «Ἐγκαταστάσεις».

Ἄρθρον 25.

Θέσεις ἐγκαταστάσεων.

Ἰσχύουν καὶ ἐν προκειμένῳ καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν κυκλοφοριακὴν σύνδεσιν τῶν ἐγκαταστάσεων αἱ διατάξεις τῶν παρ. 1 καὶ 2 τοῦ ἁρθροῦ 4 παρ. 1 τοῦ ἁρθροῦ 5, παρ. 1 (α), (β), (δ) καὶ (ε) τοῦ ἁρθροῦ 5 καὶ παρ. 2 (γ), (ε) καὶ (στ) τοῦ ἁρθροῦ 5 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 26.

Κυκλοφοριακὴ σύνδεσις ἐγκαταστάσεων.

1. Ἡ κυκλοφοριακὴ σύνδεσις τῶν πάσης φύσεως ἐγκαταστάσεων ἐπὶ ἐθνικῶν ὁδῶν τοῦ τε βασικοῦ καὶ δευτερεύοντος δικτύου ὡς καὶ ἐπὶ ἐπαρχιακῶν τοιούτων ἐκτὸς ὁρίων ἐγκειμένων σχεδίων πόλεων ἢ κατοικημένων περιοχῶν, ἐφ' ὅσον αὕτη ἐπιτρέπεται ἐκ τῶν διατάξεων καὶ τῶν περιορισμῶν τοῦ παρόντος ἐπιβάλλεται νὰ συντελεῖται συμφώνως πρὸς τὰ τυπικὰ σχέδια περὶ ὧν ἡ παρ. 4 τοῦ ἁρθροῦ 6 τοῦ παρόντος.

2. Ἐθνικῶς διὰ τὴν κυκλοφοριακὴν σύνδεσιν ἐπὶ τῶν ὁδῶν τοῦ βασικοῦ ἐθνικοῦ δικτύου τῶν ἐν παρ. 1 (β) τοῦ ἁρθροῦ 24 ἐγκαταστάσεων, αἵτινες δὲν ἀποσκοποῦν εἰς τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐπὶ τῶν ὁδῶν κινουμένων, ἰσχύουν οἱ κατωτέρω εἰρηκοὶ ὅροι:

α) Ἡ ἐγκατάστασις νὰ μὴ εἶναι ἐστερημένη ποιᾶς τινος σπουδαιότητος, κρινομένης ὑπὸ τῆς ἐν παρ. 6 τοῦ ἁρθροῦ 6 Ἀρχῆς.

β) Νὰ μὴ παραθλάπτηται ἡ αἰσθητικὴ τοῦ τοπίου κατὰ τὴν κρίσιν τῆς ἰδίᾳς ὡς ἄνω Ἀρχῆς.

γ) Ἐφ' ὅσον εἰς τὴν θέσιν τῆς συνδέσεως, ὑφίσταται παράπλευρος ὁδὸς (S.R.) ἢ προσπέλασις τῆς ἐγκαταστάσεως δέον νὰ συντελεῖται οὐχὶ δι' ἀπ' εὐθείας συνδέσεως ἀλλὰ διὰ τῶν ἐγκεκλιμένων κόμβων καὶ τῆς παραπλεύρου ὁδοῦ.

δ) Ἐφ' ὅσον δὲν ὑφίσταται ἡ προηγουμένη προϋπόθεσις καὶ εἶναι δυνατὴ ἡ προσπέλασις τῆς ἐγκαταστάσεως μέσῳ ἐπαρχιακῆς ἢ κοινοτικῆς ἢ ἀγροτικῆς ὁδοῦ, συμβαλλούσης εἰς τὴν ἐθνικὴν ὁδὸν δι' ἐγκεκλιμένου κόμβου, ἢ ἀπ' εὐθείας σύνδε-

σις δὲν ἐπιτρέπεται καὶ ἡ ἐγκατάστασις ἐξυπηρετεῖται διὰ τῆς ὑφισταμένης ὡς ἄνω προσπέλασεως.

ε) Μὴ ὑφισταμένων τῶν ὡς ἄνω ὑπὸ στοιχεῖα γ' καὶ δ' προϋποθέσεων ἐπιτρέπεται ἡ ἀπ' εὐθείας σύνδεσις τῆς ἐγκαταστάσεως μετὰ τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ κατὰ τοὺς τύπους τοῦ παρόντος καὶ ὑπὸ τοὺς ὅρους αὐτοῦ, προσωρινῶς καὶ μέχρι κατασκευῆς παραπλεύρου ὁδοῦ ὅτε ἡ ἀπ' εὐθείας σύνδεσις διακόπτεται καὶ διαμορφοῦται νέα τοιαύτη μετὰ τῆς παραπλεύρου ὁδοῦ, δαπάναις τῆς ἐπιχειρήσεως καὶ βάσει ὁδηγίων καὶ σχεδίων τῆς ἀρμοδίας διὰ τὴν ὁδὸν Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων.

3. Ἐν περιπτώσει ἀπ' εὐθείας συνδέσεως μετὰ ἐθνικῆς ὁδοῦ τοῦ βασικοῦ δικτύου ἐγκαταστάσεων πάσης φύσεως ἐν ἐπαφῇ ἢ εἰς ἀπόστασιν ἀπ' ἀλλήλων μέχρι 500 μ., ἐπιβάλλεται κοινὴ κυκλοφοριακὴ σύνδεσις ἥτοι κοινὴ εἰσόδος καὶ ἐξόδος τῶν ὀχημάτων. Ἡ κεντρικὴ νησίς πρασιᾶς ἐπεκτείνεται ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἔμπροσθεν καὶ τῶν δύο ἐγκαταστάσεων καὶ ὁ δεῦτερος ἐγκαθιστῶν ὑποχρεοῦται νὰ ἐκτελέσῃ δαπάναις τοῦ ἀπᾶσας τὰς ἐργασίας προσαρμογῆς τῆς ὑφισταμένης συνδέσεως ὥστε νὰ περιληφθῇ εἰς αὐτὴν καὶ ἡ νέα ἐγκατάστασις.

4. Ὁ ὅρος οὗτος ἰσχύει καὶ ἐν περιπτώσει κοινῆς συνδέσεως ἐγκαταστάσεως καὶ πρατηρίου.

Ἄρθρον 27.

Ἐγκρίσις σχεδίων κυκλοφοριακῆς συνδέσεως καὶ ἀρχιτεκτονικῶν.

Τὰ σχέδια κυκλοφοριακῆς συνδέσεως ὡς καὶ τὰ ἀρχιτεκτονικὰ τοιαῦτα, ἐγκαταστάσεων πάσης φύσεως ἐπὶ ἐθνικῶν καὶ ἐπαρχιακῶν ὁδῶν, ἐγκρίνονται κατὰ τὰ ἐν παρ. 6 τοῦ ἁρθροῦ 6 καθοριζόμενα.

Ἄρθρον 28.

Εἰσόδος καὶ ἐξόδος ἐγκαταστάσεων.

Ἰσχύουν καὶ ἐν προκειμένῳ αἱ διατάξεις τῶν παρ. 1, 2, 3, 4 καὶ 5 τοῦ ἁρθροῦ 7 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 29.

Οἰκοδομικαὶ γραμμαῖ.

Ἰσχύουν τὰ ἐν παρ. 4 τοῦ ἁρθροῦ 9 καθοριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄.

Ἄρθρον 30.

Διαδικασία ἐγκρίσεως κυκλοφοριακῆς συνδέσεως.

1. Ὑποβάλλεται εἰς τὴν ἀρμοδίαν διὰ τὴν ὁδὸν Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Δημ. Ἔργων εἰς πενταπλοῦν ὑπὸ κλίμακα 1:500, τοπογραφικὸν διάγραμμα ἐμφαίνον τὸ οἰκόμεδον τῆς ἐπιχειρήσεως τὴν κάτοψιν τοῦ ὑπὸ ἀνέγερσιν οἰκοδομήματος, τὴν ὁδὸν ὁρίζοντιογραφικῶς, τὰ ἐπ' αὐτῆς τεχνικά, τὴν οἰκοδομικὴν γραμμὴν, τὸ ὅριον ἀπαλλοτριώσεως τῆς ὁδοῦ, τὴν τυπικὴν διάταξιν τῆς ἐφαρμοζομένης κυκλοφοριακῆς συνδέσεως καὶ τὴν ὁρίζοντιον καὶ κατακόρυφον σήμανσιν τῆς συνδέσεως (διαγράμμισις—πινακίδες).

Τὸ τοπογραφικὸν διάγραμμα δέον νὰ συνοδεύηται ὑπὸ σχεδίων ἐμφαινόντων τὰς κατὰ πλάτος τομὰς τῆς ὁδοῦ εἰς τὴν θέσιν τῆς συνδέσεως καὶ τὸ σύστημα ἀποχετεύσεως τῶν ὑμβρίων ὑδάτων.

2. Ἡ Τεχνικὴ Ὑπηρεσία ἢ ἔχουσα τὴν εὐθύνην κατασκευῆς ἢ συντηρήσεως τῆς ὁδοῦ, μετ' ἐπιτόπιον ἐξέτασιν, διαβιβάζει τεθεωρημένα διὰ τὴν ἀκρίβειαν τὰ σχέδια μετὰ τῶν παρατηρήσεων τῆς εἰς τὸν ἀρμοδίον Περιφερειακὸν Διευθυντὴν Δημ. Ἔργων πρὸς ἐγκρίσιν συμφώνως τῇ παρ. 6 τοῦ ἁρθροῦ 6 τοῦ παρόντος.

3. Ὑποβάλλονται ἀνεκλούτως τὰ ἀρχιτεκτονικὰ τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τῆς ἐν λόγῳ ἐγκαταστάσεως εἰς τὴν ἀρμοδίαν Πολεοδομικὴν Ὑπηρεσίαν, ἥτις θεωροῦσα ταῦτα ἀπὸ ἀπόψεως Γ.Ο.Κ. καὶ λοιπῶν διατάξεων, διαβιβάζει ταῦτα εἰς τὸν ἀρμοδίον Περιφερειακὸν Διευθυντὴν Δημ. Ἔργων πρὸς ἐγκρίσιν συμφώνως τῇ παρ. 6 τοῦ ἁρθροῦ 6 τοῦ παρόντος.

4. Κατόπιν τῶν ὡς ἄνω ἐγκρίσεων ἐλέγχεται κατὰ τὰ λοιπὰ ἢ μελέτη ἀνεγέρσεως τοῦ κτιρίου τῆς ἐγκαταστάσεως

και χορηγείται η οικοδομική άδεια. Χορήγησις οικοδομικής άδειας άνευ προηγουμένης έγκρίσεως τής κυκλοφοριακής συνδέσεως άπαγορεύεται.

Άρθρον 31.

Προτεραιότης χωματουργικών έργων συνδέσεως.

1. Προς διευκόλυνσιν των εργοταξιακών μεταφορών άνεγέρσεως των κτιριακών εγκαταστάσεων εκτελούνται πρώτον αι χωματουργικαί εργασίαι διαμορφώσεως τής κυκλοφοριακής συνδέσεως μετά των αποχευτικών τοιούτων ως και τ' άπαραιτήτα τεχνικά έργα διά τήν ασφαλή είσοδον και έξοδον των όχημάτων του εργοταξίου.

Ακολουθώς γίνεται έναρξις των οικοδομικών κλπ. εργασιών.

2. Καθ' όλην τήν διάρκειαν των εργασιών δέον νά λαμβάνωνται μέτρα προς άποφυγήν ρυπάνσεως του οδοστρώματος τής οδού εκ τής μεταφερομένης ίλύος υπό των τροχών των όχημάτων των εκτελούντων τας εργοταξιακάς μεταφοράς.

Άρθρον 32.

Άδειαι λειτουργίας εγκαταστάσεων.

1. Διά τήν λειτουργίαν των εγκαταστάσεων πλην των εξ άλλων διατάξεων προδλεπομένων έγκρίσεων άρμοδίων Υπηρεσιών, απαιτείται και έξαίωσις τής έχούσης τήν άρμοδιότητα διά τήν όδον Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημ. Έργων ότι αι εργασίαι κυκλοφοριακής συνδέσεως έξετελέσθησαν πλήρως και συμφώνως τοίς έγκεικριμένοις σχεδίοις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Άρθρον 33.

Γενικά.

1. Έπί κατασκευαζομένων νέων όδών ή κυκλοφοριακή σύνδεσις εγκαταστάσεων πάσης φύσεως δέν έγκρίνεται πρό τής περαιώσεως τής οδού και αποδόσεως αυτής εις τήν κυκλοφορίαν.

2. Έν περιπτώσει τμηματικής κατασκευής τής οδού τ' άνωτέρω εφαρμόζονται επί των περαιωμένων και αποδιδόμενων εις τήν κυκλοφορίαν τμημάτων τής οδού.

Άρθρον 34.

Εγκαταστάσεις ιδρυθείσαι κατά το παρελθόν.

1. Εγκαταστάσεις ιδρυθείσαι πρό τής εκδόσεως του παρόντος και μη πληροῦνται τας διατάξεις αυτού δέον νά προσαρμωθῶσι προς τ' άνωτέρω καθοριζόμενα μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1970. Παρερχομένης άπράκτου τής προθεσμίας ταύτης, ή σύνδεσις διακόπτεται υπό τής άρμοδίας δι' εκάστην όδον Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Έφ' όσον ή ως άνω προσαρμογή δέν τυγχάνει έφικτή είτε λόγω άποστάσεως οικοδομικής γραμμής, είτε λόγω μειωμένης προσόψεως οικοπέδου, είτε εξ οικαιδήποτε έτέρας αίτίας, δέον νά επιδιωχθῇ έξέυρεσις έτέρας λύσεως επιτρεπομένων έν έσχάτη ανάγκη παρεκκλίσεων εκ των δια τής παρούσης έγκρινόμενων τύπων κυκλοφοριακής συνδέσεως, κατόπιν έγκρίσεως δι' εκάστην περίπτωσηιν υπό του Υπουργού Δημ. Έργων.

Άρθρον 35.

Ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος εγκαταστάσεως.

Ισχύουν τά έν παρ. 4 του άρθρου 21 καθοριζόμενα.

Άρθρον 36.

Σήμανσις κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων.

Ισχύουν τά έν παρ. 5 του άρθρου 21 καθοριζόμενα.

Άρθρον 37.

Προσαρμογή συνδέσεως εγκαταστάσεων κατόπιν κατασκευής παραπλεύρου οδού.

Ισχύουν τά έν παρ. 6 του άρθρου 21 καθοριζόμενα.

Άρθρον 38.

Πληρωμή μεθώματος δια καταβαλλομένην έκτασιν του Δημοσίου.

Ισχύουν τά έν παρ. 7 του άρθρου 21 καθοριζόμενα.

Άρθρον 39.

Είς τους αυτούς επί των Οικονομικών, Δημ. Έργων και Συγκοινωνιών Υπουργούς, αντίθεμεν τήν δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Έν Αθήναις τῇ 25 Ιουνίου 1970

Έν Ονόματι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ' ΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Γ. ΒΑΛΛΗΣ

(3)

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 466

Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως έντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, άντλιών παροχής καυσίμου ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων άδειών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψιν:

1. Τας διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. Δ. 3334)55 «περί μεταφοράς αγαθών επί κομίστρων δια φορτηγών τριτροχών αυτοκινήτων και τροποποίησης και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα τής Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών».

2. Τας διατάξεις του Ν.Δ. 511)1970, «περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων ύγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των όδών».

3. Τήν υπ' αριθ. 396)1970 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου τής Επικρατείας, προτάσει των Ήμετέρων επί των Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών Υπουργών, άπεφασίσαιμεν και διατάσσομεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Άρθρον 1.

Ίδρυσις και λειτουργία σταθμών.

Οί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως έντός αυτών πλυντηρίων — λιπαντηρίων αυτοκινήτων και άντλιών παροχής καυσίμων, ως και αι προϋποθέσεις χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων άδειών, ρυθμίζονται υπό των κατωτέρω διατάξεων.

Άρθρον 2.

Έστεγασμένοι σταθμοί.

1. Σταθμός αυτοκινήτων χαρακτηρίζεται εγκατάστασις περιλαμβάνουσα έστεγασμένον χώρον, κλειστόν ή άνοιχτόν, χρησιμοποιούμενον δια στάθμευσιν, όλιχην ή μερικην διημέρευσιν ή διανυκτέρευσιν, άνω των πέντε (5) αυτοκινήτων.

2. Ωφέλιμος έπιφάνεια σταθμού καλείται ή περιβαλλομένη υπό των έσωτερικών έπιφανειών των τοιχωμάτων του χώρου όριζοντία τοιαύτη υπολογιζομένη ως θάλοισμα των κατ' όρον χώρων κανονικής σταθμεύσεως αυτοκινήτων, αφαιρουμένης τής τυχόν καταλαμβανομένης υπό γραφείων, πλυντηρίων ή και άλλων κτισμάτων έξυπηρετικών του χώρου σταθμεύσεως, εξαίρεσει των έντός του σταθμού ύποστυλωμάτων.

3. Η δια τον υπολογισμόν τής ωφέλιμου εις αυτοκίνητα χωρητικότητας ενός σταθμού έκτασις όρίζεται εις 10 τ.μ. ανά αυτοκίνητον.

4. Κανονική στάθμευσις νοείται ή τοιαύτη έντός του σταθμού τοποθέτησις των αυτοκινήτων.

*Άρθρον 3.

Κατηγορία: Σταθμῶν.

1. Ἀπὸ ἀπόψεως χρήσεως οἱ σταθμοὶ αὐτοκινήτων διακρίνονται εἰς τὰς κάτωθι κατηγορίας:

α) Ἰδιωτικῆς χρήσεως σταθμοὶ καὶ

β) Μέσου μεγέθους, ἥτοι ὠφελίμου ἐπιφανείας ἄνω τῶν ὁμοεστῶν αὐτοκινήτων ἐπὶ καταβολῇ φυλάκτρων.

2. Ἀπὸ ἀπόψεως χωρητικότητος οἱ σταθμοὶ διακρίνονται εἰς τὰς κάτωθι κατηγορίας:

α) Μικροῦ μεγέθους, ἥτοι ὠφελίμου ἐπιφανείας μέχρι καὶ 300 τ.μ.

β) Μέσου μεγέθους ἥτοι ὠφελίμου ἐπιφανείας ἄνω τῶν 300 μέχρι καὶ 750 τ.μ.

γ) Μεγάλου μεγέθους, ἥτοι ὠφελίμου ἐπιφανείας ἄνω τῶν 750 τ.μ.

3. Ἰσόγειος θεωρεῖται ὁ σταθμὸς, οὗτος τὸ ἐπίπεδον τοῦ δαπέδου σταθμεύσεως τῶν αὐτοκινήτων εὐρίσκεται κατὰ 0,60 μ. κατ' ἀνώτατον ὄριον ὑπὲρ ἢ ὑπὸ τὸ ἐπίπεδον τοῦ πρὸς τοῦ μέσου τῆς προσόψεως τοῦ σταθμοῦ κρασπέδου τοῦ πεζοδρομίου.

*Άρθρον 4.

Θέσεις Σταθμῶν.

1. Ἡ θέσις ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας σταθμῶν αὐτοκινήτων μέσου καὶ μεγάλου μεγέθους, δεόν νὰ εἶναι τοιχύτη, ὥστε ἡ λειτουργία αὐτῶν νὰ μὴ ἐπηρεάζῃ δυσμενῶς τυχόν εὐριστάμενα ἐν ἀμέσῳ γειτνιάσει γηροκομεῖα καὶ ἄστυα ἐν γένει.

2. Ἀπαγορεύεται ἡ ἰδρυσις σταθμῶν αὐτοκινήτων μέσου καὶ μεγάλου μεγέθους:

α) Ἐν ἀμέσῳ γειτνιάσει ἢ κάτωθεν Νοσοκομείου.

β) Ἐν ἀμέσῳ γειτνιάσει πρὸς ἀποθήκας εὐρίλεκτων ἢ ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

γ) Εἰς κτίρια μετ' ὑπερκειμένων ἢ ὑποκειμένων ἐν ἀμέσῳ γειτνιάσει ὁρόφων, εἰς οὓς στεγάζονται ἐργαστήρια ἢ ἄλλης μορφῆς ἐγκαταστάσεις ἐνθα γίνεται χρήσις ἐστίας πυρὸς ἢ οἰαδήποτε μορφῆς ἐναύσματος, δυναμένων, λόγῳ καὶ κτιριακῆς συγκροτήσεως τῆς προσόψεως ν' ἀποτελέσωσι κίνδυνον πυρκαϊᾶς τῶν κάτωθεν ἢ ἀνωθεν ἐγκαταστάσεων τοῦ σταθμοῦ.

δ) Εἰς ἀπόστασιν μικροτέραν τῶν 100 μέτρων ἀπὸ τοῦ περιγράμματος ἀρχαιολογικῶν χώρων καὶ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν.

*Άρθρον 5.

Κτίριον Σταθμοῦ.

1. Ὁ σταθμὸς αὐτοκινήτων δύναται νὰ περιλαμβάνῃ αἰθούσας σταθμεύσεως ὑπογείους ἢ ἰσογείους, διωρόφους ἢ πολυώρους.

2. Ὑπεράνω ἢ κάτωθι τῶν αἰθουσῶν σταθμεύσεως δύναται νὰ εὐρίστανται ἑτέροι ὁροφὸι διὰ χρήσιν τῶν ὡς κατοικιῶν, καταστημάτων κλπ., ἀπαγορευομένης τῆς ἐγκαταστάσεως ἐντὸς τοῦ σταθμοῦ ἀντὶ τῶν κανονισμῶν, ἐφ' ὅσον οἱ ὑποκείμενοι ἢ ὑπερκειμένοι ὁροφὸι ἢ τμήματ' αὐτῶν χρησιμοποιοῦνται ὡς Κινηματογράφοι, Θέατρα κλπ., καὶ ὡς Ἐκπαιδευτήρια.

3. Οἱ χώροι σταθμεύσεως δύνανται νὰ συνίστανται ἐκ πλειόνων τοῦ ἐνὸς ἐστεγασμένων τμημάτων εὐρισκόμενων ἐντὸς ἐνιαίου κτίσματος, συνιστῶντος τὴν ἐννοίαν ἐνὸς σταθμοῦ.

4. Ἀναλόγως τῶν συνθηκῶν περιοχῆς ὁ σταθμὸς δύναται νὰ ἔχῃ μίαν ἢ πλείονας πλευράς ἐν τῷ ἰσογείῳ αὐτοῦ ἐλευθέρας, δυναμένης νὰ χρησιμοποιηθῇ κατ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν διὰ τὴν εἴσοδον καὶ ἐξόδον τῶν ὀχημάτων.

5. Αἱ πλευραὶ τῶν ὁρόφων ἐφ' ὅσον δὲν εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου κλειστὰς δεόν ὅπως φέρωσι προπέτασμα (στηθαῖον) ὕψους 0,80 μ. τοῦλάχιστον, ἐξασφαλίζον τὴν ἐντὸς τῶν χώρων σταθμεύσεως συγκράτησιν τῶν ὀχημάτων ἐν οἰαδήποτε περιπτώσει κρούσεως αὐτῶν.

6. Ἡ ἐξωτερικὴ ὄψις τοῦ κτιρίου τοῦ σταθμοῦ δεόν ὅπως εἶναι ἀρχιτεκτονικῶς ἀρτία καὶ ἐναρμονισμένη πρὸς τὴν ἐμφάνισιν τῆς περιοχῆς.

7. Ἡ ἐν γένει κατασκευὴ τοῦ κτιρίου μετὰ τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ δεόν ὅπως εἶναι τοιαύτη, ὥστε νὰ ἀποκλεισθῇ ἢ πρὸς τὰ γειτονικά κτίρια ἢ ὁρόφους τοῦ ἰδίου, μεταβίβασις κραδασμῶν καὶ ἤχων, προκαλουμένων ἐκ τῆς λειτουργίας του. Εἰς τὰς περιπτώσεις σταθμῶν μέσου καὶ μεγάλου μεγέθους ἐπιβάλλεται ἡ παρεμβολὴ ἢ ἐπικάλυψις τῶν πάσης φύσεως μεσοτοιχιῶν δι' ἠχομονωτικοῦ καὶ ἀντικραδασμικοῦ ὑλικοῦ ἱκανοῦ πάχους.

8. Ἡ διάταξις τῶν χώρων τοῦ σταθμοῦ δεόν νὰ εἶναι τοιαύτη, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζηται ἡ πλέον ἀνετος ἐξυπηρέτησις κατὰ τὴν εἴσοδον, στάθμευσιν καὶ ἐξόδον τῶν ὀχημάτων. Πρὸς τοῦτο δεόν νὰ ὑπάρχῃ διάδρομος μεταξὺ δύο σειρῶν αὐτοκινήτων πλάτους τοῦλάχιστον 3,00 μ. εἰς περίπτωσιν μονῆς κατευθύνσεως καὶ 6,00 μ. εἰς περίπτωσιν διπλῆς κατευθύνσεως.

9. Ἐκαστος δημοσίως χρήσεως σταθμὸς μέσου ἢ μεγάλου μεγέθους δεόν ὅπως διαθέτῃ τοὺς κατωτέρω βοηθητικούς χώρους:

α) Κεχωρισμένον ἀπὸ τοῦ χώρου σταθμεύσεως διαμέρισμα διαφυλάξεως τῶν ἐνδυμάτων τοῦ προσωπικοῦ μετ' ἀναλόγου πρὸς τοῦτο ἀριθμοῦ ἱματιοθηκῶν μεταλλικῆς κατασκευῆς.

β) Χώρους ὑγίεινῆς μετὰ νιπτήρων WC κλπ.

γ) Ἀποθήκην ἐπιφανείας ἴσης πρὸς τὸ 10ο τοῦλάχιστον τῆς ὠφελίμου ἐπιφανείας τοῦ σταθμοῦ.

10. Παρὰ τὴν εἴσοδον καὶ ἐξόδον τῶν σταθμῶν δημοσίας χρήσεως δεόν νὰ εὐρίστανται διαμέρισμα ἐν ᾧ θὰ στεγάζηται γραφεῖον κινήσεως.

11. Ἡ ἐσωτερικὴ ἐπικοινωνία τῶν σταθμῶν πρὸς ἐτέρους χώρους, μὴ ἐξυπηρετοῦντας τοῦτον, μέσῳ ἐσωτερικῶν ἀνοιγμάτων, ἀπαγορεύεται.

*Άρθρον 6.

Υψος.

Τὸ ὕψος τῶν αἰθουσῶν σταθμεύσεως μετρούμενον μεταξὺ δαπέδου καὶ ὁροφῆς δεόν νὰ εἶναι τοῦλάχιστον 2,30 μ.

*Άρθρον 7.

Εἴσοδος — Ἐξόδος.

1. Οἱ σταθμοὶ μεγάλου μεγέθους δεόν ὅπως ἔχωσι κεχωρισμένην εἴσοδον καὶ ἐξόδον τῶν ὀχημάτων, πλάτους τοῦλάχιστον 3,00 μ. ἐκάστη. Ὅσάκις ἡ εἴσοδος καὶ ἐξόδος εὐρίστανται παραπλεύρως, δεόν ὅπως εὐρίστανται αὗται ἀλλήλων, διαχωριζόμεναι διὰ λωρίδος ὕψους 0,15 μ. καὶ πλάτους διὰ μὲν τὰ ἐντὸς τοῦ σταθμοῦ τμήμα αὐτῶν 0,50 μ. τοῦλάχιστον, διὰ δὲ τὸ ἐκτὸς τοῦ σταθμοῦ τμήμα τῶν καὶ κατ' ὅλον τὸ πλάτους τοῦλάχιστον 4,000 μέτρων.

Εἰς τοὺς μικροῦ καὶ μέσου μεγέθους σταθμοὺς δύναται νὰ εὐρίστανται κοινὸς διάδρομος εἰσόδου καὶ ἐξόδου τῶν ὀχημάτων πλάτους τοῦλάχιστον 4,00 μέτρων.

2. Ἀναλόγως τῆς χωρητικότητος, τοῦ σχήματος, τῆς κατόψεως τοῦ σταθμοῦ καὶ τῆς περιουχῆς, δεόν νὰ ἀναζητῇται ἡ θέσις τῶν εἰσόδων αὐτοῦ, ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνηται ἡ καλύτερά δυνατὴ ἐξυπηρέτησις εἰσόδου καὶ ἐξόδου τῶν ὀχημάτων, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν ἐπὶ τῶν ὁδῶν κυκλοφορίαν.

3. Εἰς καταλλήλους θέσεις δεόν νὰ προβλέπωνται ἐξοδοὶ κινδύνου διὰ τὸ προσωπικόν, διάδρομοι, ὡς καὶ κλίμακες ἐξυπηρετοῦσαι ἅπαντας τοὺς ὁρόφους διὰ νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ἐκ τοῦ κτιρίου τοῦ σταθμοῦ ἀπομάκρυνσις τοῦ προσωπικοῦ ἐν ὧρ' ἀνάγκῃς.

*Άρθρον 8.

Τοιχοποιία.

Οἱ περιμετρικοὶ καὶ ἐσωτερικοὶ διαχωριστικοὶ τοῖχοι τοῦ σταθμοῦ δεόν ὅπως κατασκευάζωνται ἐκ λιθοδομῆς ἢ ἐξ ὀπλισμένου σκυροδέματος ἢ ἐξ ὀπτοπλινθοδομῆς πάχους ἐνὸς καὶ ἡμίσεος πλίνθου τοῦλάχιστον ἢ ἐτέρου ὑλικοῦ ἀναλόγου ἀντοχῆς ἐναντι κρούσεων καὶ πυρὸς καὶ ἐν γένει συμφώνως πρὸς τοὺς κατὰ περιοχὰς ἱσχύοντας οἰκοδομικοὺς κανονισμοὺς.

*Άρθρον 9.

Στέγη - Δάπεδοι.

1. Τὰ στοιχεῖα τῶν φορέων τῆς στέγης μετὰ τῆς ἐπικάλυψεως αὐτῆς δεόν νὰ ὦσιν ἐξ ἀκαύστου ὑλικοῦ.

Ἡ χρῆσις μεταλλικῶν ζευκτῶν μετ' ἐπικαλύψεως δι' αὐλακωτῶν λαμαρινῶν ἢ ἄλλων ὑλικῶν ἀναλόγου ἀντοχῆς καὶ παρεμφερούς ἐμφανίσεως ἐπιτρέπεται, ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι σύμφωνα πρὸς τοὺς ἰσχύοντας οἰκοδομικοὺς κανονισμοὺς διὰ τὴν περιοχὴν ἐνθα ὁ ὑπὸ ἔδρυσιν τεταμένους.

2. Τὸ δάπεδον τοῦ κτιρίου δέον νὰ ἔχῃ ἐπίστρωσιν ἐκ σταγανοῦ ὑλικοῦ ἀναλόγου πάχους καὶ ἐπιφάνειαν ὁμαλὴν, ἀλλ' ἀντιολισθητικὴν. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ δαπέδου δέον νὰ ἔχῃ καταλλήλων κλίσιν διὰ τὴν ροὴν τῶν ὑδάτων καὶ συγκέντρωσιν αὐτῶν ἐντὸς καταλλήλων ὀχετῶν πρὸς περαιτέρω ἀπαγωγὴν τῶν εἰς τὸ σύστημα ἀποχετεύσεως.

*Ἀρθρον 10.

Ἀποχετεύσεις.

1. Ἡ ἐγκατάστασις δέον νὰ διαθέτῃ πλήρως καὶ ἱκανὸν ἀποχετευτικὸν σύστημα, κατεσκευασμένον συμφώνως πρὸς τοὺς ἰσχύοντας κανονισμοὺς.

2. Δέον ὅπως προβλέπηται ἡ ὑπαρξίς ἐντὸς τοῦ σταθμοῦ βορβοροσυλλέκτου ἢ ἀμμοσυλλέκτου πρὸς συγκράτησιν ἐν αὐτῷ τῶν ἐμπεριεχομένων εἰς τὰ ἐπὶ τῶν δαπέδων ρέοντα ὑδάτα τυχόν στερεῶν οὐσίῶν.

3. Τὸ ἐντὸς τοῦ σταθμοῦ ἀποχετευτικὸν δίκτυον δέον ὅπως εἶναι ἐρωδιασμένον διὰ ἐπαρκεῖς ἀριθμοὺς καταλλήλων φρεατίων καὶ σιφωνίων δαπέδου.

4. Εἰς τὸ ἀποχετευτικὸν δίκτυον τοῦ σταθμοῦ δέον ὅπως ὑφίσταται εἰδικὸν φρεάτιον διαχωρισμοῦ καὶ περισυλλογῆς τῶν τυχόν εἰς τὰ ὑδάτα ἀποχετεύσεως ὑπαρχόντων ὑγρῶν καυσίμων.

*Ἀρθρον 11.

Θύραι.

1. Ἡ εἰς τὰς εἰσόδους καὶ ἐξόδους τοποθέτησις θυρῶν δὲν εἶναι ὑποχρεωτική. Εἰς ἀς ὅμως περιπτώσεις τοποθετοῦνται τοιαῦται, δέον τὸ ὑλικὸν κατασκευῆς τῶν νὰ εἶναι ἀκαυστον, τὸ ἀνοίγμα καὶ κλείσιμον αὐτῶν νὰ συντελῇται εὐχερῶς, νὰ μὴ ὑφίσταται οἰοσδήποτε κίνδυνος ἐμπλοκῆς τῶν, νὰ μὴ προκαλῇται οἰοσδήποτε μορφῆς δυσχέρεια διόδου δι' αὐτῶν καὶ νὰ ᾧσιν ἀρίστης κατασκευῆς καὶ καλαιοσθητοῦ ἐμφανίσεως.

2. Αἱ ἐσωτερικαὶ θύραι τοῦ σταθμοῦ δέον νὰ ᾧσιν ἐξ ἀναλόγου ὡς ἄνω ὑλικοῦ. Αἱ θύραι αὗται δέον νὰ ἀνοίγωσιν ἐκ τῶν ἔσω πρὸς τὰ ἔξω.

*Ἀρθρον 12.

Παράθυρα - Ἀνοίγματα.

1. Ἀνοίγματα πρὸς τὰς πλευρὰς γειτνιαζουσῶν πρὸς τὸν σταθμὸν οἰκοδομῶν ἀπαγορεύονται. Τυχόν φωταγωγοὶ (ὕαλο-στάσια) πρὸς τὰς πλευρὰς ταύτας δέον νὰ κατασκευάζωνται ἐκ μεταλλικοῦ σκελετοῦ φέροντος διπλῆ τοιγῶματα ὑαλοπινάκων ἢ ἐξ ὑαλοπλίνθων ἀνθεκτικῶν εἰς τὰς ὑψηλὰς θερμοκρασίας. Ἀντιθέτως εἰς τὰς πλευρὰς προσόψεως τοῦ σταθμοῦ δέον νὰ προβλέπωνται ἀνοίγματα (παράθυρα) μικρᾶς ἀντιστάσεως διὰ τὴν μείωσιν τῆς δημιουργηθησάμενης ἐν περιπτώσει πυρκαϊᾶς υπερπίεσεως.

Τὰ πλαίσια τῶν παραθύρων, φεγγιτῶν κλπ. παρεμφερῶν ἐξαρτημάτων δέον νὰ εἶναι κατεσκευασμένα ἐξ ἀκαύστου ὑλικοῦ.

2. Ἀναλόγως τῆς θέσεως τῶν παραθύρων δύναται νὰ ἐπιβάλληται χρῆσις κρυστάλλων ἐξωπλισμένων διὰ μεταλλικοῦ πλέγματος ἢ κρυστάλλων ἀναλόγων ἰδιότητων ἰδίᾳ εἰς περιπτώσεις μὴ ὑπάρξεως προστεγάσματος κάτωθεν παραθύρων κειμένων εἰς πλευρὰν πρὸ τῆς ὁποίας παρατηρεῖται κίνησις πεζῶν.

Ἐκ τοῦ ἀνοίγματος τούτων δέον ὅπως μὴ καταλαμβάνηται χώρος σταθμοῦ δυνάμενος νὰ καταληφθῇ ὑπὸ αὐτοκινήτων.

*Ἀρθρον 13.

Προστασία ἐξ ὑπερκειμένων ὁρόφων.

Σταθμοὶ ὧν οἱ ὑπερκειμένοι ὁροφοὶ χρησιμοποιοῦνται ὡς κατοικία ἢ γραφεῖα δέον ὅπως κατὰ τὰς ἀνοικτάς αὐτῶν πλευρὰς καὶ ὑπερθεῖν τῶν παραθύρων καὶ θυρῶν τῶν, δια-

θέτωσι προστεγάσματα (μαρκίζας) πλάτους ἴσου πρὸς τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ὑπὸ τῶν ἐν ἰσχύϊ κατὰ περιοχὰς πολεοδομικῶν κανονισμῶν.

*Ἀρθρον 14.

Ἐπιχεινωμένα μεταξὺ ὁρόφων.

Ἡ ἀνοδος καὶ κάθοδος αὐτοκινήτων εἰς ἐν ὁρόφῳ ἢ ὑπογείῳ χώρῳ αἰθούσας σταθμοῦ, δύναται νὰ διενεργηθῇ εἴτε διὰ κεκλιμένων ἀνόδων—καθόδων (RAMPES) εἴτε δι' ἀνελκυστήρων, ἡλεκτρικῶν ἢ ὑδραυλικῶν.

*Ἀρθρον 15.

Κεκλιμένα ἐπίπεδα.

1. Ἡ πρὸς τὸ ὀριζόντιον ἐπίπεδον κλίσις τῶν ἀνόδων—καθόδων, δέον νὰ μὴ ὑπερβαίῃ τὸ 15 ο). Αἱ πρὸ τῶν εἰσόδων—ἐξόδων τῶν σταθμῶν τυχόν κεκλιμένα ἐπιφάνειαι δαπέδου καὶ ἐπὶ μήκους τοῦλάχιστον 5 μέτρων δὲν πρέπει νὰ ἔχωσι κλίσιν μεζίονα τοῦ 5 ο).

2. Τὸ δάπεδον τῶν κεκλιμένων ἀνόδων ἢ καθόδων, δέον ὅπως παρουσιάζῃ ἀνώμαλον ἐπιφάνειαν πρὸς ἐπίτευξιν μεγαλύτερας προσφύσεως διὰ τὴν ἀνοδὸν καὶ κάθοδον τῶν ὀχημάτων, πρὸ δὲ τῆς ἀρχῆς τῶν κεκλιμένων καθόδων καὶ καθ' ὅλον τὸ πλάτος αὐτῶν, δέον ὅπως κατασκευάζεται ὑπερυψωμένη χωρὶς ὕψους 3 ἐκ. διὰ τὴν παρεμπόδισιν εἰσροῆς ὑδάτων, καυσίμων κλπ. ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς κεκλιμένης καθόδου.

3. Τὸ πλάτος τοῦ καταστρώματος τῶν κεκλιμένων ἀνόδων—καθόδων δέον νὰ εἶναι 3,60 μ. τοῦλάχιστον ὥστε νὰ ὑφίσταται ἡ δυνατότης ἐγγραφῆς τῶν ἐπ' αὐτοῦ κινουμένων αὐτοκινήτων.

Ἐλικοειδοῦς μορφῆς ἀνοδοὶ—καθοδοὶ δέον ὅπως ἔχωσι ὀκτὶνα καμπυλότητος τῆς ἐξωτερικῆς παρεΐας 6 μ. τοῦλάχιστον, ἢ δὲ ἐπιφάνεια αὐτῶν νὰ ἔχῃ πλαγίαν κλίσιν 3 ο) ο τοῦλάχιστον.

4. Πρὸς τὴν μίαν τοῦλάχιστον πλευρὰν τοῦ καταστρώματος τοῦ κεκλιμένου ἐπίπεδου δέον ὅπως κατασκευάζεται πεζοδρόμιον πλάτους 0,50 μ. διὰ τὴν δι' αὐτοῦ ἀνοδὸν καὶ κάθοδον τοῦ προσωπικοῦ τοῦ σταθμοῦ.

Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ πεζοδρομίου τούτου δέον ὅπως παρουσιάζῃ ἀναλόγως ἀνώμαλον ἐπιφάνειαν διὰ τὴν ἀκίνδυνον χρῆσιν του.

5. Αἱ ἀνοικταὶ πλευραὶ τῶν κεκλιμένων ἀνόδων—καθόδων δέον νὰ ἐξοπλίζωνται διὰ προστατευτικοῦ κιγκλιδώματος ἢ τοιγίου, ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος, ἀμφοτέρων ἀναλόγου ἀντοχῆς ἐναντι τυχόν κρούσεων.

6. Ἡ θέσις τῆς κεκλιμένης ἐπιφανείας ἀνόδου—καθόδου δέον νὰ ἐκλέγηται οὕτως, ὥστε νὰ ἀποκλειθῇ ἡ οἰσδήποτε μορφῆς ὀχλήσις τῶν περὶ τὸν σταθμὸν οἰκούντων, εἴτε ἐκ τοῦ θορύβου εἴτε ἐκ τῶν κραδασμῶν, ἄλλως οἱ φέροντες τὰ κεκλιμένα ἐπίπεδα τοίχοι ἢ οἱ ἐφαπτόμενοι αὐτῶν ἐφ' ὅσον ἀποτελοῦν μεσοτοιχίαν μεθ' ἑτέρου κτίσματος, δέον νὰ μονοῦνται καθ' ὅλον αὐτῶν τὸ μήκος διὰ πλακῶν φελλοῦ πάχους 5 ἐκ. τοῦλάχιστον ἢ ἐτέρου ὑλικοῦ ἴσης ἢ μεγαλύτερας ἱκανότητος ἡχομονώσεως, παρεμβαλλομένων μεταξὺ τῆς ἐν λόγῳ τοιχοποιίας.

*Ἀρθρον 16.

Ἀνελκυστήρες.

Ἡ τοποθέτησις καὶ χρῆσις ἀνελκυστήρων δέον νὰ πληροῖ τὰς κατωτέρω προϋποθέσεις καὶ ὁρους:

α) Ἡ ἐγκατάστασις τῶν ἀνελκυστήρων δέον νὰ συντελῇται συμφώνως πρὸς τοὺς ἰσχύοντας κανονισμοὺς.

β) Ἐφ' ὅσον δὲν ὑφίσταται ἱκανὸς ἐλεύθερος χώρος πρὸ τοῦ σταθμοῦ ἢ θέσις τῶν ἀνελκυστήρων αὐτοκινήτων ὀρίζεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν μεγαλύτεραν δυνατὴν ἀπόστασιν ἀπὸ τῆς εἰσόδου, ὥστε νὰ ὑπάρχῃ πάντοτε ἐλεύθερος χώρος ἀναμονῆς τῶν πρὸς στάθμους αὐτοκινήτων.

γ) Εἰς σταθμοὺς διαθέτοντας πλείονας τῶν δύο ὁρόφους, ἐπιβεβλημένη καθίσταται ἡ ταπετέχτης ἀνελευθερίας πρὸς σῶπων, ἰκανότητος τριῶν ἀτόμων τοῦλάχιστον.

Ἄρθρον 17.

Φωτισμός.

1. Δι' ἅπαντας τοὺς ἰσογείους καὶ ἀνωγείους χώρους τοῦ σταθμοῦ δέον ὅπως προβλέπηται ὁ κατάλληλος φυσικὸς φωτισμὸς ἐπιτυγχάνομενος δι' ἀναλόγων μέσων (φωταγωγοί, παράθυρα, ἀνοίγματα).

2. Ὁ ἠλεκτρικὸς φωτισμὸς τοῦ σταθμοῦ τυγχάνει ἀπαράιτητος. Τὰ φωτιστικὰ σημεῖα δέον ὅπως ὀρίζονται εἰς κατάλληλους θέσεις καὶ εἰς ἰκανὸν ἀριθμὸν, ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνηται κατὰ τὸ δυνατόν ὁμοιομορφία φωτισμοῦ καὶ ἐπαρκὴς φωτιστικὴ ἐνταση.

3. Ἡ ἠλεκτρικὴ ἐγκατάστασις δέον νὰ εἶναι στεγανοῦ τύπου καὶ σύμφωνα πρὸς τοὺς ἰσχύοντες κανονισμοὺς περὶ ἠλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων.

4. Τὰ φωτιστικὰ σημεῖα, δέον ὅπως ἐκλέγονται εἰς τὸ μεγαλύτερον δυνατόν ὕψος.

5. Οἱ χρησιμοποιούμενοι λαμπτήρες, δέον ὅπως περικλείωνται διὰ καταλλήλου προστατευτικοῦ καλύμματος ἢ πλέγματος ἀναλόγως τῆς θέσεώς των.

6. Ἡ χρῆσις φορητῶν ἠλεκτρικῶν λυχνιῶν ἐπιτρέπεται μόνον εἰς ὑπάρχουσιν ἐν τῷ σταθμῷ θέσιν ἐπιθεωρήσεως τῶν αὐτοκινήτων, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι τὸ πρὸς τροφοδότησιν τῶν λυχνιῶν τούτων ἠλεκτρικὸν ρεῦμα θὰ εἶναι χαμηλῆς τάσεως 36 βόλτ, αἱ δὲ λυχνίαι θὰ περικλείωνται ἐντὸς προστατευτικοῦ μεταλλικοῦ πλέγματος.

7. Εἰς σταθμοὺς μὲ πλείονας τοῦ ἐνὸς ὁρόφους ἐπιβάλλεται ὅπως ὁ φωτισμὸς τῶν ἐξόδων κινδύνου συνδέηται πρὸς τῆς

κεντρικῆς ἀσφαλείας τῆς ἠλεκτρικῆς δικτυοῦς ἢ τροφοδοτῆται ἐξ ἐτέρως ἀνεξαρτήτου τῆς τοῦ κυρίως φωτισμοῦ πηγῆς.

Ἄρθρον 18.

Ἀερισμός.


1. Δι' ἅπαντας τοὺς χώρους τοῦ σταθμοῦ δέον ὅπως προβλέπηται ἐπαρκὴς ἀνανέωσις τοῦ ἀέρος, ὥστε νὰ μὴ ὑφίσταται ὁ κίνδυνος συσσωρεύσεως ἀτμῶν βενζίνης ἀφ' ἐνὸς καὶ συγκεντρώσεως ὑπολειμμάτων καυσασρίων ἀφ' ἐτέρου. Πρὸς τοῦτο καὶ δι' ἐπίτευξιν φυσικοῦ ἀερισμοῦ, δέον νὰ προβλέπωνται ἀνοίγματα ἐπὶ τοίχων κεκλιμένων ἐναντι ἀλλήλων, τοποθετούμενα εἰς ἀποστάσεις οὐχὶ μείζονας τῶν 40 μέτρων κατὰ τρόπον ὥστε νὰ ἐξασφαλίζηται ὁ ἐξαερισμὸς τοῦ σταθμοῦ καὶ ἰδιαίτέρως τῶν δαπέδων καὶ τῶν χαμηλοτέρων ἐπιφανειῶν.

Ἡ ἐλευθέρη ἐπιρροή τῶν διὰ τὸν ὡς ἄνω ἐξαερισμὸν ἀνοιγμάτων δέον ὅπως ἔχη τὰς κατωτέρω τιμὰς τοῦλάχιστον ἀθροιστικῶς λαμβανομένης καὶ κατανεμημένης ἰσοπόσως ἀνὰ ὁροφον καὶ ἀνὰ ἀντικειμένην πλευράν.

α) Διὰ τοὺς μικροῦ καὶ μέσου μεγέθους σταθμοὺς 0,06 τ.μ. ἀνὰ ὄχημα.

β) Διὰ τοὺς μεγάλου μεγέθους σταθμοὺς 0,08 τ.μ. ἀνὰ ὄχημα.

2. Τὰ διὰ τῆς ἀνωτέρω παραγράφου ἀνοίγματα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀντιστοιχοῦν πρὸς πλευρὰς μεσοτοιχιῶν. Εἰς αὗς περιπτώσεις τὰ διὰ τῆς ἀνωτέρω παραγράφου προβλεπόμενα ἀνοίγματα εὐρίσκονται ἐπὶ περιμετρικῶν τοίχων τοῦ κτιρίου τοῦ σταθμοῦ, ἀντιστοιχοῦντων εἰς τὸν ἀκάλυπτον χώρον, ἥτοι πρὸς τὴν πλευράν, γειτνιαζούσης οἰκοδομῆς (ὑπαρχούσης ἢ προβλεπομένης), ἢ διαμόρφωσης αὐτῶν δέον νὰ παρέχη τὴν κατὰ τὸ δυνατόν μεγαλύτερον ἀπομόνωσιν θορύβου, ἐφαρμοζομένης τῆς διατάξεως τοῦ κατωτέρω περιγραφομένου σχήματος.



Ὁ περιμετρικὸς τοῦ κτιρίου τοῦ σταθμοῦ τοίχος, ὁ ἀντιστοιχῶν εἰς τὸν ἀκάλυπτον χώρον, δέον νὰ εἶναι διπλοῦς ἥτοι: ἐκ δύο παραλλήλων τοίχων ἐλάχιστου πάχους 0,10 ἐκ. ἐκάστου καὶ ἀπεχόντων μεταξύ των τοῦλάχιστον 0,20 ἐκ.

Ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω τοίχων, δέον νὰ προβλέπωνται τὰ ὑπὸ τῆς παρ. 1 (α) καὶ (β) τοῦ παρόντος ἁρθροῦ ἀνοίγματα ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι, ταῦτα δέον νὰ εἶναι διατεταγμένα κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε, τὸ κάτω μέρος τῶν ἀνοιγμάτων τῶν κειμένων ἐπὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ τοίχου νὰ ἀπέχη 0,60 μέτρα ἀπὸ τοῦ δαπέδου, τὸ δὲ ἀντίστοιχον τοιοῦτον εἰς τὸν ἐξωτερικὸν τοίχον νὰ ἀπέχη ἀπὸ τοῦ δαπέδου 1,40 μέτρα.

3. Εἰς περιπτώσεις καθ' αὖς δὲν καθίσταται ἐφικτὴ ἡ ἐφαρμογὴ συστήματος φυσικοῦ ἀερισμοῦ ὡς ἀνωτέρω, εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ ἐγκατάστασις μηχανικοῦ ἐξαερισμοῦ καταλλήλου ἀπαγωγῆς ἀέρος, μετρομένης εἰς παροχὴν ἀνάλογον πρὸς τέσσαρας (4) τοῦλάχιστον ἀνὰ ὥραν ἀνανεώσεις ἀέρος, ἀπασῶν τῶν θέσεων ὧλων τῶν αἰθουσῶν σταθμεύσεως.

Ἡ ἐγκατάστασις τοῦ κατὰ τὰ ἀνωτέρω μηχανικοῦ ἀερισμοῦ, δέον νὰ εὐρίσκηται ἐν λειτουργίᾳ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ 24ώρου.

4. Ἡ ἐγκατάστασις μηχανικοῦ ἐξαερισμοῦ εἰς σταθμοὺς χωρητικότητος ἄνω τῶν 150 αὐτοκινήτων, δέον ὅπως ἔχη δύο ἀνεξαρτήτους καὶ εἰς κεχωρισμένα ἠλεκτρικὰ κυκλώματα ἐξαεριστήρας συνδεομένους κατὰ τρόπον ὥστε εἰς περίπτωσιν βλάβης τοῦ ἐνὸς νὰ τίθεται αὐτομάτως εἰς λειτουργίαν ὁ ἕτερος.

5. Ἡ θέσις ἐγκαταστάσεως τῶν μηχανημάτων ἐξαερισμοῦ ἐκλέγεται τοιαύτη, ὥστε νὰ ὑφίστανται αἱ προϋποθέσεις ἀσφαλείας καὶ μὴ προκλήσεως οἰασθήποτε μορφῆς παρενοχλήσεως. Ἐν προκειμένῳ ἔχει ἐφαρμογὴν ἡ διάταξις τῆς παραγράφου 6 τοῦ ἁρθροῦ 15 τοῦ παρόντος.

6. Ἡ ἀπαγωγή τοῦ ἀέρος πρὸς τὸ περιβάλλον, δέον ὅπως συντελῇται μακρὰν θέσεως ἐνθα ἐνδεχομένως ὑφίστανται σκόμια ἐξόδου καυσασρίων (ἄκρα καπνοδόχων κλπ.).

Τὰ ἐξωτερικά στόμια τῶν σωλήνων ἀπαγωγῆς ἀέρος, δέον ὥπως ἐπικαλύπτονται διὰ μεταλλικοῦ πλέγματος.

7. Τὸ πλεῖστον τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐσωτερικῶν στομιῶν ἀπαγωγῆς τῆς ἐγκαταστάσεως ἐξαερισμοῦ, δέον ὥπως εὐρίσκηται εἰς μικρὸν ὕψος ἀπὸ τοῦ δαπέδου.

8. Ἡ ἐγκατάστασις τῶν μηχανημάτων ἐξαερισμοῦ συντελεῖται μετὰ τὴν ὑποβολὴν σχετικῆς μελέτης, συντασσομένης ὑπὸ τοῦ διαθέτοντος κατὰ περίπτωσιν τὰ ὑπὸ τῶν κειμένων διατάξεων ἀπαιτούμενα προσόντα Διπλωματούχου Μηχανικοῦ ἢ Μηχανολόγου Ὑπομηχανικοῦ, ὑποκειμένης εἰς τὴν ἐγκρίσιν τῆς ἀρμοδίας διὰ τὴν χορήγησιν τῆς ἀδείας ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας τοῦ σταθμοῦ Ὑπηρεσίας.

*Ἀρθρον 19.

Θέρμανσις.

Ἡ θέρμανσις τῶν σταθμῶν (αἰθουσῶν σταθμεύσεως) δὲν καθίσταται ὑποχρεωτική. Εἰς ἃς ὅμως περιπτώσεις προβλέπεται τοιαύτη δέον νὰ τηρῶνται αἱ κάτωθι προϋποθέσεις καὶ ὅροι:

α) Ἡ θέρμανσις δέον νὰ συντελεῖται διὰ θερμοῦ ὕδατος ἢ θερμοῦ ἀέρος ἢ ἐτέρου μέσου μὴ ἐμφανίζοντος ἐξωτερικὴν πυρὰν ἢ πύρωσιν.

β) Τὸ λεητοστάσιον τῆς ἐγκαταστάσεως θερμάνσεως, ὡσάκις ὑφίσταται τοιοῦτον, δέον νὰ εὐρίσκηται ἐντὸς ἰδιαιτέρου διαμερίσματος μακρὰν τῶν αἰθουσῶν σταθμεύσεως.

γ) Ἡλεκτρικὰ συσκευαῖ θερμάνσεως δι' ἀκτινοβολίας ἀπαγορεύονται.

δ) Ὁ ἀὴρ τροφοδοτήσεως τῆς πυρᾶς θερμάνσεως, δέον ὥπως μὴ προέρχηται ἐκ τῆς αἰθούσης σταθμεύσεως ἢ ἐξ ἐτέρας αἰθούσης εἰς ἣν ἐνυπάρχουν ὅπωςδήποτε ἀτμοὶ καυσίμων.

ε) Ὡς ὅριον μεγίστης θερμοκρασίας εἰς τὰς αἰθούσας σταθμεύσεως τίθεται τοιοῦτον 15 βαθμοὶ C.

στ) Τὰ θερμαντικὰ σώματα δέον νὰ προστατεύονται ἐκ κρούσεων ἐκ τῶν σταθμευόντων αὐτοκινήτων.

η) Ἀνοίγματα καθαρισμοῦ ἢ ἐπισκέψεως καπνοδόχων, δέον νὰ μὴ ὑπάρχωσιν εἰς τοὺς χώρους σταθμεύσεως αὐτοκινήτων ἢ χώρους μὴ ἐπιδεχομένους ἄνευ κινδύνου πυρκαϊᾶς τὴν ὑπαρξίν ἐστίας πυρῆς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

*Ἀρθρον 20.

Πλυντήριο καὶ Λιπαντήριο.

Ἡ ἐντὸς σταθμῶν αὐτοκινήτων ἐγκατάστασις συγκροτήματος πλύσεως καὶ λιπάνσεως αὐτοκινήτων ἐπιτρέπεται ὑπὸ τὰς κάτωθι προϋποθέσεις καὶ ὁροι:

α) Ἐκ τῆς λειτουργίας τῶν μηχανημάτων τοῦ πλυντηρίου δέον νὰ μὴ προκαλεῖται οἰαδήποτε μορφῆς ἐνόχλησις τῶσιν εἰς τὴν περιοχὴν ὅσον καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο τὸ κτίριον τοῦ σταθμοῦ ἐφ' ὅσον οἱ ὑπερκείμενοι ὅροφοι χρησιμοποιοῦνται ὡς κατοικίαι. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν δέον ἀπαραιτήτως νὰ προβλέπηται ἡ τοποθέτησις καταλλήλου ἡχομονωτικοῦ ὕλικου πρὸς τὰς πλευρὰς καὶ ἃς τὸ πλυντήριον ἅπτεται γειτνιαζουσῶν οἰκοδομῶν ἢ κατοικουμένων χώρων τῆς αὐτῆς οἰκοδομῆς κατὰ τὰ ἐν παραγράφῳ 6 τοῦ ἀρθρου 15 τοῦ παρόντος ἐιδικώτερον καθοριζόμενα.

β) Ἡ ἐγκατάστασις τοῦ πλυντηρίου δέον νὰ διαθέτῃ ἐιδικὸν μηχανήμα πλύσεως, ὑδραυλικὸν ἀνυψωτήρα ἢ ἀναβαθμὸν ἢ καταλλήλου κατασκευῆς τάφρον, διὰ τὴν διευκόλυνσιν τοῦ ἔργου πλύσεως καὶ λιπάνσεως αὐτοκινήτων.

γ) Ὁ χώρος ὃν καταλαμβάνει τὸ πλυντήριο δέον νὰ εἶναι διακεχωρῆμενος τῶν χώρων σταθμεύσεως. Τὸ δάπεδον τούτου δέον νὰ ἔχῃ τὴν ἀνάλογον κλίσιν διὰ τὴν ροὴν τῶν ἐκ τῆς πλύσεως ὑδάτων.

δ) Εἰς ἕκαστον πλυντήριο δέον νὰ ὑφίσταται ἐιδικὸν σύστημα ἀποχετεύσεως, μετὰ φρεατίων περισυλλογῆς τῆς ἐκ τῆς πλύσεως ἄμμου καὶ βορβόρου, ὥστε νὰ καθίσταται ἀδύνατος ἡ ὁμοῦ μετὰ τῶν ὑδάτων διαφυγὴ τούτων εἰς τὸν ὑπόνομον.

ε) Οἱ περιβάλλοντες τὸ πλυντήριο τοῖχοι, δέον, μέχρις ὕψους 3 μ. τοῦλάχιστον ἀπὸ τοῦ δαπέδου, νὰ ἔχωσιν ἐπιφανείαν στιλπνὴν, τούτου ἐπιτυγχανομένου εἴτε διὰ τῆς χρήσεως ἀνα-

λόγου κατασκευῆς πλακῶν ἐπικαλύψεως εἴτε δι' ἐιδικῆς ἐπαλείψεως τῶν πλευρῶν τούτων.

στ) Τὸ ὕψος τῆς ὀροφῆς τοῦ πλυντηρίου δέον νὰ εἶναι τοιοῦτον ὥστε μεταξὺ ταύτης καὶ τοῦ ἀνωτέρου σημείου τοῦ πρὸς πλῆσιν αὐτοκινήτου κατὰ τὴν ἀνύψωσιν αὐτοῦ, νὰ ὑφίσταται ἐλεύθερος χώρος ὕψους 0,50 μ. τοῦλάχιστον.

ζ) Ἡ θέσις τοῦ πλυντηρίου δέον νὰ διαθέτῃ ἐπαρκῆ καὶ κατάλληλον φωτισμὸν δι' ἡλεκτρικοῦ ρεύματος χαμηλῆς τάσεως 42 Βόλτ καὶ διὰ λυχνιῶν καλυπτομένων διὰ διαφανῶν πλακῶν ἢ κρυστάλλων στεγανοῦ τύπου.

η) Ἡ θέσις τῶν ἐν γένει μηχανημάτων τοῦ πλυντηρίου δέον νὰ ἐκλέγηται τοιαύτη ὥστε καὶ ἡ ἐπιθεώρησις αὐτῶν νὰ εἶναι εὐχερὴς καὶ νὰ εὐρίσκωνται τὰ κατὰ τὸ δυνατόν μακρὰν τῶν γειτονικῶν οἰκοδομῶν.

θ) Ἡ ἐγκατάστασις τῶν μηχανημάτων τούτων δέον νὰ συντελεῖται κατὰ τρόπον παρεμποδίζοντα κατὰ τὸ δυνατόν τὴν μεταβάσιν τοῦ ἐκ τῆς λειτουργίας τῶν θορύβου καὶ τῶν κραδασμῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

*Ἀρθρον 21.

Τμήμα Ἐπιθεωρήσεως.

1. Εἰς ἕκαστον σταθμὸν καίμενον ἐντὸς κατοικημένης περιοχῆς δύναται νὰ ὑφίσταται τμήμα ἐπιθεωρήσεως τῶν ἐν αὐτῷ σταθμευόντων αὐτοκινήτων καὶ παροχῆς εἰς ταῦτα ἐξυπηρετήσεως, εἰς βαθμὸν μὴ δυνάμενον νὰ ἐγγίξῃ τὰ ὅρια ἐπισκευῆς αὐτῶν καὶ πάντως ἄνευ χρήσεως ἀνοικτῆς πυρᾶς καὶ οἰαδήποτε μορφῆς κρούσεως ἢ θορύβου.

2. Διὰ τὴν ἐπιθεώρησιν δύναται νὰ χρησιμοποιῆται ἐιδικὴ τάφρος ἐπιθεωρήσεως ἢ ἀναβαθμὸς ἢ ἀνυψωτὴρ ὑδραυλικός, ἐπιτρεπόμενης τῆς χρήσεως φορητῆς ἡλεκτρικῆς λυχνίας ἐντὸς ἐιδικῆς θήκης ἐκ μεταλλικοῦ πλέγματος χαμηλῆς τάσεως (36 Βόλτ).

3. Ἡ τάφρος ἐπιθεωρήσεως δέον ὥπως καλύπτεται δι' ἐιδικῶν πλακῶν κατὰ τὰς ὥρας τῆς μὴ χρησιμοποίησώς της, προβλεπομένων καὶ ἐιδικῶν μέτρων προφυλάξεως ἐναντι πτώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

*Ἀρθρον 22.

Μέτρα Πυρασφαλείας.

1. Πᾶσα χρήσις πυρὸς ἐντὸς τοῦ χώρου σταθμοῦ αὐτοκινήτων ἀπαγορεύεται.

2. Ἡ ἐντὸς σταθμῶν αὐτοκινήτων καίμενων ἐντὸς κατοικημένων περιοχῶν καὶ εὐρισκομένων ἐν ἀμέσῳ γειτνιασῇ πρὸς ὑφισταμένας οἰκοδομὰς ἐγκαταστάσεις καὶ λειτουργία πᾶσης φύσεως συνεργεῖο ἐπισκευῆς αὐτοκινήτων, ἐν οἷς καὶ ἡλεκτρολογικῶν ἐργασιῶν, ἀπαγορεύεται. Ὡσαύτως ἀπαγορεύεται ἡ ἐντὸς σταθμῶν φόρτισις συσσωρευτῶν.

3. Εἰς καταλλήλους ἐν τῷ σταθμῷ θέσεις δέον ὥπως τοποθετῶνται αὐτόματα πυροσβεστήρες κόνεως, ἐκτοξευομένης διὰ διοξειδίου τοῦ ἀνθρακός, βάρους γομώσεως ἐκάστου ἐξ χιλιογράμμων τοῦλάχιστον ἢ χωρητικότητος δέκα λίτρων τοῦλάχιστον, ἀριθμοῦ δὲ ἀντιστοίχου πρὸς ἓνα πυροσβεστήρα ἀνὰ δέκα αὐτοκίνητα χωρητικότητος τοῦ σταθμοῦ.

4. Εἰς καταλλήλους ἐν τῷ σταθμῷ θέσεις καὶ εἰς ἅπαντας τοὺς ὁρόφους δέον νὰ τοποθετῶνται κάδοι πληρούμενοι δι' ἄμμου καὶ συνοδεύμενοι δι' ἀναλόγου ἀριθμοῦ πτύων καὶ σκαπανῶν.

5. Ἐντὸς ἐκάστου σταθμοῦ δέον ὥπως τοποθετῆται δίκτυον διανομῆς ὕδατος ὑπὸ πίεσιν, προβλεπομένων εἰς καταλλήλους ἐγγὺς τῶν θυρῶν εἰσόδου—ἐξόδου θέσεις τοῦ ἱσογείου τοῦ σταθμοῦ κρουῶν παροχῆς, διαστάσεων ἴσων πρὸς τὰς τοιαύτας τῶν ὑπὸ τῶν οἰκείων Πυροσβεστικῶν Ἀρχῶν χρησιμοποιουμένων στοιχείων πυροσβέσεως.

6. Εἰς πολυώροφους σταθμοὺς αὐτοκινήτων μεγάλου μεγέθους εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ τοποθέτησις δύο τροχηλάτων πυροσβεστήρων ὡς ἀνωτέρω καὶ χωρητικότητος ἐκάστου 25 χιλγ.

7. Εἰς ἐμφανεῖς ἐν τῷ σταθμῷ θέσεις δέον ὥπως ὑπάρχωσιν

ἀνηρτημέναι πινακίδες ἀναγράφουσαι τοὺς ἀριθμοὺς τηλεφώνου τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας καὶ τοῦ Σταθμοῦ Α' Βοη-
θειῶν.

8. Ἡ ἠλεκτρικὴ ἐγκαταστάσις τῶν σταθμῶν ὡς καὶ τῶν εἰς αὐτοὺς ὑπαγομένων πλυντηρίων—λιπαντηρίων, δεόν νὰ εἶναι ἐξ ὀλοκλήρου στεγανὴ σύμφωνος δὲ πάντως πρὸς τοὺς ἐν ἰσχύϊ κανονισμοὺς τοῦ Κράτους.

Στοιχεῖα τῆς ἠλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως ἐν γένει εἰς ἀδύναται νὰ προκληθῶσι σπινθήρες (πίνακες διανομῆς, ἀσφάλειαι, διακόπται, κλπ.), δεόν ὅπως μὴ τοποθετῶνται εἰς χώρον σταθμεύσεως καὶ ἐν γένει εἰς χώρους ἐπικινδύνους εἰς ἀνάφλεξιν λόγῳ ὑπάρξεως εὐφλέκτων ἀερίων ἢ ἄλλων εὐφλέκτων ὕλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ἄρθρον 23.

Ἀντλίας καὶ δεξαμεναὶ καυσίμων.

1. Ἐντὸς σταθμῶν αὐτοκινήτων δύναται νὰ ἐγκατασταθῶσι ἀντλίας καυσίμων, ἐφ' ὅσον οὗτοι εἶναι ὠφελίμου χωρητικότητος 75 τοὐλάχιστον αὐτοκινήτων.

2. Διὰ τῶν ὡς ἄνω ἀντλιῶν δύναται νὰ ἐφοδιάζωνται τὰ ἐντὸς αὐτῶν στεγαζόμενα αὐτοκίνητα ὡς καὶ τὰ διερχόμενα αὐτοκίνητα ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ταῦτα δεόν ὅπως εἰσέρχωνται ἐντὸς τοῦ σταθμοῦ.

3. Ἡ ἐντὸς τῶν σταθμῶν ἐγκαταστάσις καὶ λειτουργία ἀντλιῶν καυσίμων καὶ τῶν δεξαμενῶν αὐτῶν δεόν νὰ πληροῦν πάντας τοὺς ὅρους ἀσφαλείας τοὺς προβλεπομένους ὑπὸ τῶν ἄρθρων 13 καὶ 15 τοῦ Β.Δ. 464 «περὶ ὁρῶν καὶ προϋποθέσεων ἐγκαταστάσεως καὶ λειτουργίας ἀντλιῶν καυσίμων πρὸς πρᾶξιον κειμένων ἐντὸς ἐγκειμένων σχεδίων πόλεων καὶ χωρῶν ἢ ἐντὸς κατοικημένων ἐν γένει περιοχῶν» καὶ ἐπιπροσθέτως τοὺς κάτωθι:

α) Αἱ ἀντλίας δεόν ὅπως τοποθετῶνται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον εἰς ἰσόγειον χώρον.

β) Αἱ ἀντλίας δὲν ἐπιτρέπεται ὅπως τοποθετῶνται εἰς ἀπόστασιν μεγαλυτέραν τῶν 6 μ. ἐκ τῆς εἰσόδου ἢ ἐξόδου τοῦ σταθμοῦ, ἀπαγορευμένου τοῦ καδ' οἷονδῆποτε τρόπου (διὰ παρεμβολῆς θυρῶν ἢ προπετασμάτων κλπ.) περιορισμοῦ τῶν ἀντλιῶν ἐντὸς κλειστοῦ χώρου.

γ) Αἱ ἀντλίας δεόν ὅπως εὐρίσκωνται τοὐλάχιστον 5 μ. μακρὰν ἀπὸ τῶν κεκλιμένων ἐπιπέδων τῶν ὀδηγούντων εἰς ὑπογείους χώρους.

δ) Ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτησις ἀντλιῶν κάτωθεν κεκλιμένων ἐπιπέδων ἢ πλησίον δαπέδων ἐχόντων κλίσιν πρὸς ὑπογείους χώρους.

ε) Αἱ δεξαμεναὶ καυσίμων δεόν ὅπως τοποθετῶνται ἐντὸς τοῦ ἐδάφους καὶ μόνον εἰς ἀκάλυπτον χώρον ἢ κάτωθεν τοῦ πεζοδρομίου, ἢ ὑπὸ τὰς ἐπιβληθείσας ἐπὶ τῶν προσόψεων τῶν ἀκινήτων παροδίων στοάς.

στ) Ἐκ τῶν ἀντλιῶν καὶ ἐκ τῶν σταθμεύοντων πρὸς ἀνεφοδιασμὸν ὀχημάτων δεόν ὅπως μὴ παρακωλύηται ἡ εἰσὸς ἢ ἔξοδος τῶν λοιπῶν ὀχημάτων τοῦ σταθμοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ἄρθρον 24.

Ἀδειαι ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας.

1. Αἱ ἀδειαι ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας τῶν σταθμῶν αὐτοκινήτων χορηγοῦνται διὰ μὲν τὴν Ἀστικὴν περιοχὴν Ἀθηνῶν—Πειραιῶς—Περιχώρων (ἀκτίνας 20 χιλιομέτρων ἀπὸ τῆς Πλατείας Ὀμονοίας) ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας Συγκοινωνιῶν Ἀθηνῶν, διὰ δὲ τὰς λοιπὰς περιοχὰς ὑπὸ τῶν κατὰ τόπους Νομαρχιῶν.

2. Διὰ τὴν χορήγησιν ἀδείας ἰδρύσεως σταθμοῦ αὐτοκινήτων δεόν ὅπως ὑποβληθῶσιν εἰς τὰς ἀρμοδίας ὡς ἄνω Ὑπηρεσίας τὰ κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αἴτησις τοῦ ἐνδιαφερομένου.

β) Τοπογραφικὸν σχεδιάγραμμα τῆς περιοχῆς εἰς πενταπλοῦν ὑπὸ κλίμακα 1:500 καὶ εἰς ἀκτῖνα 100 μ. εἰς δὲ σημειοῦνται ἡ οἰκοδομικὴ γραμμὴ (δρ' ἐρυθροῦ χρώματος) καὶ ἡ θέσις τοῦ σταθμοῦ, τὰ πλάτη τῶν ὁδῶν καὶ ἡ ἐπ' αὐτῶν πορεία τῶν

ὀχημάτων ὡς καὶ τὸ εἶδος τῶν γειτονικῶν κτισμάτων καὶ χώρων.

γ) Γραμματίον καταθέσεως εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον δρχ. 500 διὰ μονορόφους ἢ δρχ. 1.000 διὰ τοὺς περιλαμβανόντας πλείονας τοῦ ἐνὸς ὁρόφους ἢ ὑπόγειον σταθμοῦς.

δ) Ἀποδεικτικὸν ἀσκήσεως ἐκλογικοῦ δικαιώματος ἢ τοιοῦτον δικαιολογῶν νομίμως τὴν παράλειψιν ἀσκήσεως τούτου.

3. Μετὰ τὴν ὑποβολὴν καὶ τὸν ἐλεγχον τῶν δικαιολογητικῶν θὰ διενεργῇται αὐτοψία ὑπὸ δύο ἢ περισσοτέρων Μηχανικῶν ἢ Ὑπομηχανικῶν, ἐν οἷς ἀπαραιτήτως εἰς Διπλωματοῦχος Μηχανικός, ὁριζομένον διὰ μὲν τὴν Ἀστικὴν περιοχὴν Ἀθηνῶν—Πειραιῶς—Περιχώρων ὑπὸ τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν (Διεύθυνσις Στ'), διὰ δὲ τὰς λοιπὰς περιοχὰς ὑπὸ τοῦ οἰκείου Νομάρχου πρὸς γνωμοδότησιν διὰ τὴν Ἱδρυσιν ἐκάστου σταθμοῦ καὶ θὰ υποβάλληται σχετικὴ ἔκθεσις.

4. Ἐφ' ὅσον ἡ θέσις κρίνεται κατάλληλος διὰ τὴν Ἱδρυσιν σταθμοῦ θὰ υποβάλλωνται συμπληρωματικῶς τὰ κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Σχεδιάγραμμα τοῦ σταθμοῦ εἰς πενταπλοῦν ἐν κατόψει ὑπὸ κλίμακα 1:50 ἢ 1:100 ἐμφαίνον σὺν τοῖς ἄλλοις τὴν θέσιν τοῦ γραφείου τοῦ σταθμοῦ καὶ τῶν βοηθητικῶν χώρων, τὸ πλάτος τοῦ κεκλιμένου ἐπιπέδου καὶ τὴν ἀκτῖνα καμπυλότητος αὐτοῦ, τὰς θέσεις τῶν ὑποστυλωμάτων ὡς καὶ τὰς ὑπαρχούσας μηχανολογικὰς καὶ ἠλεκτρολογικὰς ἐγκαταστάσεις, ἀνυψωτήρας, ἀντλίας, δεξαμενάς, ἀνελκυστήρας, ἐξκεριστήρας κ.λ.π.

β) Σχεδιάγραμμα εἰς πενταπλοῦν ἐν τομῇ ὑπὸ κλίμακα 1:50 ἢ 1:100 ἐμφαίνον τὸ ὕψος τῶν ὁρόφων, τὸ εἶδος τῶν ὑπερθεῶν καὶ κάτωθεν τοῦ σταθμοῦ χώρων, τὴν θέσιν ὡς καὶ κλίσιν τοῦ κεκλιμένου ἐπιπέδου.

γ) Σχεδιάγραμμα τῆς προσόψεως τοῦ κτιρίου εἰς πενταπλοῦν ὑπὸ κλίμακα 1:50 ἢ 1:100.

δ) Τεχνικὴ ἔκθεσις τοῦ συντάξαντος τὴν μελέτην Διπλωματοῦχος Μηχανικοῦ ὑπογεγραμμένη ὑπ' αὐτοῦ, ἐν ἣ ἡ δεόν ὅπως περιγράφονται λεπτομερῶς τὰ τῆς κατασκευῆς καὶ λειτουργίας τοῦ σταθμοῦ καὶ τῶν ἐντὸς αὐτοῦ μηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων.

5. Ἐὰν ἐντὸς τοῦ ὑπὸ Ἱδρυσιν σταθμοῦ προβλέπηται τοποθέτησις ἀνυψωτικῶν μηχανημάτων διὰ τὴν πλῆσιν καὶ λίπανσιν αὐτοκινήτων ἢ ἀντλιῶν παροχῆς καυσίμων ἢ ἐγκαταστάσις μηχανικοῦ ἐξαρτισμοῦ, ἐφ' ὅσον ἀπαιτεῖται τοιαύτη, ἡ σχετικὴ ἔγκρισις δεόν ὅπως παρέχεται διὰ τῆς ἀποφάσεως δι' ἧς χορηγεῖται ἡ ἄδεια ἰδρύσεως τοῦ σταθμοῦ καὶ ἐπὶ τῇ ὑποβολῇ τῶν κάτωθι δικαιολογητικῶν:

α) Γραμματίον καταθέσεως εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον δρχ. 500 διὰ τοὺς ἀνυψωτήρας.

β) Γραμματίον καταθέσεως εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον δρχ. 500 δι' ἐκάστην ἀντλίαν καυσίμων. Δι' ἀντλίας παρεχούσας κεχωρισμένους ἢ ἐν ἀναμίξει διάφορα εἶδη καυσίμων δεόν ὅπως υποβάλληται καὶ ἕτερον γραμματίον καταθέσεως εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον δρχ. 500.

γ) Μελέτης μηχανικοῦ ἐξαρτισμοῦ τοῦ χώρου τοῦ σταθμοῦ συντεταγμένης καὶ ὑπογεγραμμένης κατὰ τὰ ἐν παραγράφῳ 8 τοῦ ἄρθρου 18 ὁριζόμενα.

δ) Προϋπολογισμοῦ τῆς ἀπαιτουμένης διὰ τὰς ὡς ἄνω ἐγκαταστάσεις δαπάνης, ὑπογεγραμμένου ὑπὸ τοῦ συντάξαντος τὴν μελέτην μηχανικοῦ καὶ τοῦ ἐνδιαφερομένου.

6. Μετὰ τὴν ὑποβολὴν τῶν ἀνωτέρω συμπληρωματικῶν δικαιολογητικῶν ἡ Ὑπηρεσία δεόν ὅπως προβαίνει εἰς τὸν ἐλεγχον αὐτῶν καὶ ἐφ' ὅσον ταῦτα πληροῦν τοὺς διὰ τοῦ παρόντος καθοριζομένους ὅρους χορηγῇ τὴν ἄδειαν ἰδρύσεως τοῦ σταθμοῦ μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ ἐγκαταστάσεων ὑπὸ τὴν προϋπὸθεσιν τῆς προγενεστέρως ὑποβολῆς τῶν κάτωθι ἀποδεικτικῶν:

α) Ἀποδεικτικὸν καταθέσεως εἰς τὸ Τ.Ε.Ε. ἢ εἰς τὰ παραρτήματα αὐτοῦ κλπ. τῆς ἀμοιβῆς τοῦ συντάξαντος τὴν μελέτην τῶν μηχανολογικῶν καὶ ἠλεκτρολογικῶν ἐγκαταστάσεων μηχανικοῦ κατὰ τὴν διαδικασίαν τὴν ὁριζομένην ὑπὸ τοῦ ἀπὸ 30)31.5.1956 Β. Δ)τος ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 188)66 ὁμοίου.

β) 'Αποδεικτικού πληρωμής των υπό των διατάξεων του Α.Ν. 2326)40 και 546)43 οριζόμενων υπέρ του Τ.Σ.Μ.Ε. Δ.Ε. (20)ο και 1ο)ο) και υπέρ Ε.Μ.Π. (10)οο και 0.50)οο) κρατήσεων.

γ) 'Αποδεικτικού προκαταβληθέντος εις τὸ Δημόσιον Ταμείον φόρου ἐπὶ τῆς ἀμοιβῆς τοῦ κατὰ τὰ ἀνωτέρω Μηχανικοῦ τόσον διὰ τὴν μελέτην ὅσον καὶ διὰ τὴν ἐπίβλεψιν τῶν ἐν λόγῳ ἐγκαταστάσεων.

7. 'Αρμόδιοι διὰ τὴν κατὰ τὴν προηγουμένην παρ. θεώρησιν τῶν σχετικῶν πινακίων ἀμοιβῆς Μηχανικῶν ὡς καὶ διὰ τὴν ἐκδοσιν τῶν σχετικῶν ἐνταλῶν καταβολῆς κρατήσεων υπέρ τοῦ Δημοσίου ἢ υπέρ τρίτων εἶναι διὰ μὲν τὴν περιοχὴν τοῦ Νομοῦ Ἀττικῆς τὸ Τ.Ε.Ε., διὰ δὲ τὰς λοιπὰς περιοχὰς ἡ Διεύθυνσις Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῶν Νομῶν, ὅπου δὲν ὑφίστανται παραρτήματα τοῦ Τ.Ε.Ε.

8. 'Η ἀδεία ἰδρύσεως, μετὰ πλήρους σειρᾶς ἐγκειμένων σχεδιαγραμμάτων, δέον ὅπως κοινοποιῇται: α) εἰς τὴν ἀρμόδιαν Ὑπηρεσίαν, β) εἰς τὸ οἰκίον Πολεοδομικῶν Γραφείων διὰ τὴν χορήγησιν τῆς ἀδείας οἰκοδομῆς, γ) εἰς τὴν οἰκίαν Ἀστυνομικῆν Ἀρχὴν καὶ δ) εἰς τὸν ἐνδιαφερόμενον.

'Η ἀδεία αὕτη εἶναι διαρκείας δύο ἐτῶν δυναμένη νὰ παραταθῇ ἐπὶ δύο εἰσέτι ἐτη.

* Ἀρθρον 25.

* Ἀδεία λειτουργίας τοῦ σταθμοῦ.

1. 'Η ἀδεία λειτουργίας τοῦ σταθμοῦ μετὰ τῶν τυχόν ἐντὸς αὐτοῦ ἐγκαταστάσεων χορηγεῖται κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ἐνδιαφερομένου ὑποβαλλομένης πρὸ τῆς λήξεως τῆς ἀδείας ἰδρύσεως μετὰ συντημένης θεδαιώσεως τῆς οἰκίας Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, ἐν ἣ δέον νὰ ἐμφαίνεται ὅτι ἐλήφθησαν τὰ ὑποδεικνύοντα ὑπὸ ταύτης μέτρα πυρασφαλείας, ὑπευθύνου δηλώσεως συμφώνως τῷ Ν.Δ. 105)69 τοῦ ἐπιβλέψαντος κατὰ νόμον Μηχανικοῦ ὅτι ἡ κατασκευὴ τοῦ σταθμοῦ καὶ αἱ ἐν αὐτῷ ἐγκαταστάσεις ἐξετελέσθησαν συμφώνως πρὸς τὰ ἐγκειμένα σχεδιαγράμματα καὶ ὅτι κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν ἐτηρήθησαν οἱ ὅροι καὶ περιορισμοὶ τοῦ παρόντος καὶ τῆς ἀδείας ἰδρύσεως, καὶ ὑποβολῆς πιστοποιητικοῦ τῆς οἰκίας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς ὅτι διάγει ἡσυχῶς καὶ νομιμοφρόνως.

2. 'Η ἀδεία λειτουργίας ἰσχύει ἐπὶ δεκαετίαν, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι οὐδεμία ἐπῆλθε μεταβολὴ εἰς τὸν σταθμόν.

3. Εἰς περίπτωσιν μεταβιβάσεως ἢ μισθώσεως ἢ καθ' οἷον δὴποτε τρόπον παραχωρήσεως τῆς χρήσεως σταθμοῦ τινός, τυχόντος ἀδείας ἰδρύσεως, ἡ ἀδεία λειτουργίας χορηγεῖται ἐπ' ὀνόματι τοῦ νέου κατόχου τῇ ὑποβολῇ ὑπ' αὐτοῦ ὑπευθύνου δηλώσεως συμφώνως τῷ Ν.Δ. 105)69 ὅτι οὗτος ἔχει νόμιμον δικαίωμα ἐκμεταλλεύσεως τοῦ σταθμοῦ, τῶν ἐν παραγρ. 2 (γ) καὶ (δ) τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ παρόντος δικαιολογητικῶν καὶ πιστοποιητικοῦ τῆς ἀρμοδίας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς ὅτι οὗτος διάγει ἡσυχῶς καὶ νομιμοφρόνως.

* Ἀρθρον 26.

* Ἀνανέωσις ἀδείας λειτουργίας.

1. Διὰ τὴν ἀνανέωσιν τῆς ἀδείας λειτουργίας σταθμοῦ αὐτοκινήτων μετὰ τῶν ἐντὸς αὐτοῦ ἐγκαταστάσεων δέον ὅπως πρὸ τῆς λήξεως αὐτῆς ὑποβληθῶσιν εἰς τὴν ἀρμόδιαν ὑπηρεσίαν τὰ ἀκόλουθα:

α) Αἰτήσεις.

β) Γραμμάτιον καταθέσεως εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον δρχ. 300 διὰ τοὺς μονορόφους ἢ δρομῶν 500 διὰ τοὺς πολυρόφους σταθμούς, δρχ. 300 δι' ἐκάστην ἀντλίαν καὶ δρχ. 300 διὰ τὰ πλυντήρια - λιπαντήρια.

γ) Πιστοποιητικὸν νομιμοφροσύνης.

δ) Ὑπεύθυνος δήλωσις τοῦ αἰτούντος συμφώνως πρὸς τὸ Ν.Δ. 105)69 ὅτι οὐδεμία ἀλλαγὴ ἐπῆλθεν εἰς τὸν σταθμόν καὶ εἰς τὴν περίξ περιοχὴν. Εἰς τὴν περίπτωσιν ἔλαβε χώραν μεταβολὴ τις εἰς τὴν ἐγκαταστάσιν ἀπαιτεῖται ἡ ὑποβολὴ νέων λεπτομερειῶν στοιχείων κατὰ τὰ ἐν παραγρ. 4 τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ παρόντος ὀριζόμενα.

2. Ἐπιθεωρήσεις σταθμοῦ δύνανται νὰ λαμβάνωσι χώραν

ὁποτεδήποτε κρίνει τοῦτο σκόπιμον ἡ ἀρμόδια Ὑπηρεσία πρὸς διαπιστῶσιν τῆς καλῆς καὶ συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω καθοριζόμενα λειτουργίας τοῦ σταθμοῦ.

* Ἀρθρον 27.

Μεταβολὴ τῶν κατόχων τοῦ σταθμοῦ.

1. Εἰς περίπτωσιν μεταβιβάσεως ἢ μισθώσεως ἢ παραχωρήσεως καθ' οἷον δὴποτε τρόπον τῆς χρήσεως καὶ ἐκμεταλλεύσεως τοῦ σταθμοῦ ἐκδίδεται ἀδεία λειτουργίας ἐπ' ὀνόματι τοῦ νέου κατόχου αὐτοῦ, ἀνακαλουμένης τῆς προγενεστέρας, κατὰ τὴν ὑποβολῆς τῶν κάτωθι δικαιολογητικῶν:

α) Αἰτήσεως τοῦ ἐνδιαφερομένου.

β) Ὑπευθύνου δηλώσεως τοῦ αἰτούντος συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 105)69 ὅτι ἔχει νόμιμον δικαίωμα ἐκμεταλλεύσεως τοῦ σταθμοῦ.

γ) Γραμματίου καταθέσεως εἰς τὸ Δημόσιον Ταμεῖον τῶν ἐν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ παρόντος ὀριζόμενων ποσῶν διὰ τὴν χορήγησιν τῆς ἀδείας ἰδρύσεως τοῦ σταθμοῦ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ μηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων.

δ) Πιστοποιητικὸν τῆς οἰκίας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς ὅτι ὁ αἰτῶν διάγει ἡσυχῶς καὶ νομιμοφρόνως.

ε) Ἀποδεικτικὸν ἀσκήσεως ἐκλογικοῦ δικαίουματος ἢ τοιούτου δικαιολογούντος νομίμως τὴν παράλειψιν ἀσκήσεως τοῦτο.

2. 'Η ἀδεία λειτουργίας ἐπ' ὀνόματι τοῦ νέου κατόχου ἐκδίδεται τῇ ὑποβολῇ τῆς ἐν παρ. 1 (δ) τοῦ ἄρθρου 26 τοῦ παρόντος δηλώσεως, εἶναι δὲ καὶ αὕτη δεκαετοῦς διαρκείας.

3. 'Η ἀδεία λειτουργίας τοῦ σταθμοῦ ἀραιρεῖται προσωρινῶς ἢ ὁριστικῶς δι' ἡτιολογημένης ἀποφάσεως τῆς χορηγήσεως ταύτην Ὑπηρεσίας, ἐφ' ὅσον διαπιστωθῇ ὁποτεδήποτε ὅτι ἐπαυσαν ὑφιστάμεναι αἱ προϋποθέσεις, ὑφ' αἷς ἐχορηγήθη αὕτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

* Ἀρθρον 28.

Ὑπαίθριοι σταθμοὶ αὐτοκινήτων.

1. Ὑπαίθριος σταθμὸς χαρακτηρίζεται ἀκαλύπτος χώρος χρησιμοποιούμενος διὰ τὴν στάμνουσιν, ὀλικὴν ἢ μερικὴν διημέρευσιν ἢ διανυκτέρευσιν, ἄνω τῶν δέκα (10) αὐτοκινήτων.

2. Ὡφελίμος ἐπιφάνεια ὑπαίθριου σταθμοῦ καλεῖται ἡ περιβαλλομένη ὑπὸ τῶν ὁρίων τοῦ διατιθεμένου ἰδιοκτητοῦ ἢ μεμισθωμένου ἐλευθέρου ἀκαλύπτου χώρου τοιαύτη, ἐξικινουμένη μέχρι τῆς ἐκάστοτε ρυμοτομικῆς γραμμῆς.

3. 'Η διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς ὀφελίμου εἰς αὐτοκίνητα χωρητικότητος ἐνός ὑπαίθριου σταθμοῦ ἑκτασίς, συνυπολογιζομένων καὶ τῶν ἀπαραιτήτων διαδρόμων κλπ., ὀρίζεται εἰς 15 τ.μ. ἀνὰ αὐτοκίνητον.

* Ἀρθρον 29.

Προϋποθέσεις, ὅροι ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας.

1. 'Η θέσις τῶν ὑπαίθριων σταθμῶν αὐτοκινήτων δέον νὰ ἐκλέγηται τοιαύτη ὥστε ἡ λειτουργία τῶν νὰ μὴ ἐπηρεάζῃ δυσμενῶς εἴτε τὰ τυχόν ὑφιστάμενα ἐν ἀμέσῳ γειτνιάσει ἢ ἐναντι γηροκομεῖα καὶ ἄσυλα ἐν γένει εἴτε τὴν ἐμφάνισιν τῆς περιοχῆς.

Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἀπαγορεύεται ἡ ἰδρυσις ὑπαίθριου σταθμοῦ αὐτοκινήτων ἐν ἀμέσῳ γειτνιάσει μετὰ Νοσοκομείων καὶ ἀποθηκῶν εὐφλέκτων ἢ ἐκρηκτικῶν ὑλῶν ἢ ὑπεράνω ὑφισταμένων ὑπογείων χώρων.

2. Διὰ τὴν εὐχερῇ εἰσοδὸν καὶ ἐξοδὸν τῶν αὐτοκινήτων ἐντὸς τοῦ σταθμοῦ δέον ὅπως προβλεπῇται εἰς πάντα ὑπαίθριον σταθμὸν ἀνοίγματα πλάτους 4,00 μέτρων τοῦλάχιστον καὶ διαδρόμοι μετὰ τῶν σειρῶν τῶν σταθμεύοντων αὐτοκινήτων πλάτους 3,00 μέτρων τοῦλάχιστον.

3. Ἐντὸς τῶν ὑπαίθριων σταθμῶν αὐτοκινήτων ἀπαγορεύεται πᾶσα χρῆσις φλογός.

Ὁμοίως ἀπαγορεύεται ἡ ἐντὸς τῶν σταθμῶν ἐγκατάστασις καὶ λειτουργία πάσης φύσεως συρραγίου ἢ ηλεκτρολογικοῦ ἐργαστηρίου ἢ πλυντηρίου, λιπαντηρίου αὐτοκινήτων ἢ ἀντλίας καυσίμων ὡς καὶ ἡ ἐν αὐτοῖς φόρτισις συσσωρευτῶν.

4. Είς καταλλήλους ἐν τῷ σταθμῷ θέσεις δέον ὅπως τοποθετώνται αὐτόματα πυροσβεστήρες κόνεως ἐκτοξευομένης διὰ διαξειδίου τοῦ ἀνδρακος βάρους γομώσεως ἐκάστου ἐξ (6) χιλιογράμμων τοῦλάχιστον ἢ χωρητικότητος δέκα λίτρων τοῦλάχιστον ἀριθμοῦ δὲ ἀντιστοίχου πρὸς ἓνα πυροσβεστήρα ἀνὰ δέκα αὐτοκίνητα χωρητικότητος τοῦ σταθμοῦ.

5. Εἰς ἃς περιπτώσεις ἢ καὶ ἐκάστην λειτουργία ὑπαιθρίου σταθμοῦ αὐτοκινήτων παρατείνεται καὶ πέραν τῆς 18ης ὥρας, δέον ἀπαραιτήτως νὰ προβλέπηται ἡλεκτρικὴ ἐγκατάστασις φωτισμοῦ αὐτοῦ, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἐξασφαλίζηται ὁ ἔλεγχος τῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἐσπερινῶν καὶ νυκτερινῶν ὥρῶν φυλάξεως καὶ διακινήσεως τῶν σταθμευόντων αὐτοκινήτων.

6. Σταθμοὶ αὐτοκινήτων πληροῦντες ἅπαντας τοὺς ἀνωτέρω ὁρους δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῶσιν ὡς ὑπαιθριοὶ χώροι προβολῆς ταινιῶν ὑπὸ τὰς ἀκολούθους προσθέτους προϋποθέσεις:

α) Ἡ περίφραξις ἢ περιτοίχισις τοῦ χώρου τούτων δέον νὰ γίνηται κατὰ τοιοῦτον τρόπον καὶ διὰ τοιοῦτου εἴδους ὕλικου ὥστε εἰς περίπτωσιν ἀνάγκης νὰ δύναται εὐκέλως νὰ διανοιχθῇ βιαίως ὑπὸ τῶν σταθμευόντων αὐτοκινήτων.

β) Νὰ ὑφίσταται ἰδιαιτέρα εἴσοδος καὶ ἐξόδος πλάτους ὁ μέτρον τοῦλάχιστον.

γ) Διὰ τὴν ἐγκατάστασιν καὶ λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων προβολῆς δέον ὅπως ὑποβάλληται ἄδεια ἐκδιδομένη ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας.

Ἄρθρον 30.

Διαδικασία χορηγήσεως ἀδειῶν ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας.

1. Αἱ ἄδειαι ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας τῶν ὑπαιθρίων σταθμῶν αὐτοκινήτων χορηγοῦνται ὑπὸ τῶν οἰκείων Ἀστυνομικῶν Διευθύνσεων ἢ Διοικήσεων Χωροφυλακῆς τῇ υποβολῇ ὑπὸ τῶν ἐνδιαφερομένων τῶν κάτωθι δικαιολογητικῶν:

α) Αἰτήσεως.

β) Τοπογραφικοῦ σχεδιαγράμματος τῆς περιοχῆς συντεταγμένου καὶ υπογεγραμμένου ὑπὸ τοῦ κατὰ νόμον ὑπευθύνου Μηχανικοῦ εἰς τριπλοῦν ὑπὸ κλίμακα 1:200 καὶ εἰς ἀκτῖνα 50 μέτρων, εἰς ὃ σημειοῦνται ἡ θέσις καὶ ἡ ἔκτασις τοῦ σταθμοῦ καὶ ἡ ἐπ' αὐτῆς ρυμοτομικὴ γραμμὴ, τὰ πλάτη τῶν ὁδῶν καὶ ἡ ἐπ' αὐτῶν πορεία τῶν ὀχημάτων ὡς καὶ τὸ εἶδος τῶν γεινοτικῶν πρὸς τὸν σταθμὸν κτισμάτων καὶ χώρων.

γ) Πιστοποιητικοῦ τῆς οἰκείας Ἀστυνομικῆς Ἀρχῆς ὅτι ὁ αἰτῶν διάγει ἡσύχως καὶ νομιμοφρόνως.

δ) Ὑπευθύνου δηλώσεως τοῦ αἰτοῦντος συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 105)69 ὅτι ἔχει νόμιμον δικαίωμα διὰ τὴν χρησιμοποίησιν τοῦ ἀκινήτου ὡς ὑπαιθρίου σταθμοῦ.

2. Ἡ ἄδεια ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας τῶν ὑπαιθρίων σταθμῶν αὐτοκινήτων χορηγεῖται μετὰ τὴν ὑπὸ ἀξιωματικῶν, τῶν ἐν τῇ προηγουμένη παραγράφῳ Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν, διενέργειαν αὐτοψίας πρὸς διαπίστωσιν τῆς τηρήσεως τῶν ἐν τῷ παρόντι ὁρῶν καὶ λοιπῶν ἀναγκαιουσῶν προϋποθέσεων καὶ μετὰ τὴν υποβολὴν ὑπὸ τῶν ἐνδιαφερομένων βεβαιώσεως τῆς οἰκείας Οἰκονομικῆς Ἐφορίας ἐμφανούσης ὅτι ὑπεβλήθη ὑπ' αὐτῶν δηλώσις περὶ τῆς ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ὑπ' ὅψιν σταθμοῦ.

3. Ἡ κατὰ τὸ παρὸν ἄρθρον χορηγομένη ἄδεια ἰδρύσεως

καὶ λειτουργίας ὑπαιθρίου σταθμοῦ αὐτοκινήτων εἶναι ἰσχύος τριῶν (3) ἐτῶν, δυναμένη νὰ ἀνανεοῦται ἀνὰ τριετίαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Ἄρθρον 31.

Τελικαὶ διατάξεις.

1. Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος εἶναι ὑποχρεωτικὴ δι' ἅπσας τὰς περιπτώσεις χορηγήσεως ἀδείας ἰδρύσεως σταθμοῦ αὐτοκινήτων.

2. Ἐπιφυλασσομένων τῶν ἐν ἄρθροις 9, 10, 11, 17, 18 παρ. 3 ὡς πρὸς μόνους τοὺς ὑπογίους χώρους, 18 παρ. 8, 19, 20, 21, 22, 24 παρ. 5, 26 καὶ 27 ὁριζομένων, εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος δὲν ὑπάγονται οἱ τυχόντες ἀδείας ἰδρύσεως ἢ λειτουργίας πρὸ τῆς ἰσχύος τῆς ΣΤ') 112100)68 κανονιστικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν ἐστεγασμένοι σταθμοὶ αὐτοκινήτων. Εἰς περιπτώσεις καὶ ἃς ὑφίστανται ἐντὸς αὐτῶν ἐγκατεστημένοι ἀντλία παροχῆς καυσίμων δέον ὅπως αὗται πληρῶσιν ἅπαντας τοὺς διὰ τοῦ παρόντος καθοριζομένους ὁρους ἀσφαλείας (παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 23) μὴ ἐπιτρεπομένης ἄλλως τῆς ἀνανεώσεως τῆς ἀδείας λειτουργίας τῶν ἀντλιῶν τούτων. Ἐν περιπτώσει καὶ ἢν καθίσταται ἀποδεδειγμένως ἀνέρικτος ἢ τοποθέτησις τῶν δεξαμενῶν καυσίμων ὡς ἐν παρ. 3 (ε) τοῦ ἄρθρου 23 τοῦ παρόντος ὁρίζεται, αὗται δύνανται νὰ τοποθετῶνται ἐντὸς τοῦ ἐδάφους καὶ εἰς τὸν ἐπὶ τῆς εἰσόδου ἢ ἐξόδου ἐστεγασμένον χώρον ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἀφ' ἐνὸς μὲν τὸ κέντρον τοῦ φρεατίου αὐτῶν κεῖται εἰς ἀπόστασιν μικροτέραν τῶν 6 μέτρων ἐκ τῆς εἰσόδου ἢ ἐξόδου, ἀφ' ἑτέρου δὲ ἡ πληρώσις αὐτῶν διενεργεῖται δι' ἀγωγῶν, οὕτινος τὸ στόμιον πληρώσεως εὐρίσκεται εἰς ἀκάλυπτον χώρον ἢ ἐπὶ τοῦ πεζοδρομίου.

3. Οἱ χώροι (ἐστεγασμένοι ἢ μὴ) οἱ χρησιμοποιούμενοι ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ὡς ἐκθέσεις πωλήσεως αὐτοκινήτων.

Ἄρθρον 32.

Εἰς περιπτώσεις ἐστεγασμένων σταθμῶν αὐτοκινήτων ἰδρυομένων παρὰ τὰς ἐθνικὰς ὁδοὺς τοῦ βασικοῦ δικτύου τῆς χώρας, δέον ὅπως προβλέπηται καὶ ἡ λειτουργία συνεργείου αὐτοκινήτων ἐφωδιασμένου διὰ τῶν ἀπαραιτητῶν ἐργαλείων ἢ συσκευῶν πρὸς ἀντιμετώπισιν ἁμέσου ἀνάγκης ἐπισκευῶν, ὡς καὶ συνεργείου ἐπισκευῆς ἐλαστικῶν.

Ἄρθρον 33.

Εἰς τοὺς αὐτοὺς ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν, Δημοσίων Ἔργων καὶ Συγκοινωνιῶν Ὑπουργοὺς, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 25 Ἰουνίου 1970

Ἐν Ὄνματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙ-ΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Γ. ΒΑΛΛΗΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἑτήσια συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν ὡς κάτωθι:

Α. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	400
2. » » » Β'	»	350
3. » » » Γ'	»	300
4. » » » Δ'	»	500
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π.	»	300
6. » » Παράρτημα	»	200
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν κ.λ.π. ...	»	750
8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία	»	2.500

Οἱ Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἡμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἐξῆς ποσά:

1. Διὰ τὸ Τεύχος Α'	Δραχ.	20.—
2. » » » Β'	»	17,50
3. » » » Γ'	»	15.—
4. » » » Δ'	»	25.—
5. » » » Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π.	»	15.—
6. » » Παράρτημα	»	10.—
7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	37,50
8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας ..	»	10.—
9. » » Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη	»	125.—

Β. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἐκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 2, ἀπὸ 9 σελίδων καὶ ἄνω, ἐκτὸς εἰδικῶν περιπτώσεων, δραχ. 5.

Γ. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης:

Α. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	200
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν ...	»	5.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	1.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰ συνέλευσεις, τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, ὡς καὶ τῶν ἀνακοινώσεων τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 περὶ Ἀλλοδοπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν.	»	500
5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939.	»	100
6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν.	»	2.000
7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἐταιρειῶν	»	500
8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν	»	300
9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων	»	2.000
10. Τῶν περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπουσιν ἐν Ἑλλάδι ἄλλοδαπῶν Ἐταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἀποφάσεων περὶ μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιρειῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70	»	1000
11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν	»	5.000

12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου περὶ εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τὸ Χρηματιστήριον πρὸς διαπραγματεύσιν, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67	Δραχ.	500
13. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς περὶ διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/67	»	500

Β. Δημοσιεύματα Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης

1. Τῶν καταστατικῶν	Δραχ.	500
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	200
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων	»	100
4. Τῶν ἰσολογισμῶν	»	500
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	500

Γ. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων

1. Τῶν Ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	500
2. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων	»	500

II. Εἰς τὸ Δ' Τεύχος καὶ Παράρτημα

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	200
2. Τῶν ἀδειῶν πωλήσεως λαματικῶν ὕδατων ...	»	500

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὥρισθαι εἰς 5 %.

Δ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα ἐναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, ὅπερ, μερίμνη τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλωνται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα, ὅπερ ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὀριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (ΡΟΝΕΟ 185) καὶ 178048/5321/31.7.65 (ΡΟΝΕΟ 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ ἀποστέλλομένων δι' ἐπιταγῶν, συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστὸν.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε. Τ.

Θ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ