



04006210108010032



5331

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 621

1 Αυγούστου 2001

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Πάτρου (νήσου Πάτρου Ν. Δωδεκανήσου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παρ. 1) του ν. 1337/1983 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις" (Α' 33) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 "Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών" (Α' 4).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 5 του ν. 2508/1997 "Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις" (Α' 124).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α' 38).

4. Την υπ' αριθμ. Δ17α/10/30/Φ.2.2.1/23.5.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αθανάσιο Αλευρά και Ηλία Ευθυμιόπουλο" (Β' 664).

5. Την 28457/1972 (Β' 847) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

6. Τα 1982/5.6.1991 και 2338/3.8.1992 έγγραφα της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

7. Τα 2344/9.9.1991 και 1169/14.8.1992 έγγραφα της ΚΒ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

8. Το 5235571/26.6.1992 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

9. Το 80445/7.7.1992 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας και το σχετικό πρακτικό της Ε.Ν.Ε. Δωδεκανήσου.

10. Το Τ.Υ. 2707/3.7.1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Δωδεκανήσου.

11. Το 8203/16.9.1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

12. Την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/18909/343/15.4.1993 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού.

13. Τις 73/1992, 53/1993, 70/1993 και 3/1998 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Πάτρου.

14. Την 1/συν.3η/9.6.1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Δωδεκανήσου.

15. Την 121/1998 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού των οικείων Ο.Τ.Α..

17. Τις 495/1999 και 159/2001 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορίζεται Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή της νήσου Πάτρου (Ν. Δωδεκανήσου) και των παρακειμένων νησίδων "Χιλιομόδι, Τραγονήσι, Κεντρονήσι, Αγιος Γεώργιος και Αγία Θέκλα".

Άρθρο 2

Μέσα στη Ζ.Ο.Ε. καθορίζονται κατά περιοχές, που φαίνονται με στοιχεία Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, στα δώδεκα (12) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 15360/2001 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσημίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα, κατώτατο όριο κατάτμησης, περιορισμού χρήσεων γης και όροι και περιορισμού δόμησης, όπως στα επόμενα άρθρα.

Α. Ι. Περιοχές με στοιχείο Β (Β1 έως Β33).

1. Οι θέσεις και τα ειδικότερα όρια των περιοχών αυτών περιγράφονται παρακάτω ως εξής:

Περιοχή Β1.

Η περιοχή αυτή εκτείνεται στη χερσόνησο νοτιοδυτικά της παραλίας Λιβάδι των Καλογήρων σε απόσταση περίπου 200 μ. από τη γραμμή του αιγιαλού και ορίζεται από

τα σημεία 1β, 2β, 3β, 4β τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 1β.

Περιοχή B2.

Η περιοχή αυτή εκτείνεται στη χερσόνησο βόρεια της παραλίας Λιβάδι των Καλογήρων σε απόσταση που κυμαίνεται 150 - 300 μ. περίπου από τη γραμμή αιγιαλού, και ορίζεται από : τα σημεία 5β, 6β, 7β, 8β την γραμμή αιγιαλού και το σημείο 5β.

Περιοχή B3.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη στη χερσόνησο βόρεια του όρμου της Λάμπης, όπου βρίσκεται το Ακρ. Σαρδέλλα και το Ακρ. Κόκκινος Κάβος σε απόσταση 100 μ. -300 μ. περίπου από τη γραμμή αιγιαλού, και ορίζεται από τα σημεία 9β, 10β, 11β, 12β, 13β, 14β, τον πεζόδρομο που οδηγεί στο βόρειο άκρο της παραλίας της Λάμπης στο σημείο 15β, την γραμμή αιγιαλού και το σημείο 9β.

Περιοχή B4.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη λοφώδη - θαμνώδη περιοχή νότια του όρμου της Λάμπης μέχρι το μονοπάτι που την περιβάλλει και την παραλιακή ζώνη ανατολικά του όρμου της Λάμπης σε βάθος περίπου 150 μ. - 300 μ. από τη γραμμή αιγιαλού και ορίζεται από τα σημεία 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 26β, τον επαρχιακό δρόμο και το σημείο 16β.

Περιοχή B5.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη μικρή χερσόνησο στη βορειοανατολική ακτή του νησιού κοντά στις νησίδες Μπαλάνου, και ορίζεται από το σημείο 27β, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 28β και το σημείο 27β.

Περιοχή B6.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη που εκτείνεται βόρεια της παραλίας των Λευκών μέχρι το βράχο της παραλίας Μικρό Μερσίνη και ορίζεται από τα σημεία 29β, 30β, το παραλιακό μονοπάτι, τα σημεία 31β, 32β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 29β.

Περιοχή B7.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη που εκτείνεται νοτιοδυτικά της παραλίας των Λευκών σε βάθος περίπου 300 μ. από τη γραμμή αιγιαλού και ορίζεται από τα σημεία 33β, 34β, 35β, 36β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 33β.

Περιοχή B8.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η λοφώδης - θαμνώδης περιοχή που εκτείνεται νοτιοδυτικά παράλληλα του επαρχιακού δρόμου προς Λεύκες και ορίζεται από τα σημεία 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 37β.

Περιοχή B9.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η παραλιακή ζώνη στην ανατολική ακτή του νησιού από το ακρωτήριο Ζαρροή μέχρι τους Αγ. Πάντες. Ορίζεται από το σημείο 45β, το παραλιακό μονοπάτι, τα σημεία 46β, 47β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 45β.

Περιοχή B10.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η παραλιακή ζώνη που περιβάλλει τη χερσόνησο μεταξύ των όρμων Αγριολίβαδου και Κάμπου, και ορίζεται από τα σημεία 48β, 49β, το παραλιακό μονοπάτι που συνδέει τους δύο όρμους, το σημείο 50β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 48β.

Περιοχή B11.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή χερσόνησος ανατολικά του όρμου Κάμπου και ορίζεται από το σημείο 51β, τη γραμμή αιγιαλού, το όριο του οικισμού Κάμπου, έως το σημείο τομής του με τον επαρχιακό δρόμο Βαγιά, τμήμα του επαρχιακού δρόμου, το μονοπάτι που οδηγεί στην παραλία Βαγιάς, το σημείο 53β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 53β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 51β.

Περιοχή B12.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη ανατολικά της παραλίας Βαγιά και ορίζεται από το σημείο 54β, το παραλιακό μονοπάτι, τα σημεία 55β, 56β, τη γραμμή αιγιαλού αιγιαλού και το σημείο 54β.

Περιοχή B13.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή χερσόνησος δυτικά της παραλίας Λίγγινον, και ορίζεται από τα σημεία 57β, 58β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 57β.

Περιοχή B14.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η παραλιακή ζώνη δυτικά της παραλίας Λιβάδι Γερανού, και ορίζεται από το σημείο 59β, το παραλιακό μονοπάτι, το σημείο 60β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 59β.

Περιοχή B15.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή παραλιακή ζώνη στη νοτιοδυτική ακτή του ανατολικού άκρου του νησιού, και ορίζεται από τα σημεία 61β, 62β, 63β, 64β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 61β.

Περιοχή B16.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη χερσόνησο όπου βρίσκεται το ακρωτήρι Τρυπητή και ορίζεται από τα σημεία 65β, 66β, 67β, 68β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 65β.

Περιοχή B17.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η νησίδα Αγιος Γεώργιος.

Περιοχή B18.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η νησίδα Κεντρονήσι.

Περιοχή B19.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η νησίδα Αγία Θέκλα.

Περιοχή B20.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει το λόφο Κουμά που βρίσκεται βόρεια του όρμου Μελογιού και ορίζεται από το σημείο 69β, το δρόμο που οδηγεί στο λατομείο, τη γραμμή που περιβάλλει το λατομείο τα σημεία 70β, 71β, το μονοπάτι προς το Ακρωτ. Μελογιού, τα σημεία 72β, 73β, 69β.

Περιοχή B21.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη στον όρμο Μέρικα σε βάθος περίπου 30 μ. - 150 μ. από τη γραμμή αιγιαλού, και ορίζεται από τα σημεία 74β, 75β, 76β, 77β, 78β, το παραλιακό μονοπάτι, το όριο του οικισμού Σκάλας, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 74β.

Περιοχή B22.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τους δυο λόφους μεταξύ της Ετιάς, του λόφου Κουμάνας, και του όρμου Μελογιού. Η περιοχή ορίζεται από τα σημεία 79β, 80β, 81β, 82β, 83β, 84β, το δρόμο προς Μελού τα σημεία 85β, 86β, 87β, 88β, 89β, 79β.

Περιοχή B23.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η χερσόνησος στην οποία

βρίσκεται το ακρωτήρι Μελογιού και ορίζεται από τα σημεία 90β, 91β, 92β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 90β.

Περιοχή B24.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή έκταση μεταξύ του οικισμού Σκάλας και της περιοχής Σάψιλα, και ορίζεται από το σημείο 93β, τη γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 94β, 95β, και το ανατολικό όριο της ζώνης A4.

Περιοχή B25.

Την περιοχή αυτή αποτελεί : α) η παραλιακή ζώνη που περιβάλλει τη χερσόνησο βορειοανατολικά του οικισμού Γροίκου και ορίζεται από το βορειοανατολικό όριο του οικισμού Σάψιλα τη γραμμή αιγιαλού, το ανατολικό όριο του οικισμού Γροίκου, τα σημεία 96β, 97β, 98β, το παραλιακό μονοπάτι και τα σημεία 99β, 100β και β) η νησίδα Πιλάφι.

Περιοχή B26.

Την περιοχή αυτή αποτελεί ο λόφος ανατολικά της Μονής Ευαγγελισμού και ορίζεται από το σημείο 101β, το δρόμο προς Μ. Ευαγγελισμού, τα σημεία 102β, 103β, τμήμα του μονοπατιού προς Πρ. Ηλία, τα σημεία 104β, 105β, τμήμα του μονοπατιού προς Αγ. Παρασκευή και το σημείο 101β.

Περιοχή B27.

Την περιοχή αυτή αποτελεί ο λόφος στο εσωτερικό τμήμα του νησιού, νοτιοδυτικά του οικισμού Γροίκου, και ορίζεται από το σημείο 106β, τμήμα του μονοπατιού προς Διακόφτη και τα σημεία 107β, 108β, 109β, 110β, 106β.

Περιοχή B28.

Την περιοχή αυτή αποτελεί ο παράκτιος λόφος νότια του οικισμού Γροίκου και ορίζεται από το νότιο όριο του οικισμού, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 111β, το βόρειο όριο της ζώνης A6 (ΥΠ.ΠΟ), το σημείο 113β, τμήμα του μονοπατιού έως την τομή του με το όριο του οικισμού Γροίκου.

Περιοχή B29.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η νησίδα Τραγονήσι νοτιοανατολικά του οικισμού Γροίκου.

Περιοχή B30.

Την περιοχή αυτή αποτελεί η παραλιακή ζώνη και περιλαμβάνει τις παραλίες Μικρή Ψιλή Αμμος και Μεγάλη Ψιλή Αμμος. Ορίζεται από τα σημεία 114β, 115β, 116β, 117β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 114β.

Περιοχή B31.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη νότια του όρμου Διακοφτιού και ορίζεται από το σημείο 118β, το παραλιακό μονοπάτι, το σημείο 119β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 118β.

Περιοχή B32.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη που περιβάλλει το νοτιοανατολικό τμήμα της παραλίας Εληάς και ορίζεται από τα σημεία 120β, 121β, τμήμα μονοπατιού, τα σημεία 122β, 123β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 120β.

Περιοχή B33.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει το ανατολικό και το νότιο τμήμα της νησίδας Χιλιομόδι και ορίζεται από τα σημεία 124β, 125β, 126β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 124β.

2. Στις περιοχές με στοιχείο Β επιτρέπονται οι χρήσεις :

- αποθήκες φύλαξης γεωργικών εργαλείων
- κτήρια αναψυχής - εστίασης

- αντλητικές εγκαταστάσεις - υδατοδεξαμενές - φρέατα

3. a) Το κατώτατο όριο κατάπλησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

β) Μέγιστη επιφάνεια κτιρίων αναψυχής - εστίασης : πενήντα (50,00) τ.μ. και αποθηκών φύλαξης εργαλείων δέκα (10,00) τ.μ..

II. Περιοχές με στοιχείο Γ (Γ1 έως Γ7).

1. Οι θέσεις και τα ειδικότερα όρια των περιοχών αυτών περιγράφονται παρακάτω ως εξής :

Περιοχή Γ1.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη στο βόρειο τμήμα του όρμου Λευκών που περιβάλλει την περιοχή B6. Ορίζεται από το σημείο 1γ, το μονοπάτι που καταλήγει στο νότιο άκρο της παραλίας Μεγάλο Μερσίνη, το σημείο 2γ, μονοπάτι, τα σημεία 3γ, 4γ, το μονοπάτι που καταλήγει στο βόρειο άκρο της παραλίας, τα σημεία 31β, 32β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 1γ.

Περιοχή Γ2

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη βόρεια του Δήμου Λάμπτης και νοτιοδυτικά της περιοχής B3. Ορίζεται από τα σημεία 12β, 5γ, 6γ, 13β, 12β.

Περιοχή Γ3

Η περιοχή αυτή εκτείνεται στο ανατολικό άκρο του νησιού και ορίζεται από τα σημεία 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β και γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 27β, 28β, τη γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 68β, 67β, 66β, τμήμα μονοπατιού, τα σημεία 63β, 62β, 61β, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 12β, τμήμα του υπό διάνοιξη δρόμου, το σημείο 13γ, το μονοπάτι, τα σημεία 16γ, 17γ, 20β.

Περιοχή Γ4

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη μεταξύ των όρμων Κάμπου και Αγριολίβαδου δυτικά της περιοχής B10. Ορίζεται από τα σημεία 18γ, 49β, 19γ, το παραλιακό μονοπάτι, το σημείο 20γ, το μονοπάτι, τα σημεία 21γ, 22γ, 23γ, 24γ, 25γ, 18γ.

Περιοχή Γ5

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την παραλιακή ζώνη στο βόρειοανατολικό τμήμα του όρμου Μέρικα και ορίζεται από τα σημεία 26γ, 27γ, 28γ, το δρόμο τα σημεία 29γ, 30γ, το δρόμο, το παραλιακό μονοπάτι, τα σημεία 78β, 27β, 76β, 75β, 31γ, 32γ, 33γ, 34γ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 26γ.

Περιοχή Γ6

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την μικρή παραλιακή ζώνη μεταξύ της Ετιάς και της ζώνης A2 και ορίζεται από το δρόμο, προς Μελόϊ, τα σημεία 35γ, 36γ το δυτικό όριο της ζώνης A2, τη γραμμή αιγιαλού.

Περιοχή Γ7

Η περιοχή αυτή εκτείνεται ανατολικά και νότια του οικισμού Χώρας και βόρεια του οικισμού Γροίκου και της περιοχής B25.

2. Στις περιοχές με στοιχείο Γ επιτρέπονται οι χρήσεις :

- γεωργικές αποθήκες
- κτήρια αναψυχής - εστίασης
- υδατοδεξαμενές.
- Αντλητικές εγκαταστάσεις.
- Φρέατα
- κατοικία

3. α) Το κατώτατο όριο κατάμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε δέκα (10,00) στρέμματα.

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα.

β) Μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια ορόφων :

- των κτιρίων κατοικίας: εκατόν είκοσι (120,00) τ.μ.
- των κτιρίων αναψυχής - εστίασης: ογδόντα (80,00) τ.μ.
- των αποθηκών φύλαξης εργαλείων :είκοσι (20,00) τ.μ. και
- των κτιρίων μικτής χρήσης: εκατόν είκοσι (120,00) τ.μ.

III. Περιοχές με στοιχείο Δ. (Δ1 έως Δ23 Περιοχές προστασίας γεωργικής γης και αγροτικών δραστηριοτήτων)

1. Οι θέσεις και τα ειδικότερα όρια των περιοχών αυτών περιγράφονται παρακάτω ως εξής :

Περιοχή Δ1

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα της παραλίας Μεγάλο Μερσίνη και ορίζεται από τα σημεία 1δ, 2δ, 3δ, 4δ, το μονοπάτι που οδηγεί στο νότιο άκρο της παραλίας, το σημείο 1γ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 1δ.

Περιοχή Δ2

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την γεωργική γη που εκτείνεται από τον όρμο Αγ. Νικολάου μέχρι την περιοχή Γ1. Ορίζεται από τα σημεία 5δ, 6δ, 7δ, 8δ, 9δ, 10δ, τμήμα του μονοπατιού, το σημείο 2γ, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 3γ, 11δ, 12δ, 13δ, 14δ, 15δ, 16δ, 17δ, 18δ, 19δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 5δ.

Περιοχή Δ3

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα ανατολικά της παραλίας Λιβάδι των Καλογήρων και οι κλιτείς με γεωργικές καλλιέργειες. Ορίζεται από τα σημεία 5β, 6β, 20δ, 21δ, 22δ, 14β, το μονοπάτι προς την παραλία, τα σημεία 23δ, 3β, 4β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 5β.

Περιοχή Δ4

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα στον όρμο Λάμπης και ορίζεται από τα σημεία 15β, 24δ, 16β, το δρόμο προς την παραλία, το σημείο 26β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 15β.

Περιοχή Δ5

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα που αρχίζει από την παραλία του όρμου Λευκών και καταλήγει δυτικά της γειτονιάς Χωριδάκια του οικισμού Κάμπου. Ορίζεται από το σημείο 29β, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 25δ, 26δ, 27δ, 28δ, 29δ, 30δ, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 31δ, 32δ, 33δ, 34δ, 35δ, 43β, 42β, 41β, 40β, 39β, 38β, 37β, 34β, 33β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 29β.

Περιοχή Δ6

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα που περιλαμβάνει τη γεωργική γη της περιοχής Κάμπου. Ορίζεται από το σημείο 48β, το δρόμο και το όριο του οικισμού του Κάμπου, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 36δ, 37δ, 38δ, 39δ, 40δ, 41δ, το όριο του οικισμού Χριστού Κάμπος, το δρόμο προς την παραλία Κάμπου, το δρόμο προς Βαγιά, τα σημεία 52β, 51β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 48β.

Περιοχή Δ7

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα και οι παρυφές της στην περιοχή Βαγιά, και ορίζεται από το σημείο 53β, τμήμα του μονοπατιού, το όριο του οικισμού Κροντήρι, το

σημείο 46δ, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 47δ, 48δ, 49δ, 50δ, 51δ, 52δ, 54β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 53β.

Περιοχή Δ8

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα και οι παρυφές της στην περιοχή Λέγγινο, και ορίζεται από τα σημεία 58β, 57β, τη γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 56β, 55β, το μονοπάτι μέχρι τη διασταύρωση με το δρόμο (σημείο 54δ'), το δρόμο, τα σημεία 53δ, 59β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 58β.

Περιοχή Δ9

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα στην περιοχή Λιβάδι Γερανού και ορίζεται από το σημείο 60β, το μονοπάτι, τα σημεία 54δ, 55δ, 56δ, 57δ, 15γ, 14γ, 13γ, το δρόμο, το σημείο 12γ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 60β.

Περιοχή Δ10

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα κοντά στο ακρωτήρι Ζαρρού, και ορίζεται από τα σημεία 7γ, 8γ, 9γ, το μονοπάτι προς την παραλία, το σημείο 45β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 7γ.

Περιοχή Δ11

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στο Κάθισμα Απωλλού, και ορίζεται από τα σημεία 47β, 46β, το μονοπάτι, τα σημεία 10γ, 11γ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 47β.

Περιοχή Δ12

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στο ανατολικό άκρο του νησιού βορειοδυτικά της εκκλησίας Παναγία, και ορίζεται από τα σημεία 64β, 63β, το μονοπάτι, τα σημεία 66β, 65β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 64β.

Περιοχή Δ13

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα και οι παρυφές της στην περιοχή Αγριολίβαδο, και ορίζεται από το σημείο 50β, τμήμα μονοπατιού, το σημείο 20γ, τμήμα μονοπατιού, τα σημεία 21γ, 22γ, 23γ, 55δ, 56δ, 57δ, το μονοπάτι, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 58δ, 59δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 50β.

Περιοχή Δ14

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα στον όρμο Μέρικα, και ορίζεται από τα σημεία 34γ, 33γ, 32γ, 31γ, 75β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 34γ.

Περιοχή Δ15

Την περιοχή αυτή αποτελεί η κοιλάδα και οι παρυφές της στον όρμο Μελογιού, και ορίζεται από τα σημεία 60δ, 61δ, 71β, 62δ, 63δ, 64δ, 65δ, το μονοπάτι, το σημείο 66δ, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 84β, 67δ, τη γραμμή αιγιαλού, τα σημεία 90β, 91β, 92β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 60δ.

Περιοχή Δ16

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την γεωργική γη, που εκτείνεται νοτιοδυτικά της ζώνης Α4 και του οικισμού της Χώρας, μέχρι την Αγ. Παρασκευή. Ορίζεται από τα σημεία 68δ, 69δ, 70δ, 71δ, 72δ, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 73δ, 74δ, το όριο της ζώνης Α1, το όριο του οικισμού Χώρας Πάτμου, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 101β, 75δ, 76δ, 77δ, 78δ, το μονοπάτι, τα σημεία 79δ, 80δ, 81δ, 82δ, 83δ, 84δ, 85δ, 86δ, 87δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 68δ.

Περιοχή Δ17

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη γεωργική γη, που εκτείνεται νότια του οικισμού της Χώρας. Ορίζεται από τα σημεία 105β, 104β, 103β, 102β, το δρόμο, το όριο του οικισμού (Χώρας), το δρόμο, το όριο του οικισμού Γροίκου, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 103β, 108β, 107β, το μονοπάτι, το σημείο 88δ, τμήμα του δρόμου, το σημείο 89δ, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 90δ, 91δ, 92δ, 93δ, 94δ, τμήμα του δρόμου, τα σημεία 95δ, 96δ, το όριο της ζώνης Α5, τα σημεία 97δ, 98δ, τμήμα του μονοπατιού και το σημείο 105β.

Περιοχή Δ18

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη γεωργική γη, που εκτείνεται νότια της περιοχής Β28 και περιβάλλει τη ζώνη Α6. Ορίζεται από τα σημεία 11β, 112β, 113β, 99δ, 100δ, 101δ, 102δ, τμήμα του μονοπατιού, τα σημεία 102'δ, 103'δ, το όριο της ζώνης Α6, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 11β.

Περιοχή Δ19

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στην παραλία Αγ. Παρασκευής και ορίζεται από τα σημεία 103δ, 104δ, 105δ, 106δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 103δ.

Περιοχή Δ20

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τη γεωργική γη, που περιβάλλει τη μονή Αγ. Ιωσήφ στον όρμο Κουβάρι. Ορίζεται από τα σημεία 107δ, 108δ, 109δ, 110δ, 111δ, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 107δ.

Περιοχή Δ21

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει την κοιλάδα, που περιβάλλει την παραλία Αλυκών και την κοιλάδα μεταξύ των όρμων Σταυρού και Διακοφτιού. Ορίζεται από τα σημεία 112δ, 113δ, 114δ, το μονοπάτι μέχρι το δρόμο, το δρόμο προς Σταυρό, το μονοπάτι, το σημείο 114δ, τη γραμμή αιγιαλού, το σημείο 118β, το παραλιακό μονοπάτι, τα σημεία 115δ, 116δ, 117δ, 118δ, το μονοπάτι, τα σημεία 115β, 114β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 112δ.

Περιοχή Δ22

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στην παραλία Εληά, και ορίζεται από το σημείο 119β, το μονοπάτι, τα σημεία 121β, 120β, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 119β.

Περιοχή Δ23

Την περιοχή αυτή αποτελεί η μικρή κοιλάδα στη νησίδα Χιλιομόδι, και ορίζεται από τα σημεία 124β, 125β, 126β, τη γραμμή αιγιαλού, το εκκλησάκι, τη γραμμή αιγιαλού και το σημείο 124β.

2. Στις περιοχές με στοιχείο Δ επιτρέπονται οι χρήσεις :

- Γεωργικές αποθήκες
- υδατοδεξαμενές, αντλητικές εγκαταστάσεις, φρέατα
- κτίρια αναψυχής - εστίασης σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού και
- κατοικία σε όλες τις περιοχές Δ εκτός των περιοχών Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ11, Δ18 και Δ22.

3. α) Το κατώτατο όριο κατάμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε τέσσερα (4) στρέμματα.

Μέγιστη επιτρεπομένη κάλυψη: εκατόν πενήντα (150,00) τ. μέτρα.

β) Μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια ορόφων:

- των κτιρίων κατοικίας : εκατόν πενήντα (150,00) τ. μέτρα.
- των κτιρίων αναψυχής - εστίασης: ογδόντα (80,00) τ. μέτρα.

- γεωργικών αποθηκών :
- είκοσι (20,00) τ. μέτρα και
- κτιρίων μικτής χρήσης: εκατόν πενήντα (150,00) τ. μέτρα.

IV. Περιοχές με στοιχείο E (Ε2 έως Ε5. Περιοχές οικιστικής καταλληλότητας).

1. Οι θέσεις και τα ειδικότερα όρια των περιοχών αυτών περιγράφονται παρακάτω ως εξής:

Περιοχή Ε2

Η περιοχή αυτή εκτείνεται ανατολικά της γειτονιάς Ετιά του οικισμού Σκάλας. Ορίζεται από το σημείο 35γ, το ανατολικό όριο του οικισμού, τα σημεία 35'γ, 79'β, 89'β, 88'β, 86'β και το σημείο 35γ.

Περιοχή Ε3

Η περιοχή αυτή εκτείνεται βόρειο-δυτικά του οικισμού Σάψιλα. Ορίζεται από το σημείο 94β, τη γραμμή αιγιαλού, το όριο του οικισμού Σάψιλα, τα σημεία 94'β, 95'β, 95β, 94β.

Περιοχή Ε4

Η περιοχή αυτή εκτείνεται νότια του οικισμού της Χώρας και ορίζεται:

βόρεια από το νότιο όριο του οικισμού Χώρας,
ανατολικά από το δρόμο Χώρα - Γροίκος,
νότια από το όριο γειτονιάς οικισμού Χώρας και τον δρόμο Μ.Ευαγγελισμού-Κουβάρι και
δυτικά από το μονοπάτι Χώρα - Μ. Ευαγγελισμού.

Περιοχή Ε5

Η περιοχή αυτή εκτείνεται βόρειο-δυτικά του οικισμού Γροίκος. Ορίζεται από το βόρειο-δυτικό όριο του οικισμού Γροίκος, βόρεια από γραμμή παράλληλη προς το μονοπάτι Χώρας - Γροίκου, σε απόσταση 25,00 μ. από γραμμή παράλληλη προς το βόρειο, δυτικό όριο του οικισμού Γροίκος σε απόσταση 8,00 μ. από αυτό, έως την τομή της με το μονοπάτι Χώρα-Πέτρα Καλικατσού, και από το τμήμα αυτού του μονοπατιού.

2. Στις περιοχές με στοιχείο E απαγορεύεται η ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων των άρθρων 2 και 4 του από 24.5.1985 π.δ/τος (Δ' 270), όπως ισχύει.

3. Το κατώτατο όριο κατάμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε τέσσερα (4) στρέμματα.

V. Περιοχές με στοιχείο Z - Προστασία αγροτικού τοπίου.

1. Οι παραπάνω περιοχές περιλαμβάνουν την υπόλοιπη έκταση της νήσου εκτός των ορίων των περιοχών που περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και εκτός των ζωνών Α' (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Α6) προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων, που καθορίσθηκαν με την 13877/273/2.3.1995 (Β' 239) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

2. α) Το κατώτατο όριο κατάμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε : οκτώ (8) στρέμματα.

Κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν εμβαδόν τέσσερα (4) στρέμματα.

β) Ειδικότερα για τις τουριστικές εγκαταστάσεις το κατώτατο όριο κατάμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε δέκα πέντε (15) στρέμματα.

3. α) Ο συντελεστής δόμησης των γηπέδων για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εκτός κατοικίας, ορίζεται σε 0,1. Προκειμένου για ανέγερση κατοικιών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του από 24.5.1985 π.δ/τος (Δ' 270).

β) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων καταστημάτων και γραφείων διακόσια (200,00) τ.μ.

γ) Ελάχιστη απόσταση των τουριστικών εγκαταστάσεων από τη γραμμή αιγιαλού εκατό (100,00) μέτρα.

δ) Απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις λατόμευσης και εξόρυξης οικοδομικών υλικών. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η εξόρυξη αδρανών υλικών για την κάλυψη επιτοπίων αναγκών με τη διάνοιξη υπογείων στράγγων που δεν θίγουν το γεωφυσικό ανάγλυφο. Οι εγκαταστάσεις εναπόθεσης εξορυκτικών και οικοδομικών υλικών δεν επιτρέπεται να είναι ορατές από το οδικό δίκτυο, από τους παραδοσιακούς πεζοδρόμους, από τους οικισμούς και από τις παραλίες.

Επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση του τοπίου στα υφιστάμενα λατομεία.

ε) Για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας AII και B της 69269/5387/ 24.10.1990 (Β' 678) Κοινής Υπουργικής απόφασης απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Β. Γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης.

1. Ο αριθμός των ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2), εφόσον η κλίση του εδάφους του γηπέδου είναι μικρότερη του 25%.

Εάν η κλίση του εδάφους είναι μεγαλύτερη του 25% ο αριθμός των ορόφων ορίζεται σε έναν (1).

2. a. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε τέσσερα μέτρα και δέκα εκατοστά (4,10) του μέτρου για μονόροφο κτίριο ή μονόροφο τμήμα κτιρίου και σε επτά μέτρα και πενήντα εκατοστά (7,50) του μέτρου για διώροφο κτίριο ή διώροφο τμήμα κτιρίου, μετρούμενο από τη φυσική στάθμη του πέριξ εδάφους και σε κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου, ώστε η προβολή του ύψους του κτιρίου σε καμμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

β. Κατά παρέκκλιση της διατάξεως του προηγουμένου εδαφίου, επιτρέπεται η καθ' ύψος υπέρβαση για την ανέγερση γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στις περιοχές με στοιχείο Z, με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ. 6 του άρθρου 4, αντίστοιχα, του από 24.5.1985 π.δ/τος (Δ' 270), όπως ισχύουν, εφόσον η υπέρβαση αυτή είναι αναγκαία για την τοποθέτηση ή για τη διέξοδο υψηλών μηχανημάτων ή όταν ανεγέρονται αποθήκες κατακορύφου τύπου (SIL-LOS).

γ. Ειδικότερα για τις αποθήκες φύλαξης γεωργικών εργαλείων στις περιοχές B και γεωργικές αποθήκες στις περιοχές Γ και Δ ανεξάρτητα της κλίσης του εδάφους του γηπέδου, ο αριθμός ορόφων τους ορίζεται σε έναν (1) και το ύψος τους για μεν τις αποθήκες στη ζώνη B σε δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά (2,50) του μέτρου για δε τις αποθήκες στις ζώνες Γ και Δ σε τρία μέτρα και πενήντα εκατοστά (3,50) του μέτρου μετρούμενο από τη φυσική στάθμη του πέριξ εδάφους.

3. Σε περίπτωση ανέγερσης διωρόφου κτιρίου συνολικής πραγματοποιούμενης επιφάνειας ορόφων μεγαλύτερης των εκατόν είκοσι (120,00) τ. μέτρων η επιφάνεια του δευτέρου ορόφου του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της πραγματοποιούμενης αυτής συνολικής επιφάνειας.

4. Τα κτίρια σε κάθε θέση δεν μπορούν να υπερβούν τον μέγιστο αριθμό των ορόφων και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κλιμακούμενα αναλόγως της κλίσης του εδάφους.

Σε περίπτωση που απαιτείται κλιμάκωση του κτιρίου επιβάλλεται η μετατόπιση του κτιριακού όγκου και προς τις δύο κύριες κατευθύνσεις έτσι ώστε σε καμμία περίπτωση και από καμμία θέση να εμφανίζεται η όψη

τριορόφου κτιρίου στην περίπτωση που η κλίση του εδάφους είναι μικρότερη του 25% ή διωρόφου σε περίπτωση που αυτή υπερβαίνει το 25%.

5. Επιτρέπεται η κατασκευή υπογείου με την προϋπόθεση ότι η κάτω στάθμη της οροφής του δεν υπερβαίνει σε κανένα σημείο τα ογδόντα εκατοστά (0,80) του μέτρου από τη φυσική στάθμη του πέριξ εδάφους στην περίπτωση που η κλίση του εδάφους είναι μικρότερη του 25%, και το ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20) του μέτρου, όταν η κλίση είναι μεγαλύτερη του 25%.

Επιτρέπεται η δημιουργία μιάς και μόνον εισόδου πρόσβασης προς το υπόγειο από τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Η πρόσβαση αυτή κατασκευάζεται κατά το δυνατόν σε αθέατο από τους κοινόχροστους χώρους σημείο του κτιρίου και με τις ελάχιστες δυνατόν διαστάσεις. Η πόρτα εισόδου προς το υπόγειο έχει μέγιστη επιφάνεια δύο (2) τετρ. μέτρα.

6. Επιβάλλεται η κατασκευή δεξαμενής νερού περιορισμένων διαστάσεων. Η δεξαμενή κατασκευάζεται στους υπόγειους χώρους του κτιρίου ή στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου, οπότε η επικάλυψη της δεν μπορεί να εξέχει πλέον των ογδόντα εκατοστών (0,80) του μέτρου από την πέριξ φυσική στάθμη του εδάφους. Οι δεξαμενές νερού δεν προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης και την κάλυψη του γηπέδου.

7. Σε περίπτωση κατασκευής στεγασμένου - κλειστού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων η επιφάνεια αυτού που δεν προσμετράται στον συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25,00) τ. μέτρων ανά άρτιο γήπεδο. Ο χώρος στάθμευσης είτε τοποθετείται σε τέτοια θέση στο γήπεδο ώστε να εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα κτίσματα και έχει μέγιστο ύψος δύο μέτρα και είκοσι εκατοστά (2,20) του μέτρου ή εντάσσεται στον όγκο του κτιρίου.

8. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων στις παραπάνω περιοχές B, Γ, Δ, Ε και Ζ εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ' 538) και 24.5.1985 (Δ' 270) π.δ/των, όπως ισχύουν, εκτός των παρεκκλίσεων.

II. Ειδικοί όροι δόμησης και μορφολογικοί περιορισμοί.

1. Η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου, η διάταξη του μέσα στο γήπεδο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά προσαρμόζονται στα παραδοσιακά πρότυπα.

2. Η σύνθεση του κτιριακού όγκου που προκύπτει από την εκμετάλλευση του γηπέδου διέπεται από τους παρακάτω όρους:

α) Επιβάλλεται η διάσπαση ενιαίου κτιριακού όγκου έτσι ώστε να δημιουργούνται επιμέρους κτιριακοί όγκοι - πτέρυγες κάτοψης ορθογωνικής ή σχήματος Γ αποκλειόμενου κάθε άλλου περίπλοκου σχήματος ή διάκριση των οποίων επιτυγχάνεται ογκοπλαστικά με τη δημιουργία υψομετρικής διαφοράς της πάνω στάθμης τους ή την διάταξη σε συνδυασμούς μονόροφων και διώροφων κτιρίων καθώς και μετατόπιση τους σε κάτοψη κατά την ίτην άλλη κύρια κατεύθυνση.

Οι κατ' αυτόν τον τρόπο διαμορφούμενοι όγκοι μπορούν να βρίσκονται είτε σε επαφή μεταξύ τους ή να συνδέονται με καμαρικά ή αυλές δημιουργώντας όμως απαραίτητα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με ενότητα και συνοχή το οποίο εντάσσεται στο φυσικό και το πέριξ δομημένο περιβάλλον, μη επιτρεπόμενης της δημιουργίας ανεξάρτητων και διάσπαρτων ίσου όγκου κτιρίων στο γήπεδο.

Επιτρέπεται η δημιουργία στο ίδιο γήπεδο δύο ή περισσότερων διακεκριμένων αρχιτεκτονικών συνόλων που σχεδιάζονται κατά τα προηγούμενα ή ο συνδυασμός αρ-

χιτεκτονικών συνόλων και μεμονομένων κτιρίων, που τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο στο γήπεδο, ώστε να διαφυλάσσεται το φυσικό περιβάλλον και να προστατεύονται η θέα και οι οπτικές φυγές προς ενδιαφέροντα σημεία, τοπία ή μνημεία του νησιού.

β) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος όγκος των κατά τα παραπάνω δημιουργουμένων επιμέρους κτιριακών όγκων - πτερύγων με ενιαία στέγαση - ενός αρχιτεκτονικού συνόλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 225 κ.μ. πάνω από τη φυσική στάθμη του εδάφους στην περίπτωση μονορόφου κτιρίου ή μονόροφης πτέρυγας αρχιτεκτονικού συνόλου και τα 450 κ.μ. στην περίπτωση διωρόφου κτιρίου ή διώροφης πτέρυγας μη συμπεριλαμβανομένης της τυχόν κεκλιμένης στέγης στα παραπάνω αναφερόμενα όρια των όγκων.

γ) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος όγκος ενός αρχιτεκτονικού συνόλου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 κ.μ.

δ) Οι όψεις των κτιρίων διαμορφώνονται σε επιμέρους τμήματα και οπωσδήποτε δεν δημιουργείται ενιαίο και συνεχές μήκος όψης, που υπερβαίνει τα δέκα (10,00) μέτρα.

3. Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων κατασκευάζονται είτε από οποιοδήποτε υλικό επιχρισμένο υποχρεωτικά εξωτερικά με σοβά είτε από λιθοδομή η οποία δύναται να ασβεστωθεί ή να παραμείνει ανεπίχριστη, χωρίς τονισμένους αρμούς.

Απαγορεύεται οποιουδήποτε είδους επένδυση των εξωτερικών όψεων των κτιρίων.

4. Τα κτίρια καλύπτονται με επίπεδο δώμα με συμπαγές στηθαίο.

Επιτρέπεται η κάλυψη μέρους του κτιριακού όγκου (πτέρυγας του κτιρίου) με δίρρικτη ή τετράρρικτη κεραμοσκεπή στέγη, μεγίστης κλίσης 30% και μεγίστου ύψους ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50) του μέτρου μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

Απαγορεύεται οποιοδήποτε προεξοχή του φέροντος οργανισμού της στέγης πλην αυτής των κεραμιδιών καθώς επίσης και οποιοδήποτε άνοιγμα σ' αυτήν.

Η στέγη και το συμπαγές στηθαίο κατασκευάζονται πέραν του μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους. Το ύψος του συμπαγούς στηθαίου κυμαίνεται από τριάντα έως ογδόντα εκατοστά (0,30 - 0,80) του μέτρου και το πάχος αυτού ορίζεται σε τριάντα εκατοστά (0,30) του μέτρου.

5. Απαγορεύεται η δημιουργία τόξων, αψίδων, βόλτων, διακοσμητικών εκτός του σώματος του κτιρίου και στις περιφράξεις των γηπέδων. Τοξοτές, κατασκευές επιτρέπονται μόνο κατά τα παραδοσιακά πρότυπα σε επαφή με τον όγκο του κτιρίου για τη δημιουργία στοών, καμαρικών στήριξης βεραντών ή τη σύνδεση κτιριακών όγκων. Το ελάχιστο πάχος των παραπάνω τοιχωτών κατασκευών ορίζεται σε σαράντα εκατοστά (0,40) του μέτρου.

6. Πάνω από τη στέγη ή το επίπεδο δώμα του κτιρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή πλην του κατά την παράγραφο 4 συμπαγούς στηθαίου, καπνοδόχου και αεραγωγού ή καταπακτής επίσκεψης δώματος μεγίστου ύψους εβδομήντα εκατοστών (0,70) του μέτρου.

7. Ηλιακοί θερμοσίφωνες μπορούν να τοποθετηθούν μόνο σε επιλεγμένες θέσεις του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου, ώστε κατά το δυνατόν να μην είναι ορατοί από τους χώρους προσπέλασης σε αυτό.

8. Τα ανοίγματα των κτιρίων είναι περιορισμένων διαστάσεων. Τα κουφώματα είναι ξύλινα και βάφονται σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα. Απαγορεύεται να μείνουν στο φυσικό τους χρώμα με βαφή λαδιού ή πρεμφερούς υλικού.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας απλής μορφής σε παράθυρα και πόρτες σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.

9. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών σε πρόβολο μεγίστου πλάτους ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών (1,20) του μέτρου και συνολικού μήκους όχι μεγαλύτερου του 1/3 του μήκους της όψης του κτιρίου μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Οι ανοικτοί εξώστες σε πρόβολο απέχουν τουλάχιστον ένα (1,00) μέτρο από τα άκρα των όψεων.

Απαγορεύονται οι γωνιακοί ανοικτοί εξώστες ως και οι σκεπαστοί εξώστες.

Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτής βεράντας επί βόλτου ή καμαρικού.

10. Απαγορεύονται τα προστεγάσματα μόνιμα ή κινητά. Επιτρέπεται η δημιουργία ξύλινων σκιάδων ή σδηρών απλής διατομής (πέργκολας) με επικάλυψη από καλάμι σε επαφή με το κτίριο ή εκτός του σώματος αυτού μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Οι κατασκευές αυτές επιβάλλεται να είναι οριζόντιες.

Απαγορεύονται τα κεκλιμένα και τα καμπύλα προστεγάσματα.

11. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικού, ετερνίτη ή παρεμφερούς υλικού σε οποιαδήποτε κατασκευή στο κτίριο.

12. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής κλίμακας μονόρριχτης προς τον όροφο του κτιρίου μεγίστου επιτρεπόμενου πλάτους 1,00 μ. σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα. Οι κλίμακες αυτές αναπτύσσονται οπωσδήποτε παράλληλα με την όψη του κτιρίου και σε επαφή με αυτήν.

13. Τα στηθαία στις σκάλες και τα μπαλκόνια κατασκευάζονται συμπαγή. Επιτρέπεται η κατασκευή κτιστού διάτρητου στηθαίου απλής κατασκευής σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

14. Οι περιφράξεις των γηπέδων κατασκευάζονται από λιθοδομή ανεπίχριστη χωρίς τονισμένους αρμούς. Οι περιφράξεις αυτές μπορούν να κατασκευασθούν και από άλλο υλικό επιχρισμένο οπωσδήποτε με σοβά εάν και εφόσον η κλίση του γηπέδου που περιφράσσονται δεν υπερβαίνει σε κανένα σημείο το 7%.

Γύρω από την αυλόπορτα μπορεί να κατασκευασθεί πλαίσιο οριζόντιας μορφής κατά τα παραδοσιακά πρότυπα. Η κατασκευή μπορεί να έχει μέγιστο ύψος τρία μέτρα (3,00 μ.) μετρούμενο από το πέριξ φυσικό έδαφος.

Οι αυλόπορτες κατασκευάζονται αποκλειστικά από ξύλο ή από σίδερο απλής κατασκευής.

15. Επιβάλλεται η κατά το δυνατόν διατήρηση της μορφής της φυσικής επιφάνειας του εδάφους.

Απαγορεύεται η επιχωμάτωση ή εκσκαφή των ακαλύπτων επιφανειών των οικοπέδων προς ανύψωση ή υποβίβαση της στάθμης αυτών και εκτελούνται μόνον οι απολύτως απαραίτητες εκσκαφές ή επιχωματώσεις για την εφαρμογή του περιγράμματος της οικοδομής.

Απαγορεύεται η εκτέλεση χωματουργικών έργων για τη δημιουργία πρανών εντός των πρασιών.

Σε περίπτωση γηπέδου με κλίση επιτρέπεται η κατασκευή αναβαθμών με αναλληματικούς τοίχους με απλή επιχωμάτωση της ακαλύπτου επιφανείας αυτών, σε τμήμα του γηπέδου. Οι επιχωματώσεις αυτές δεν επηρεάζουν την αφετηρία μέτρησης του μεγίστου ύψους των κτιρίων, που σε κάθε περίπτωση ως τέτοια ορίζεται η στάθμη του φυσικού εδάφους.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των αναλληματικών τοίχων ορίζεται σε ένα (1,00) μέτρο. "Υψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου και οπωσδήποτε μικρότερο του ενός μέτρου

και ογδόντα εκατοστών (1,80) του μέτρου επιτρέπεται εφόσον οι κλίσεις του εδάφους το απαιτούν, μόνον μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

Οι αναλληματικοί τοίχοι κατασκευάζονται οπωσδήποτε από λιθοδομή και παραμένουν ανεπίχριστοι.

16. Επιτρέπονται οι προεξοχές (έρκερ) στις όψεις των κτιρίων κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

17. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα καθώς και η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στον όροφο πριν την ολοκλήρωση των εξωτερικών επιχρισμάτων και την τοποθέτηση κουφωμάτων στο ισόγειο.

III. Γενικές διατάξεις

1. Σε όλη την έκταση της καθοριζομένης με το άρθρο 1 του παρόντος δ/τος Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου απαγορεύονται:

α) η εγκατάσταση λυομένων οικίσκων

β) η δημιουργία πολυκαταστημάτων και υπεραγορών

γ) Οι δραστηριότητες της κατηγορίας AI της με αριθ. 69269/5387/24.10.1990 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 678).

2. Μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού, και τήρηση των διαδικασιών είναι δυνατόν να επιτραπεί σε ορισμένες θέσεις της παράκτιας ζώνης της νήσου Πάτμου οι παρακάτω δραστηριότητες της Κ.Υ.Α. 69269/1990 (Β' 678).

- η ίδρυση μικροεπισκευαστικών ναυπηγείων (καρνάγιων παραδοσιακής μορφής).

- η κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης.

Οι χρήσεις αυτές απαγορεύεται να χωρισθετούν στην παράκτια ζώνη των νησίδων Χιλιομόδι, Τραγονήσι, Κεντρονήσι, Αγ. Γεώργιος, Αγ. Θέκλα.

3. Επιτρέονταν προβλεπομένων ανά περιοχή επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές:

- η επέκταση και η δημιουργία κελιών ξενώνων και εγκαταστάσεων για τις ανάγκες λειτουργίας και επίσκεψης των μοναστηριών.

- η ανέγερση ιερών ναών με τους όρους και περιορισμούς που ισχύουν στην περιοχή.

4. Για την εκτέλεση οποιουδήποτε εργού ή δραστηρότητας σε γήπεδα που βρίσκονται σε απόσταση 100,00 μ. από την ακτή απαιτείται ο προηγούμενος καθορισμός της γραμμής αιγιαλού.

5. Οι ανεγειρόμενες εγκαταστάσεις αναψυχής - εστίασης στις περιοχές με στοιχείο Β, Γ και Δ δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 200,00 μ.

6. Απαγορεύεται στις περιοχές με στοιχείο Δ η διάνοιξη δρόμων παράλληλα προς την ακτή ή την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού, σε απόσταση μικρότερη των 100,00 μ. από αυτήν.

7. Δρόμοι προς τις ακτές επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 1337/1983.

8. Επιτρέπονται οι κατασκευές του άρθρου 19 του ν. 1577/1985 σε κοινόχρηστους χώρους μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

9. Η ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από όχθες ρεμάτων, από τα όρια βιοτόπων, (αλυκές - οικοσυστήματα) καθώς και από τα όρια του οδικού δικτύου (επαρχιακού, δημιοτικού, αγροτικού), ορίζεται σε είκοσι (20,00) μέτρα.

10. Εντός των ορίων της ΖΟΕ είναι δυνατή η οριοθέτηση βοσκοτόπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1734/1987 (Α' 189) "βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με τις άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις" όπως ισχύει.

11. Επιβάλλεται η διατήρηση και συντήρηση του υφισταμένου δικτύου πεζοδρόμων - μονοπατιών.

12. Τμήματα ιδιοκτησιών που διαχωρίζονται από α) επαρχιακό - κοινοτικό δρόμο β) πεζόδρομο - μονοπάτι θεωρούνται χωριστά γήπεδα.

13. Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο πολεοδόμηση εκτάσεων πλην των περιοχών με στοιχεί E2, E3, E4, E5 και των απολυτώς αναγκαίων εκάσεων για την επέκταση του οικισμού Κάμπου, εφόσον εμπίπτουν εντός των ορίων των περιοχών με στοιχείο Z. Στις περιοχές αυτές είναι δυνατή η πολεοδόμηση τμημάτων τους κατ' επέκταση των ορίων των υφισταμένων οικισμών μετά από σχετική μελέτη στα πλαίσια των διαδικασιών του ν. 2508/1997.

14. α) Απαγορεύεται γενικά η εγκατάσταση "φωτεινών επιγραφών" άμεσα ή έμμεσα φωτειζομένων ανεξαρτήτως είδους και σχήματος αυτών.

β) Επιτρέπεται μόνο η ανάρτηση επιγραφών κοινών (μη φωτεινών) επί των προσόψεων των οικοδομών.

- Οι παραπάνω επιγραφές τοποθετούνται αποκλειστικά παράλληλα προς τις όψεις των κτιρίων στηριζόμενες επί των κτιρίων με μέγιστη προεξοχή οκτώ εκατοστών (0,08) του μέτρου από τις όψεις και σε μέγιστο ύψος τρισήμισυ (3,50) μέτρων από την επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων.

- Απαγορεύεται η ανάρτηση επιγραφών επί στηθαίων, εξωστών, κλιμάκων, στηθαίων δωμάτων καθώς και η τοποθέτηση ελεύθερα ισταμένων ικριωμάτων, διαφημιστικών ή άλλων πινακίδων επί δωμάτων ή άλλου μέρους του κτιρίου.

- Η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κάθε επιγραφής ορίζεται σε ένα (1,00) μέτρο τετραγωνικό απαγορευομένης της τοποθέτησης περισσοτέρων της μιας επιγραφών, σε κάθε επιχείρηση ή υπηρεσία, επί μιας και της αυτής όψης των κτιρίων.

γ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση επιγραφών και διαφημιστικών κάθε είδους στους φυσικούς σχηματισμούς και χώρους της νήσου (ακρωτήρια, κλιτείς, κορυφές, ακτές, κλπ.).

δ) Οι επιγραφές είναι δίχρωμες με χαρακτήρες απλούς, μαύρης, μπλε ή άλλης απόχρωσης σχεδιαζόμενοι με ελαϊόχρωμα επί πινακίδας λευκής.

Το μέγιστο ύψος των παραπάνω χαρακτήρων ορίζεται σε τριάντα εκατοστά (0,30) του μέτρου.

Απαγορεύεται η επικόλληση πλαστικών στοιχείων στους υαλοπίνακες των ανοιγμάτων των όψεων ή των εξωτερικών τοίχων των κτιρίων. Επίσης απαγορεύεται ται η διάταξη μεμονωμένων χαρακτήρων (γραμμάτων ή αριθμών) σε απόσταση μεταξύ τους για τη σύνθεση ενιαίας επιγραφής, όπως και ο φωτισμός των επιγραφών.

ε) Οι επιγραφές πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται η μετάφραση, επεξήγηση σε ξένες γλώσσες ή και η ηχητική απομίμηση με λατινικούς χαρακτήρες εφόσον τα ξενόγλωσσα στοιχεία δεν υπερβαίνουν στο ύψος και γενικά στις διαστάσεις τα αντίστοιχα ελληνικά.

15. Τα δημόσια ορατά φωτιστικά σώματα, είτε αυτά ανήκουν στον δημοτικό φωτισμό είτε σε ιδιωτικά ή δημόσια κτίσματα, πρέπει να έχουν αποκλειστικά τις ακόλουθες μορφές:

α) Προβολείς ή άλλα φωτιστικά σώματα υπαίθρου κατάλληλα τοποθετημένα σε εσοχές (κόγχες) των όψεων των κτιρίων.

β) Φωτιστικά σώματα τύπου μιμητικού των παλαιών φανα-ριών ή λαμπτών θυέλλης διαστάσεων όχι μεγαλύτε-

ρων των τριάντα επί τριάντα επί σαράντα εκατοστών (0,30 X 0,30 X 0,40) του μέτρου, τοποθετημένα είτε επί σιδηρών στύλων ύψους όχι μεγαλύτερου των τεσσάρων (4,00) μέτρων είτε επί των προσόψεων των κτιρίων.

Απαγορεύεται η ανάρτηση γυμνών λαμπτήρων πυρακτώσεως ή φθορισμού υπό μορφήν "γιρλάντας", στηριζόμενης επί τοίχων ή στύλων.

16. Κάθε έργο υποδομής που εκτελείται από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κλπ.) και γενικά κάθε εργασία που αφορά στη διαμόρφωση τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων προσαρμόζεται στα παραδοσιακά πρότυπα και εκτελείται μετά από έγκριση της σχετικής μελέτης της ΕΠΑΕ.

Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας αναλαμβάνουν με δαπάνες τους την αναμόρφωση και βελτίωση των εγκαταστάσεών τους ώστε να μην προσβάλλεται το περιβάλλον.

17. Επιτρέπεται η επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων, αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του νησιού έστω και εάν οι απαιτούμενες εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος (υπέρβαση ύψους, κάλυψης Σ.Δ. αρτιότητα γηπέδου) υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε επέμβαση επ' αυτών δεν θα αλλοιώσει τα μορφολογικά στοιχεία τους και ότι οι εν γένει εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης των κτισμάτων (σοβάδες, κουφώματα, χρωματισμοί, κλπ.) θα ακολουθούν την παραδοσιακή τεχνοτροπία.

Σε περίπτωση που υφίστανται στοιχεία επί των παραπάνω κτιρίων ή επεμβάσεις πάσης φύσεως που αλλοιώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής επιβάλλεται η προηγούμενη αποκατάσταση της μορφής του και η απομάκρυνση των ασυμβιβάστων υλικών ή προσκτισμάτων.

18. Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων ή κατεδαφιστέων ως ετοιμορρόπων ή επικινδύνων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής έστω και εάν οι απαιτούμενες να εκτελεστούν εργασίες αντικεινται στις διατάξεις του παρόντος.

Η αναστήλωση επιτρέπεται κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας (φωτογραφίες με βεβαίωση χρονολογίας θεωρημένες από τον Δήμο, εγκεκριμένα σχέδια, σαφή ίχνη, βιβλιογραφικές μαρτυρίες), η οποία αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή του κτίσματος.

19. Με απόφαση της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων επιτρέπεται να ανεγείρονται στις περιοχές με στοιχείο Ζ γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια, στέγαστρα σφαγής ζώων, βιομηχανικές, τουριστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις κατά παρέκκλιση των καθοριζόμενων με το παρόν διάταγμα όρων και περιορισμών δόμησης. Ειδικότερα η παρέκκλιση αυτή αφορά την κατανομή του συντελεστή δόμησης στους ορόφους, τη διάσπαση των όγκων των κτιρίων και την πρόσβαση στο υπόγειο από τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου και δίδεται εφόσον μετά από τεκμηριωμένη μελέτη κριθεί ότι το κτίριο δεν μπορεί να κατασκευασθεί με τους σχετικούς περιορισμούς δόμησης του παρόντος δ/τος.

Σε κάθε περίπτωση όμως η ογκοπλαστική διαμόρφωση του κτιρίου, η διάταξή του στο γηπέδο και τα μορφολογικά του χαρακτηριστικά ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής και προσαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον.

20. Αναθεώρηση οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις επιτρέπεται μόνο στις περιπτώ-

σεις των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του από 6.7.1993 Π.Δ."Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών" (Δ' 795/1993).

21. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε περιοχές που διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς (δάση, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, αεροδρόμια κ.λ.π.).

22. Δάση, δασικές εκτάσεις και τεχνητές αναδασώσεις σ' όλη την έκταση της Ζ.Ο.Ε. διατηρούνται στη φυσική τους κατάσταση.

23. Απαγορεύεται η δόμηση στα τμήματα των γηπέδων που εμπίπτουν στις διαγραμμισμένες περιοχές σ' όλη την έκταση της Ζ.Ο.Ε.

Τα παραπάνω τμήματα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αρτιότητας των γηπέδων, δεν λαμβάνονται όμως υπόψη κατά τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης προς την μορφολογία και το ύψος των κτιρίων, καθώς και την τοποθέτησή τους μέσα στο γήπεδο προκειμένου για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την προσαρμογή των κτιρίων σ' αυτό. Για τον λόγο αυτό η ΕΠΑΕ υποχρέωνται να χορηγεί προέγκριση σε τυχόν υποβαλλόμενα προσχέδια.

Η Πολεοδομική Υπηρεσία διαβιβάζει υποχρεωτικά στην ΕΠΑΕ τον φάκελλο οποιουδήποτε θέματος προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει.

Οι υποβαλλόμενες στην ΕΠΑΕ μελέτες προς έγκριση εμπεριέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:200 έως 1:1000 με υψομετρικές καμπύλες όπου σημειώνεται με ακρίβεια η υπάρχουσα κατάσταση με τα υψόμετρα, τα διαγράμματα κάλυψης (υπάρχουσα και προτεινομένη) τα όμορα γηπεδα όπου σημειώνονται τυχόν υπάρχοντα κτίσματα σε αυτά, οι οροφοί τους, η παλαιότητά τους και η χρήση τους.

Σε περίπτωση μικροεπισκευών δεν είναι απαραίτητη η υποβολή τοπογραφικού.

β) Μία σειρά αρχιτεκτονικών σχεδίων (ή προσχεδίων).

γ) Βασικές όψεις με ένταξη του κτιρίου στο περιβάλλον σε κλίμακα 1:200 έως 1:1000.

δ) Φωτογραφίες του γηπέδου και του περιβάλλοντα χώρου του όπου σημειώνονται τα όρια του γηπέδου και σχεδιάζεται σχηματικά ο κτιριακός όγκος στο γηπέδο ώστε να εμφανίζεται η ένταξή του στο περιβάλλον.

ε) Δειγματολόγιο χρωμάτων σε περίπτωση χρωματισμού.

σ) Για την περίφραξη γηπέδου με μόνιμη κατασκευή (όχι συρματόπλεγμα) απαιτείται προηγούμενη έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ


ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΡΕΔΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ



СОН ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

IMAGE 15.000


ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ Φ.Χ. 1:50 000 - ΠΑΓΙΔΑ ΜΟΣ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΚΛΙΜΑΣ

ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ



ON ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

15 20


ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ Φ.Χ. 1:50.000 ΠΑΤΜΟΣ

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΑΤΜΟΥ	
ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
<input type="checkbox"/>	ΟΙΚΙΣΜΟΙ
8000	
<input checked="" type="checkbox"/>	A ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΧ ΥΠ.Π.
8000	
<input type="checkbox"/>	B ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
8000	
<input type="checkbox"/>	C ΖΩΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
8000	
<input type="checkbox"/>	D ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
7500	
<input type="checkbox"/>	E ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΑΗΓΟΤΗΤΑΣ
7500	
<input type="checkbox"/>	Z ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΝΙΟΥ MINIMA (ΠΡΟΣΤ., ΚΛΑΣΣΙΚΑ-ΡΩΜΑΪΚΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΓΑΙΑΚΟΥ
7500	
<input type="checkbox"/>	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΤΟΠΩΝ
7500	
<input type="checkbox"/>	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΡΑΧΟΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΔΑΣΗΣ, ΚΟΡΥΦΕΣ ΛΟΦΩΝ, ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ
7500	
<input type="checkbox"/>	ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
7500	
<input type="checkbox"/>	ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΖΟΔΟΡΟΜΟΝ
7500	
ΜΗΣΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΟΣΚΑ ΜΟΝΟΤΑΤΙΑ	
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:6.000	
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Εργών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε	
<img alt="Map of Patmos showing land parcels and survey points. Labels include 124B, 125B, 126B, 127B, 128B, 129B, 130B, 131B, 132B, 133B, 134B, 135B, 136B, 137B, 138B, 139B, 140B, 141B, 142B, 143B, 144B, 145B, 146B, 147B, 148B, 149B, 150B, 151B, 152B, 153B, 154B, 155B, 156B, 157B, 158B, 159B, 160B, 161B, 162B, 163B, 164B, 165B, 166B, 167B, 168B, 169B, 170B, 171B, 172B, 173B, 174B, 175B, 176B, 177B, 178B, 179B, 180B, 181B, 182B, 183B, 184B, 185B, 186B, 187B, 188B, 189B, 190B, 191B, 192B, 193B, 194B, 195B, 196B, 197B, 198B, 199B, 200B, 201B, 202B, 203B, 204B, 205B, 206B, 207B, 208B, 209B, 210B, 211B, 212B, 213B, 214B, 215B, 216B, 217B, 218B, 219B, 220B, 221B, 222B, 223B, 224B, 225B, 226B, 227B, 228B, 229B, 230B, 231B, 232B, 233B, 234B, 235B, 236B, 237B, 238B, 239B, 240B, 241B, 242B, 243B, 244B, 245B, 246B, 247B, 248B, 249B, 250B, 251B, 252B, 253B, 254B, 255B, 256B, 257B, 258B, 259B, 260B, 261B, 262B, 263B, 264B, 265B, 266B, 267B, 268B, 269B, 270B, 271B, 272B, 273B, 274B, 275B, 276B, 277B, 278B, 279B, 280B, 281B, 282B, 283B, 284B, 285B, 286B, 287B, 288B, 289B, 290B, 291B, 292B, 293B, 294B, 295B, 296B, 297B, 298B, 299B, 299B, 300B, 301B, 302B, 303B, 304B, 305B, 306B, 307B, 308B, 309B, 310B, 311B, 312B, 313B, 314B, 315B, 316B, 317B, 318B, 319B, 320B, 321B, 322B, 323B, 324B, 325B, 326B, 327B, 328B, 329B, 330B, 331B, 332B, 333B, 334B, 335B, 336B, 337B, 338B, 339B, 340B, 341B, 342B, 343B, 344B, 345B, 346B, 347B, 348B, 349B, 350B, 351B, 352B, 353B, 354B, 355B, 356B, 357B, 358B, 359B, 360B, 361B, 362B, 363B, 364B, 365B, 366B, 367B, 368B, 369B, 370B, 371B, 372B, 373B, 374B, 375B, 376B, 377B, 378B, 379B, 380B, 381B, 382B, 383B, 384B, 385B, 386B, 387B, 388B, 389B, 390B, 391B, 392B, 393B, 394B, 395B, 396B, 397B, 398B, 399B, 400B, 401B, 402B, 403B, 404B, 405B, 406B, 407B, 408B, 409B, 410B, 411B, 412B, 413B, 414B, 415B, 416B, 417B, 418B, 419B, 420B, 421B, 422B, 423B, 424B, 425B, 426B, 427B, 428B, 429B, 430B, 431B, 432B, 433B, 434B, 435B, 436B, 437B, 438B, 439B, 440B, 441B, 442B, 443B, 444B, 445B, 446B, 447B, 448B, 449B, 450B, 451B, 452B, 453B, 454B, 455B, 456B, 457B, 458B, 459B, 460B, 461B, 462B, 463B, 464B, 465B, 466B, 467B, 468B, 469B, 470B, 471B, 472B, 473B, 474B, 475B, 476B, 477B, 478B, 479B, 480B, 481B, 482B, 483B, 484B, 485B, 486B, 487B, 488B, 489B, 490B, 491B, 492B, 493B, 494B, 495B, 496B, 497B, 498B, 499B, 500B, 501B, 502B, 503B, 504B, 505B, 506B, 507B, 508B, 509B, 509B, 510B, 511B, 512B, 513B, 514B, 515B, 516B, 517B, 518B, 519B, 520B, 521B, 522B, 523B, 524B, 525B, 526B, 527B, 528B, 529B, 529B, 530B, 531B, 532B, 533B, 534B, 535B, 536B, 537B, 538B, 539B, 539B, 540B, 541B, 542B, 543B, 544B, 545B, 546B, 547B, 548B, 549B, 549B, 550B, 551B, 552B, 553B, 554B, 555B, 556B, 557B, 558B, 559B, 559B, 560B, 561B, 562B, 563B, 564B, 565B, 566B, 567B, 568B, 569B, 569B, 570B, 571B, 572B, 573B, 574B, 575B, 576B, 577B, 578B, 579B, 579B, 580B, 581B, 582B, 583B, 584B, 585B, 586B, 587B, 588B, 589B, 589B, 590B, 591B, 592B, 593B, 594B, 595B, 596B, 597B, 598B, 599B, 599B, 600B, 601B, 602B, 603B, 604B, 605B, 606B, 607B, 608B, 609B, 609B, 610B, 611B, 612B, 613B, 614B, 615B, 616B, 617B, 618B, 619B, 619B, 620B, 621B, 622B, 623B, 624B, 625B, 626B, 627B, 628B, 629B, 629B, 630B, 631B, 632B, 633B, 634B, 635B, 636B, 637B, 638B, 639B, 639B, 640B, 641B, 642B, 643B, 644B, 645B, 646B, 647B, 648B, 649B, 649B, 650B, 651B, 652B, 653B, 654B, 655B, 656B, 657B, 658B, 659B, 659B, 660B, 661B, 662B, 663B, 664B, 665B, 666B, 667B, 668B, 669B, 669B, 670B, 671B, 672B, 673B, 674B, 675B, 676B, 677B, 678B, 678B, 679B, 680B, 681B, 682B, 683B, 684B, 685B, 686B, 687B, 688B, 689B, 689B, 690B, 691B, 692B, 693B, 694B, 695B, 696B, 697B, 698B, 699B, 699B, 700B, 701B, 702B, 703B, 704B, 705B, 706B, 707B, 708B, 709B, 709B, 710B, 711B, 712B, 713B, 714B, 715B, 716B, 717B, 718B, 719B, 720B, 721B, 722B, 723B, 724B, 725B, 726B, 727B, 728B, 729B, 729B, 730B, 731B, 732B, 733B, 734B, 735B, 736B, 737B, 738B, 739B, 739B, 740B, 741B, 742B, 743B, 744B, 745B, 746B, 747B, 748B, 749B, 749B, 750B, 751B, 752B, 753B, 754B, 755B, 756B, 757B, 758B, 759B, 759B, 760B, 761B, 762B, 763B, 764B, 765B, 766B, 767B, 768B, 769B, 769B, 770B, 771B, 772B, 773B, 774B, 775B, 776B, 777B, 778B, 779B, 779B, 780B, 781B, 782B, 783B, 784B, 785B, 786B, 787B, 788B, 789B, 789B, 790B, 791B, 792B, 793B, 794B, 795B, 796B, 797B, 798B, 799B, 799B, 800B, 801B, 802B, 803B, 804B, 805B, 806B, 807B, 808B, 809B, 809B, 810B, 811B, 812B, 813B, 814B, 815B, 816B, 817B, 818B, 819B, 819B, 820B, 821B, 822B, 823B, 824B, 825B, 826B, 827B, 828B, 829B, 829B, 830B, 831B, 832B, 833B, 834B, 835B, 836B, 837B, 838B, 839B, 839B, 840B, 841B, 842B, 843B, 844B, 845B, 846B, 847B, 848B, 849B, 849B, 850B, 851B, 852B, 853B, 854B, 855B, 856B, 857B, 858B, 859B, 859B, 860B, 861B, 862B, 863B, 864B, 865B, 866B, 867B, 868B, 869B, 869B, 870B, 871B, 872B, 873B, 874B, 875B, 876B, 877B, 878B, 878B, 879B, 880B, 881B, 882B, 883B, 884B, 885B, 886B, 887B, 888B, 889B, 889B, 890B, 891B, 892B, 893B, 894B, 895B, 896B, 897B, 898B, 899B, 899B, 900B, 901B, 902B, 903B, 904B, 905B, 906B, 907B, 908B, 909B, 909B, 910B, 911B, 912B, 913B, 914B, 915B, 916B, 917B, 918B, 919B, 919B, 920B, 921B, 922B, 923B, 924B, 925B, 926B, 927B, 928B, 929B, 929B, 930B, 931B, 932B, 933B, 934B, 935B, 936B, 937B, 938B, 939B, 939B, 940B, 941B, 942B, 943B, 944B, 945B, 946B, 947B, 948B, 949B, 949B, 950B, 951B, 952B, 953B, 954B, 955B, 956B, 957B, 958B, 959B, 959B, 960B, 961B, 962B, 963B, 964B, 965B, 966B, 967B, 968B, 969B, 969B, 970B, 971B, 972B, 973B, 974B, 975B, 976B, 977B, 978B, 978B, 979B, 980B, 981B, 982B, 983B, 984B, 985B, 986B, 987B, 988B, 989B, 989B, 990B, 991B, 992B, 993B, 994B, 995B, 996B, 997B, 998B, 998B, 999B, 999B, 1000B, 1001B, 1002B, 1003B, 1004B, 1005B, 1006B, 1007B, 1008B, 1009B, 1009B, 1010B, 1011B, 1012B, 1013B, 1014B, 1015B, 1016B, 1017B, 1018B, 1019B, 1019B, 1020B, 1021B, 1022B, 1023B, 1024B, 1025B, 1026B, 1027B, 1028B, 1029B, 1029B, 1030B, 1031B, 1032B, 1033B, 1034B, 1035B, 1036B, 1037B, 1038B, 1039B, 1039B, 1040B, 1041B, 1042B, 1043B, 1044B, 1045B, 1046B, 1047B, 1048B, 1049B, 1049B, 1050B, 1051B, 1052B, 1053B, 1054B, 1055B, 1056B, 1057B, 1058B, 1059B, 1059B, 1060B, 1061B, 1062B, 1063B, 1064B, 1065B, 1066B, 1067B, 1068B, 1069B, 1069B, 1070B, 1071B, 1072B, 1073B, 1074B, 1075B, 1076B, 1077B, 1078B, 1078B, 1079B, 1080B, 1081B, 1082B, 1083B, 1084B, 1085B, 1086B, 1087B, 1088B, 1089B, 1089B, 1090B, 1091B, 1092B, 1093B, 1094B, 1095B, 1096B, 1097B, 1098B, 1098B, 1099B, 1099B, 1100B, 1101B, 1102B, 1103B, 1104B, 1105B, 1106B, 1107B, 1108B, 1109B, 1109B, 1110B, 1111B, 1112B, 1113B, 1114B, 1115B, 1116B, 1117B, 1118B, 1119B, 1119B, 1120B, 1121B, 1122B, 1123B, 1124B, 1125B, 1126B, 1127B, 1128B, 1129B, 1129B, 1130B, 1131B, 1132B, 1133B, 1134B, 1135B, 1136B, 1137B, 1138B, 1139B, 1139B, 1140B, 1141B, 1142B, 1143B, 1144B, 1145B, 1146B, 1147B, 1148B, 1149B, 1149B, 1150B, 1151B, 1152B, 1153B, 1154B, 1155B, 1156B, 1157B, 1158B, 1159B, 1159B, 1160B, 1161B, 1162B, 1163B, 1164B, 1165B, 1166B, 1167B, 1168B, 1169B, 1169B, 1170B, 1171B, 1172B, 1173B, 1174B, 1175B, 1176B, 1177B, 1178B, 1178B, 1179B, 1180B, 1181B, 1182B, 1183B, 1184B, 1185B, 1186B, 1187B, 1188B, 1189B, 1189B, 1190B, 1191B, 1192B, 1193B, 1194B, 1195B, 1196B, 1197B, 1198B, 1198B, 1199B, 1199B, 1200B, 1201B, 1202B, 1203B, 1204B, 1205B, 1206B, 1207B, 1208B, 1209B, 1209B, 1210B, 1211B, 1212B, 1213B, 1214B, 1215B, 1216B, 1217B, 1218B, 1219B, 1219B, 1220B, 1221B, 1222B, 1223B, 1224B, 1225B, 1226B, 1227B, 1228B, 1229B, 1229B, 1230B, 1231B, 1232B, 1233B, 1234B, 1235B, 1236B, 1237B, 1238B, 1239B, 1239B, 1240B, 1241B, 1242B, 1243B, 1244B, 1245B, 1246B, 1247B, 1248B, 1249B, 1249B, 1250B, 1251B, 1252B, 1253B, 1254B, 1255B, 1256B, 1257B, 1258B, 1259B, 1259B, 1260B, 1261B, 1262B, 1263B, 1264B, 1265B, 1266B, 1267B, 1268B, 1269B, 1269B, 1270B, 1271B, 1272B, 1273B, 1274B, 1275B, 1276B, 1277B, 1278B, 1278B, 1279B, 1280B, 1281B, 1282B, 1283B, 1284B, 1285B, 1286B, 1287B, 1288B, 1289B, 1289B, 1290B, 1291B, 1292B, 1293B, 1294B, 1295B, 1296B, 1297B, 1298B, 1298B, 1299B, 1299B, 1300B, 1301B, 1302B, 1303B, 1304B, 1305B, 1306B, 1307B, 1308B, 1309B, 1309B, 1310B, 1311B, 1312B, 1313B, 1314B, 1315B, 1316B, 1317B, 1318B, 1319B, 1319B, 1320B, 1321B, 1322B, 1323B, 1324B, 1325B, 1326B, 1327B, 1328B, 1329B, 1329B, 1330B, 1331B, 1332B, 1333B, 1334B, 1335B, 1336B, 1337B, 1338B, 1339B, 1339B, 1340B, 1341B, 1342B, 1343B, 1344B, 1345B, 1346B, 1347B, 1348B, 1349B, 1349B, 1350B, 1351B, 1352B, 1353B, 1354B, 1355B, 1356B, 1357B, 1358B, 1359B, 1359B, 1360B, 1361B, 1362B, 1363B, 1364B, 1365B, 1366B, 1367B, 1368B, 1369B, 1369B, 1370B, 1371B, 1372B, 1373B, 1374B, 1375B, 1376B, 1377B, 1378B, 1378B, 1379B, 1380B, 1381B, 1382B, 1383B, 1384B, 1385B, 1386B, 1387B, 1388B, 1389B, 1389B, 1390B, 1391B, 1392B, 1393B, 1394B, 1395B, 1396B, 1397B, 1398B, 1398B, 1399B, 1399B, 1400B, 1401B, 1402B, 1403B, 1404B, 1405B, 1406B, 1407B, 1408B, 1409B, 1409B, 1410B, 1411B, 1412B, 1413B, 1414B, 1415B, 1416B, 1417B, 1418B, 1419B, 1419B, 1420B, 1421B, 1422B, 1423B, 1424B, 1425B, 1426B, 1427B, 1428B, 1429B, 1429B, 1430B, 1431B, 1432B, 1433B, 1434B, 1435B, 1436B, 1437B, 1438B, 1439B, 1439B, 1440B, 1441B, 1442B, 1443B, 1444B, 1445B, 1446B, 1447B, 1448B, 1449B, 1449B, 1450B, 1451B, 1452B, 1453B, 1454B, 1455B, 1456B, 1457B, 1458B, 1459B, 1459B, 1460B, 1461B, 1462B, 1463B, 1464B, 1465B, 1466B, 1467B, 1468B, 1469B, 1469B, 1470B, 1471B, 1472B, 1473B, 1474B, 1475B, 1476B, 1477B, 1478B, 1478B, 1479B, 1480B, 1481B, 1482B, 1483B, 1484B, 1485B, 1486B, 1487B, 1488B, 1489B, 1489B, 1490B, 1491B, 1492B, 1493B, 1494B, 1495B, 1496B, 1497B, 1498B, 1498B, 1499B, 1499B, 1500B, 1501B, 1502B, 1503B, 1504B, 1505B, 1506B, 1507B, 1508B, 1509B, 1509B, 1510B, 1511B, 1512B, 1513B, 1514B, 1515B, 1516B, 1517B, 1518B, 1519B, 1519B, 1520B, 1521B, 1522B, 1523B, 1524B, 1525B, 1526B, 1527B, 1528B, 1529B, 1529B, 1530B, 1531B, 1532B, 1533B, 1534B, 1535B, 1536B, 1537B, 1538B, 1539B, 1539B, 1540B, 1541B, 1542B, 1543B, 1544B, 1545B, 1546B, 1547B, 1548B, 1549B, 1549B, 1550B, 1551B, 1552B, 1553B, 1554B, 1555B, 1556B, 1557B, 1558B, 1559B, 1559B, 1560B, 1561B, 1562B, 1563B, 1564B, 1565B, 1566B, 1567B, 1568B, 1569B, 1569B, 1570B, 1571B, 1572B, 1573B, 1574B, 1575B, 1576B, 1577B, 1578B, 1578B, 1579B, 1580B, 1581B, 1582B, 1583B, 1584B, 1585B, 1586B, 1587B, 1588B, 1589B, 1589B, 1590B, 1591B, 1592B, 1593B, 1594B, 1595B, 1596B, 1597B, 1598B, 1598B, 1599B, 1599B, 1600B, 1601B, 1602B, 1603B, 1604B, 1605B, 1606B, 1607B, 1608B, 1609B, 1609B, 1610B, 1611B, 1612B, 1613B, 1614B, 1615B, 1616B, 1617B, 1618B, 1619B, 1619B, 1620B, 1621B, 1622B, 1623B, 1624B, 1625B, 1626B, 1627B, 1628B, 1629B, 1629B, 1630B, 1631B, 1632B, 1633B, 1634B, 1635B, 1636B, 1637B, 1638B, 1639B, 1639B, 1640B, 1641B, 1642B, 1643B, 1644B, 1645B, 1646B, 1647B, 1648B, 1649B, 1649B, 1650B, 1651B, 1652B, 1653B, 1654B, 1655B, 1656B, 1657B, 1658B, 1659B, 1659B, 1660B, 1661B, 1662B, 1663B, 1664B, 1665B, 1666B, 1667B, 1668B, 1669B, 1669B, 1670B, 1671B, 1672B, 1673B, 1674B, 1675B, 1676B, 1677B, 1678B, 1678B, 1679B, 1680B, 1681B, 1682B, 1683B, 1684B, 1685B, 1686B, 1687B, 1688B, 1689B, 1689B, 1690B, 1691B, 1692B, 1693B, 1694B, 1695B, 1696B, 1697B, 1698B, 1698B, 1699B, 1699B, 1700B, 1701B, 1702B, 1703B, 1704B, 1705B, 1706B, 1707B, 1708B, 1709B, 1709B, 1710B, 1711B, 1712B, 1713B, 1714B, 1715B, 1716B, 1717B, 1718B, 1719B, 1719B, 1720B, 1721B, 1722B, 1723B, 1724B, 1725B, 1726B, 1727B, 1728B, 1729B, 1729B, 1730B, 1731B, 1732B, 1733B, 1734B, 1735B, 1736B	

ТОПОГРАФІКОВ

ЛАМАЗ


ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑΝΤΩΝ



ΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΔΙΜΑΣ Ι.Σ.Ο.Σ.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣ Φ.Χ. 1:50.000 ΠΑΤΜΟΣ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ
ΧΑΡΤΑΙ

ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ




ON ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

MAE 1:5 000

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΚΛΙΜΑΣ 13

ΩΣΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ



ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ

1000

1000

1000

1000

T-1-17

ΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



AMAE 1:5'000

ΔΗΜΕΙ ΕΙΣ 0.1 1.50.000 ΠΑΤΜΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ Δ

KAMAKA 115 070


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΑΡΧΙΑΣ	
ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΑΤΜΟΥ	
ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
<input type="checkbox"/>	ΟΙΚΙΣΜΟΙ
<input checked="" type="checkbox"/> A	ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΧ ΥΠ.ΠΟ.
<input checked="" type="checkbox"/> B	ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
<input checked="" type="checkbox"/> C	ΖΩΝΕΣ ΙΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
<input checked="" type="checkbox"/> D	ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
<input checked="" type="checkbox"/> E	ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
<input checked="" type="checkbox"/> F	ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
<input checked="" type="checkbox"/> G	ΜΗΝΗΜΑ (ΠΡΟΪΣΤ. ΚΛΑΣΣΙΚΑ-ΡΩΜΑΪΚΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ)
<input type="checkbox"/>	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΓΑΙΑΛΟΥ
<input type="checkbox"/>	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΩΤΟΠΟΝ
<input type="checkbox"/>	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΡΑΧΟΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΔΑΣΗ, ΚΟΡΥΦΕΣ ΛΟΦΟΝ, ΥΔΑΤ. ΠΟΡΟΝ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	
***** ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ	
ΜΗΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΟΝΟΜΑΤΙΑ	
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
 Υπουργείο Περιβαλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Εργασιών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ	
ΤΜΗΜΑ Ε	



CON ALFA-AMMA

AIMS: 15,000

ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ Φ.Χ. 1:50.000 ΠΑΤΙΜΟΣ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΚΑΙΜΑΣ 14

ΙΕΩΓΗΡΑΦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΑΤΜΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 ΔΙΚΙΣΜΟΙ

[A] ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΧ ΥΠ.00

[B] ΖΩΝΕΣ ΥΔΡΑΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

[C] ΖΩΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

[D] ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣ ΕΠΙΦΩΤΙΤΟΥΝ

[E] ΖΩΝΕΣ ΔΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

[Z] ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

(1) ΜΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΪΟΥΤ, ΚΛΑΣΣΙΚΑ-ΡΟΜΑΪΚΑ, ΗΥΔΡΑΝΗΙΑ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΓΑΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΩΤΟΠΟΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΡΑΧΩΣΣΕΣ ΣΧΙΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΔΑΣΗΣ, ΚΟΡΥΦΕΣ ΛΟΦΩΝ, ΥΔΡ. ΠΟΡΩΝ

— ΔΙΚΙΟ ΔΙΚΤΥΟ —


..... ΔΙΚΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΝ

..... ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΡΔΟΣΙΑΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992 ΚΑΙΜΑΚΑ 1-5000

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Εργών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΣ


ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ



ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ε. 150.000

ΔΗΜΟΣ ΕΙΣ Φ. Χ. 150.000 ΠΑΤΜΟΣ




ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΚΑΙΜΑΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑΣ

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΑΤΜΟΥ	
•ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
<input type="checkbox"/>	ΟΙΚΩΜΟΙ
<input checked="" type="checkbox"/> A	ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΧ ΥΠΟ.
<input type="checkbox"/> B	ΖΩΝΕΣ ΣΥΝΗΜΕΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
<input type="checkbox"/> C	ΖΩΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
<input type="checkbox"/> D	ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΝ
<input type="checkbox"/> E	ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
<input type="checkbox"/> Z	ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
<input checked="" type="checkbox"/>	ΜΝΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΪΣΤ., ΚΛΑΣΣΙΚΑ-ΡΟΜΑΪΚΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ)
<input type="checkbox"/>	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΙΓΑΛΟΥ
<input type="checkbox"/>	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΩΤΟΠΟΝ
<input type="checkbox"/>	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΒΡΑΧΟΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΔΑΣΗΣ, ΚΟΡΥΦΕΣ ΛΟΦΩΝ, ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ
<input type="checkbox"/>	ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
<input type="checkbox"/>	ΔΙΚΤΥΟ ΠΕζΟΔΡΟΜΩΝ
<input type="checkbox"/>	ΜΗΤΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΟΣΙΑΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992	ΚΑΙΜΑΚΑ 1:50.000
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Εργών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ	
ΤΜΗΜΑ C	




771

KON ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

CAIMAS 15 '90


2000-08-07 15:00 DATMOX



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ Δ

ΚΛΙΜΑΣ 1:50.000

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΡΑΤΟΥ



ΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

KAIMAE 1:5 M10


ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞ 150 000 ΠΑΤΜΟΣ

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΠΑΤΜΟΥ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΔΝ. 7713.2 ΚΩΔΙΚΟΣ 13.800 ΠΗΓΑΙΝΑΣΤΙΚΟΣ 4 μ.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ		
<input type="checkbox"/>	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	15000
<input checked="" type="checkbox"/>	ΖΩΝΗ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Ζ. ΥΠ.Π.Ο.	
<input type="checkbox"/>	ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	16000
<input type="checkbox"/>	ΖΩΝΕΣ ΕΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
<input type="checkbox"/>	ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	
<input type="checkbox"/>	ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΑΝΘΩΤΗΤΑΣ	
<input type="checkbox"/>	ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ	
<input checked="" type="checkbox"/>	ΜΝΗΜΕΙΑ (ΠΡΟΪΣΤ., ΚΑΛΣΙΝΑ-ΡΩΜΑΙΚΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ)	
<input type="checkbox"/>	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	15500
<input type="checkbox"/>	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΩΤΟΠΟΙΗΣ	
<input type="checkbox"/>	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙ ΒΡΑΧΟΔΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙ, ΚΟΡΥΦΕΣ ΛΟΦΩΝ, ΥΑΛΑΤ, ΠΟΡΟΙ	
<input type="checkbox"/>	ΟΔΙΚΟ ΣΙΚΤΥ	
<input type="checkbox"/>	ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ	
<input type="checkbox"/>	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΟΝΟΓΑΤΑ	
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992		ΚΑΙΝΑΚΑ 1-5.000
Υπουργείο Περιβαλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Έργων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε		
7713.2		
7713.3		
7713.4		
7713.5		
7713.6		
7713.7		
7713.8		
7713.9		
7713.10		
7713.11		
7713.12		
7713.13		
7713.14		
7713.15		
7713.16		
7713.17		
7713.18		
7713.19		
7713.20		
7713.21		
7713.22		
7713.23		
7713.24		
7713.25		
7713.26		
7713.27		
7713.28		
7713.29		
7713.30		
7713.31		
7713.32		
7713.33		
7713.34		
7713.35		
7713.36		
7713.37		
7713.38		
7713.39		
7713.40		
7713.41		
7713.42		
7713.43		
7713.44		
7713.45		
7713.46		
7713.47		
7713.48		
7713.49		
7713.50		
7713.51		
7713.52		
7713.53		
7713.54		
7713.55		
7713.56		
7713.57		
7713.58		
7713.59		
7713.60		
7713.61		
7713.62		
7713.63		
7713.64		
7713.65		
7713.66		
7713.67		
7713.68		
7713.69		
7713.70		
7713.71		
7713.72		
7713.73		
7713.74		
7713.75		
7713.76		
7713.77		
7713.78		
7713.79		
7713.80		
7713.81		
7713.82		
7713.83		
7713.84		
7713.85		
7713.86		
7713.87		
7713.88		
7713.89		
7713.90		
7713.91		
7713.92		
7713.93		
7713.94		
7713.95		
7713.96		
7713.97		
7713.98		
7713.99		
7713.100		
7713.101		
7713.102		
7713.103		
7713.104		
7713.105		
7713.106		
7713.107		
7713.108		
7713.109		
7713.110		
7713.111		
7713.112		
7713.113		
7713.114		
7713.115		
7713.116		
7713.117		
7713.118		
7713.119		
7713.120		
7713.121		
7713.122		
7713.123		
7713.124		
7713.125		
7713.126		
7713.127		
7713.128		
7713.129		
7713.130		
7713.131		
7713.132		
7713.133		
7713.134		
7713.135		
7713.136		
7713.137		
7713.138		
7713.139		
7713.140		
7713.141		
7713.142		
7713.143		
7713.144		
7713.145		
7713.146		
7713.147		
7713.148		
7713.149		
7713.150		
7713.151		
7713.152		
7713.153		
7713.154		
7713.155		
7713.156		
7713.157		
7713.158		
7713.159		
7713.160		
7713.161		
7713.162		
7713.163		
7713.164		
7713.165		
7713.166		
7713.167		
7713.168		
7713.169		
7713.170		
7713.171		
7713.172		
7713.173		
7713.174		
7713.175		
7713.176		
7713.177		
7713.178		
7713.179		
7713.180		
7713.181		
7713.182		
7713.183		
7713.184		
7713.185		
7713.186		
7713.187		
7713.188		
7713.189		
7713.190		
7713.191		
7713.192		
7713.193		
7713.194		
7713.195		
7713.196		
7713.197		
7713.198		
7713.199		
7713.200		
7713.201		
7713.202		
7713.203		
7713.204		
7713.205		
7713.206		
7713.207		
7713.208		
7713.209		
7713.210		
7713.211		
7713.212		
7713.213		
7713.214		
7713.215		
7713.216		
7713.217		
7713.218		
7713.219		
7713.220		
7713.221		
7713.222		
7713.223		
7713.224		
7713.225		
7713.226		
7713.227		
7713.228		
7713.229		
7713.230		
7713.231		
7713.232		
7713.233		
7713.234		
7713.235		
7713.236		
7713.237		
7713.238		
7713.239		
7713.240		
7713.241		
7713.242		
7713.243		
7713.244		
7713.245		
7713.246		
7713.247		
7713.248		
7713.249		
7713.250		
7713.251		
7713.252		
7713.253		
7713.254		
7713.255		
7713.256		
7713.257		
7713.258		
7713.259		
7713.260		
7713.261		
7713.262		
7713.263		
7713.264		
7713.265		
7713.266		
7713.267		
7713.268		
7713.269		
7713.270		
7713.271		
7713.272		
7713.273		
7713.274		
7713.275		
7713.276		
7713.277		
7713.278		
7713.279		
7713.280		
7713.281		
7713.282		
7713.283		
7713.284		
7713.285		
7713.286		
7713.287		
7713.288		
7713.289		
7713.290		
7713.291		
7713.292		
7713.293		
7713.294		
7713.295		
7713.296		
7713.297		
7713.298		
7713.299		
7713.300		
7713.301		
7713.302		
7713.303		
7713.304		
7713.305		
7713.306		
7713.307		
7713.308		
7713.309		
7713.310		
7713.311		
7713.312		
7713.313		
7713.314		
7713.315		
7713.316		
7713.317		
7713.318		
7713.319		
7713.320		
7713.321		
7713.322		
7713.323		
7713.324		
7713.325		
7713.326		
7713.327		
7713.328		
7713.329		
7713.330		
7713.331		
7713.332		
7713.333		
7713.334		
7713.335		
7713.336		
7713.337		
7713.338		
7713.339		
7713.340		
7713.341		
7713.342		
7713.343		
7713.344		
7713.345		
7713.346		
7713.347		
7713.348		
7713.349		
7713.350		
7713.351		
7713.352		
7713.353		
7713.354		
7713.355		
7713.356		
7713.357		
7713.358		
7713.359		
7713.360		
7713.361		
7713.362		
7713.363		
7713.364		
7713.365		
7713.366		
7713.367		
7713.368		
7713.369		
7713.370		
7713.371		
7713.372		
7713.373		
7713.374		
7713.375		
7713.376		
7713.377		
7713.378		
7713.379		
7713.380		
7713.381		
7713.382		
7713.383		
7713.384		
7713.385		
7713.386		
7713.387		
7713.388		
7713.389		
7713.390		
7713.391		
7713.392		
7713.393		
7713.394		
7713.395		
7713.396		
7713.397		
7713.398		
7713.399		
7713.400		
7713.401		
7713.402		
7713.403		
7713.404		
7713.405		
7713.406		
7713.407		
7713.408		
7713.409		
7713.410		
7713.411		
7713.412		
7713.413		
7713.414		
7713.415		
7713.416		
7713.417		
7713.418		
7713.419		
7713.420		
7713.421		
7713.422		
7713.423		
7713.424		
7713.425		
7713.426		
7713.427		
7713.428		
7713.429		
7713.430		
7713.431		
7713.432		
7713.433		
7713.434		
7713.435		
7713.436		
7713.437		
7713.438		
7713.439		
7713.440		
7713.441		
7713.442		
7713.443		
7713.444		
7713.445		
7713.446		
7713.447		
7713.448		
7713.449		
7713.450		
7713.451		
7713.452		
7713.453		
7713.454		
7713.455		
7713.456		
7713.457		
7713.458		
7713.459		
7713.460		
7713.461		
7713.462		
7713.463		
7713.464		
7713.465		
7713.466		
7713.467		
7713.468		
7713.469		
7713.470		
7713.471		
7713.472		
7713.473		
7713.474		
7713.475		
7713.476		
7713.477		
7713.478		
7713.479		
7713.480		
7713.481		
7713.482		
7713.483		
7713.484		
7713.485		
7713.486		
7713.487		
7713.488		
7713.489		
7713.490		
7713.491		
7713.492		
7713.493		
7713.494		
7713.495		
7713.496		
7713.497		
7713.498		
7713.499		
7713.500		
7713.501		
7713.502		
7713.503		
7713.504		
7713.505		
7713.506		
7713.507		
7713.508		
7713.509		
7713.510		
7713.511		
7713.512		
7713.513		
7713.514		
7713.515		
7713.516		
7713.517		
7713.518		
7713.519		
7713.520		
7713.521		
7713.522		
7713.523		
7713.524		
7713.525		
7713.526		
7713.527		
7713.528		
7713.529		
7713.530		
7713.531		
7713.532		
7713.533		
7713.534		
7713.535		
7713.536		
7713.537		
7713.538		
7713.539		
7713.540		
7713.541		
7713.542		
7713.543		
7713.544		
7713.545</		

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΚΛΙΜΑΣ 1


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΡΑΤΟΥ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ Δ

KAMAE 15-0


ΓΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΑΤΩΝ



ΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.

KAIMAÉ 1:1 0.0

ΔΗΜΟΣ ΕΙΣ Φ.Χ. 1:50.000 ΠΑΤΜΟΣ



ΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΣ 1:50.000

ΠΑΤΜΟΣ

ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ: 7723.3

ΚΑΜΒΑΣ: 153.000

ΙΣΟΔΙΑΤΑΞΙΣ: 4 μ.

1500 2500

13

3000

2000

1500

1000

500

000

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

13500

14000

14500

15000

15500

16000

16500

17000

17500

18000

18500

19000

19500

20000

20500

21000

21500

22000

22500

23000

23500

24000

24500

25000

25500

26000

26500

27000

27500

28000

28500

29000

29500

30000

30500

31000

31500

32000

32500

33000

33500

34000

34500

35000

35500

36000

36500

37000

37500

38000

38500

39000

39500

40000

40500

41000

41500

42000

42500

43000

43500

44000

44500

45000

45500

46000

46500

47000

47500

48000

48500

49000

49500

50000

50500

51000

51500

52000

52500

53000

53500

54000

54500

55000

55500

56000

56500

57000

57500

58000

58500

59000

59500

60000

60500

61000

61500

62000

62500

63000

63500

64000

64500

65000

65500

66000

66500

67000

67500

68000

68500

69000

69500

70000

70500

71000

71500

72000

72500

73000

73500

74000

74500

75000

75500

76000

76500

77000

77500

78000

78500

79000

79500

80000

80500

81000

81500

82000

82500

83000

83500

84000

84500

85000

85500

86000

86500

87000

87500

88000

88500

89000

89500

90000

90500

91000

91500

92000

92500

93000

93500

94000

94500

95000

95500

96000

96500

97000

97500

98000

98500

99000

99500

100000

100500

101000

101500

102000

102500

103000

103500

104000

104500

105000

105500

106000

106500

107000

107500

108000

108500

109000

109500

110000

110500

111000

111500

112000

112500

113000

113500

114000

114500

115000

115500

116000

116500

117000

117500

118000

118500

119000

119500

120000

120500

121000

121500

122000

122500

123000

123500

124000

124500

125000

125500

126000

126500

127000

127500

128000

128500

129000

129500

130000

130500

131000

131500

132000

132500

133000

133500

134000

134500

135000

135500

136000

136500

137000

137500

138000

138500

139000

139500

140000

140500

141000

141500

142000

142500

143000

143500

144000

144500

145000

145500

146000

146500

147000

147500

148000

148500