



04000171701020032



135

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλου 17

17 Ιανουαρίου 2002

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2915

Επανέγκριση της αναθεώρησης του Ρ.Σ. Κορίνθου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τον N.2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107 Α) "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας..."
2. Τον N. 2647/22-10-98 (Φ.Ε.Κ. 237 Α)
3. Την υπ' αριθμ. 75724/1151/30-12-83 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 767Β) όπως τροποποιήθηκε με την 81960/2578/89 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 897Β).
4. Τον N. 2831/00 άρθρο 29 (Φ.Ε.Κ 140Α) "Τροποποίηση των διατάξεων του Ν1577/ 85 και άλλες πολεοδομικές διατάξεις".
5. Τις υπ' αριθμ. 2489/ΠΕ/25-1-00 & 547/7-3-01 αποφάσεις Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου για συγκρότηση Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Πελοποννήσου.
6. Το ΝΔ/17-7-23 (Φ.Ε.Κ. 228Α) "περί σχεδίων πόλεων κλπ."
7. Τον N. 1337/83 (Φ.Ε.Κ. 33Α)
8. Τον N.2508/97 (Φ.Ε.Κ. 124Α)
9. Την υπ' αριθμ. 190/89 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων για την αναθεώρηση του Σ.Π. Κορίνθου των ετών 1930 και 1953.
10. Την υπ' αριθμ. 18/90 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων για την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων κατά της προηγούμενης απόφασης.
11. Την υπ' αριθμ. 8796/27-12-90 (Φ.Ε.Κ. 10Δ/17-1-91) απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας για την αναθεώρηση του Ρ.Σ. Κορίνθου και τον καθορισμό των όρων και των περιορισμών δόμησης
12. Την υπ' αριθμ. 2458/97 απόφαση του Σ.Τ.Ε. για την ακύρωση της προηγούμενης απόφασης. ·
13. Την υπ' αριθμ. 127/01 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων για την επικαιροποίηση των υπ' αριθμ. 190/89 και 18/90 όμοιων αποφάσεων.
14. Την υπ' αριθμ. 17292/2-10-01 βεβαίωση του Δήμου Κορινθίων ότι δεν υπάρχουν άλλες τροποποιήσεις του Σ.Π. Κορίνθου μετά το 1990 που να περιλαμβάνονται στην υπό έγκριση αναθεώρηση.

15. Την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π. (Πρακτικό 8/2-10-01 θέμα 2°) για, την επανέγκριση της αναθεώρησης του Ρ. Σ. Κορίνθου που αρχικά εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 8796/27-12-90 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας (Φ.Ε.Κ. 10Δ/17-1-91) ως προς τις ισχύουσες Ρ.Γ και Ο.Γ. των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης παραμενόντων ως αναφέρονται στην προηγούμενη απόφαση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την αναθεώρηση του Ρ.Σ. Κορίνθου που αρχικά εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 8796/27-12-90 απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας (Φ.Ε.Κ. 10Δ/17-1-91) ως προς τις ισχύουσες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές όπως αυτές απεικονίζονται στα θεωρημένα από την Δ/νση ΧΩΡ. ΠΟΛ. & ΠΕΡ. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας σχετικά διαγράμματα σε κλίμακα 1: 1000 και τα οποία συνοδεύουν αναπόσπαστα την παρούσα, των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης παραμενόντων ως εις στην προηγούμενη υπ' αριθμ. 8796/27-12-90 απόφαση και η οποία αναλυτικά αναφέρεται κατ' άρθρο κατωτέρω :

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου (Ν. Κορινθίας) και καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου, χώροι πρόνοιας, χώροι εκκλησίας, χώροι Δημοτικών Σχολείων, χώρος Πνευματικού Κέντρου, χώροι κτιρίων στάθμευσης, χώρος Αναψυκτηρίου, χώρος Λιμενικού Ταμείου, χώρος Εργατικών Κατοικών, χώρος αποθηκών, χώρος Λαιογραφικού Μουσείου, χώρος Λέσχης Αξιωματικών Κορινθίου, χώρος Δημαρχείου και χώρος Δικαστικού Μεγάρου όπως φαίνεται στα δέκα (10) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1: 1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμ. 8796/1990 πράξη του και των οποίων ακριβή αντίγραφα θα αναρτηθούν για δέκα πέντε (15) ημέρες στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν. Κορινθίας από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Άρθρο 2

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στον χώρο των εργατικών κατοικιών επιβάλλεται προκήπτο πλάτους τεσσάρων (4), πέντε (5), έξη (6)

μέτρων και μεταβλητού πλάτους τριών (3) έως επτά (7) μέτρων, τεσσάρων (4) έως πέντε (5) μέτρων, επτά (7) έως εννέα (9) μέτρων και έντεκα (11) έως δέκα πέντε (15) μέτρων, όπως φαίνονται σε ένα (1) διάγραμμα από δέκα (10) που μνημονεύονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

Άρθρο 3

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των κειμένων εντός του ως άνω αναθεωρούμενου σχεδίου καθορίζονται κατά τομείς I, II και III όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα, ως κάτωθι :

1) Τομέας I

Ο τομέας αυτός περικλείεται από τις οδούς Δαμασκηνού, Εθνικής Ανεξαρτησίας, Νοταρά, Εθνικής Αντίστασης, Γεωργίου Παπανδρέου, Στεφάνου, Θεοτόκη και Δαμασκηνού, όπως φαίνεται σε πέντε (5) από τα παραπάνω διαγράμματα. Τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στις παραπάνω οδούς και βρίσκονται στον τομέα II έχουν τους όρους δόμησης του τομέα I.

α) ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα.

ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ. μέτρα

β) Κατά παρέκκλιση από το προιγούμενο εδάφιο θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα υφιστάμενα :

α) προ της 13.10.1929 ημέρα δημοσίευσης του από 9.10.1930 B. Διατάγματος "όροι δόμησης Κορίνθου" (ΦΕΚ 349/A/1930) σε συνδυασμό με τον ΓΟΚ/1929 που δεν έχουν τα ανωτέρω ελάχιστα όρια πλην όμως έχουν :

Ελάχιστο πρόσωπο τέσσερα (4) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν τριάντα (30) τετρ. μέτρα.

β) προ της 9.6.1973 ημέρα δημοσιεύσεως του Ν. Δ/γματος 8/1973 "Περί Γ.Ο.Κ." (ΦΕΚ 124/A/1973) που δεν έχουν τα ανωτέρω ελάχιστα όρια πλην όμως έχουν :

Ελάχιστο πρόσωπο έξη (6) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν εκατό (100) τετρ. μέτρα και

γ) προ της 18.12.85 ημέρα δημοσιεύσεως του Ν. 1577/1985 "Περί Γ.Ο.Κ." (ΦΕΚ 210/A) που δεν έχουν τα ανωτέρω ελάχιστα όρια, αλλά εγγράφεται μέσα σ' αυτά τα οικόπεδα κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τετρ. μέτρα και ελάχιστη διάσταση πέντε (5) μέτρα.

γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα (70%) επί τοις εκατό της επιφανείας τους.

δ) Συντελεστής δόμησης δύο και τέσσερα (2,4)

ε) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων δώδεκα (12) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέτρο σε περίπτωση καταστημάτων.

2) Τομέας II

α) ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.

β) Κατά παρέκκλιση από το προιγούμενο εδάφιο θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα υφιστάμενα προ της 9.6.1973 ημέρα δημοσιεύσεως του Ν. Δ/γματος 8/1973 "Περί Γ.Ο.Κ." (ΦΕΚ 124/A) που δεν έχουν τα ανωτέρω όρια πλην όμως έχουν :

Ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν εκατόν πενήντα (150) τετρ. μέτρα και

γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα (70%) επί τοις εκατό της επιφανείας τους.

δ) Συντελεστής δομήσεως δύο και ένα (2,1)

ε) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων έντεκα (11) μέτρα το οποίο προσαυξάνεται ένα (1) μέτρο σε περίπτωση καταστημάτων.

3) Τομέας III Εργατικές κατοικίες.

α) Αρτιότητα οικοπέδων. Αυτή καθορίζεται από το Π. Διάταγμα της 10.3.1973 με θέμα

"Επέκταση σχεδίου δια του καθορισμού χώρου για την ανέγερση εργατικών κατοικιών κλπ." (ΦΕΚ 91/Δ/2.4.1973)

β) Συντελεστής δομήσεως ένα (1)

γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εξήντα (60%) επί τοις εκατό της επιφανείας τους.

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώ (8) μέτρα.

4. Οι όροι δόμησης των χώρων πρόνοιας καθορίζονται ως κάτωθι :

α) Αρτιότητα

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα (40%) επί τοις εκατό.

γ) Συντελεστής δομήσεως 0,40.

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώ και ήμισυ (8,50) μέτρα.

5) Οι όροι δομήσεως των χώρων στάθμευσης καθορίζονται ως κάτωθι:

α) Αρτιότητα Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης εβδομήντα (70%) επί τοις εκατό.

γ) Συντελεστής δομήσεως 2,8

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων έντεκα (11) μέτρα.

6) Οι όροι δομήσεως του χώρου Πνευματικού Κέντρου καθορίζονται ως κάτωθι :

α) Αρτιότητα

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης εβδομήντα (70%) επί τοις εκατό

γ) Συντελεστής δομήσεως δύο και ένα (2,1).

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου δεκαπέντε (15) μέτρα.

7) Οι όροι δομήσεως του χώρου Τελωνείου καθορίζονται ως κάτωθι :

α) Αρτιότητα

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης εξήντα (60%) επί τοις εκατό.

γ) Συντελεστής δομήσεως ένα (1).

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου οκτώ (8) μέτρα.

ε) Το ανεγερθησόμενο κτίριο πρέπει να απέχει δύο (2) μέτρα από τις ρυμοτομικές γραμμές.

8) Οι όροι δομήσεως κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους για χρήση του Δήμου καθορίζονται ως κάτωθι :

α) Αρτιότητα

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ. μέτρα..

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης είκοσι (20%) επί τοις εκατό.

γ) Συντελεστής δομήσεως 0,2.

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων τέσσερα (4) μέτρα το οποίο προσαυξάνεται σε περίπτωση κατασκευής στέγης κατά ένα και ήμισυ (1,50) μέτρα.

Άρθρο 4

Εγκρίνεται ο Πολεοδομικός Κανονισμός του ως άνω αναθεωρούμενου με το άρθρο 1 της παρούσης ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου (Ν. Κορινθίας) και ορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις κατά τομείς I, II και III ως κάτωθι :

1. Στα οικοδομικά τετράγωνα του τομέα I επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις :

- α) κατοικία
 - β) ξενοδοχεία μέχρι εκατό (100) κλίνες και ξενώνες.
 - γ) εμπορικά καταστήματα
 - δ) γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.
 - ε) κτίρια εκπαίδευσης
 - στ) εστιατόρια
 - ζ) αναψυκτήρια
 - η) θρησκευτικοί χώροι
 - θ) κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
 - ι) επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
 - κ) πρατήρια βενζίνης
 - λ) αθλητικές εγκαταστάσεις
 - μ) κτίρια - γήπεδα στάθμευσης
 - ν) πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
 - ξ) κέντρα διασκέδασης - αναψυχής
 - ο) χώροι συνάθροισης κοινού
 - π) εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
 - ρ) εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών
 - σ) Διοίκηση
2. Στα Οικοδομικά Τετράγωνα του τομέα II επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις :
- α) κατοικία
 - β) ξενοδοχεία μέχρι εκατό (100) κλίνες και ξενώνες
 - γ) εμπορικά καταστήματα εκτός από υπεραγορές και πολυκαταστήματα

δ) γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.

ε) κτίρια εκπαίδευσης

στ) εστιατόρια

ζ) αναψυκτήρια

η) θρησκευτικοί χώροι

θ) κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

ι) επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης

κ) πρατήρια βενζίνης

λ) αθλητικές εγκαταστάσεις

μ) κτίρια - γήπεδα στάθμευσης

ν) πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις

3. Στα οικοδομικά τετράγωνα του τομέα III που περιλαμβάνει την περιοχή των Εργατικών Κατοικιών επιτρέπεται μόνο η χρήση κατοικίας.

Άρθρο

Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα του σχεδίου πόλης της Κορίνθου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 9 Οκτωβρίου 2001


Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΕΙΑΣ ΟΠΛΙΖΩΝ & ΝΕΡ/ΥΔΡΩ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ





ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΥΜ
Εγκρίθηκε πρόσφατα
Κατάρτις υπερβαθμού 1:50.000 σε Αθήνα
Ο παρόντος παρατητικός αριθμός του Αναπληρωτή
στην της προβολής ΗΛΠΤ για την περιοχή
με φ. Σ. 17.945 και Λ. 0.045 με Αθήνα

ΟΠ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Εγκρίθηκε
πρόσφατα
Κατάρτις υπερβαθμού 1:50.000 σε Αθήνα
Ο παρόντος παρατητικός αριθμός του Αναπληρωτή
στην της προβολής ΗΛΠΤ για την περιοχή
με φ. Σ. 17.945 και Λ. 0.045 με Αθήνα


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10.000


ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
Μέσος Ψ
Οπισθόψ
Χρόνος ημ




















ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
Εγκαρπότερης προβλ. 3^η
Κεντρικός περιφέρειας 210^η σε Αθήνα
Ο περιφερειακός περιφερειακός του διοικητικός
συντεταγμένος προβλ. ΝΑΤΤ την κεντρ. διάλογο
με φ 1:37.5'45'' και λ 21° 07' 45'' σε Αθήνα


1:10,000
1:10,000
1:10,000


ΚΑΙΜΑΚΑ 1:10,000

ΝΟΜΟΙ	
ΠΕΡΙΟΧΗ	
Μεδόβος αντιδίδεται	
Φωτιάθρος	
Χρονος αντιδίδεται	μα.









Σ	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΔΩΡΟΥ
ΧΗ	ΚΟΡΙΝΘΟΥ	Περιοχή προβίλια Ζ
Σ Συντάξεως	ΩΜΟΓΕΩΡΓΙΑΤΡΙΝΗΣ	Σπάρτης λ. 107 αν. Λέσβου
Φύλ	1/7/1982	Επίδοτη προβίλια για διαχείριση
Οντότεσσος	Μαλεσ - Ιουλίες	ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩΝ


NMA		K.D. 0736 1/06/07																		
<table border="1"> <tr> <td>ΤΟΜΕΙΣ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Σ.Α.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΕΠΟΧΕΙΣ ΦΟΡΔΗΝΗΣ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΕΥΘΥΝΕΣ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΗΧΟΙ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ΑΡΓΙΟΤΗΤΑ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Μ.Σ.Τ.Ι.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Δ.Π.Ο.</td> <td></td> </tr> </table>			ΤΟΜΕΙΣ		Σ.Α.		ΕΠΟΧΕΙΣ ΦΟΡΔΗΝΗΣ		ΕΥΘΥΝΕΣ		ΗΧΟΙ		ΑΡΓΙΟΤΗΤΑ		Μ.Σ.Τ.Ι.		Δ.Π.Ο.			
ΤΟΜΕΙΣ																				
Σ.Α.																				
ΕΠΟΧΕΙΣ ΦΟΡΔΗΝΗΣ																				
ΕΥΘΥΝΕΣ																				
ΗΧΟΙ																				
ΑΡΓΙΟΤΗΤΑ																				
Μ.Σ.Τ.Ι.																				
Δ.Π.Ο.																				
<p>ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΒΕΓΓΕΛΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ</p> <table border="1"> <tr> <td>ΒΡΑΣΙΟΝ ΙΙΧ 1:200.000 ΗΛΙΑ ΡΟΥΜΠΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ</td> <td>ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ</td> </tr> <tr> <td>• ΤΗΣ ΑΣΤΡ. Κ. Δ. 0736 1981 - 1982</td> <td>Κ. ΘΩΜΗΣ</td> </tr> <tr> <td>• Α. ΒΙΑΛΗΣ</td> <td>ΠΑΠΑΣΑΚΗΣ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Α. ΚΡΙΤΣΟΣ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Α. ΒΑΝΕΛΗΣ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Α. ΚΥΡΙΑΖΟΝΗΣ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Η. ΜΑΝΙΑΣ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ε. ΑΡΓΑΝΙΔΗΣ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ</td> </tr> </table>			ΒΡΑΣΙΟΝ ΙΙΧ 1:200.000 ΗΛΙΑ ΡΟΥΜΠΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	• ΤΗΣ ΑΣΤΡ. Κ. Δ. 0736 1981 - 1982	Κ. ΘΩΜΗΣ	• Α. ΒΙΑΛΗΣ	ΠΑΠΑΣΑΚΗΣ		Α. ΚΡΙΤΣΟΣ		Α. ΒΑΝΕΛΗΣ		Α. ΚΥΡΙΑΖΟΝΗΣ		Η. ΜΑΝΙΑΣ		Ε. ΑΡΓΑΝΙΔΗΣ		Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΒΡΑΣΙΟΝ ΙΙΧ 1:200.000 ΗΛΙΑ ΡΟΥΜΠΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ																			
• ΤΗΣ ΑΣΤΡ. Κ. Δ. 0736 1981 - 1982	Κ. ΘΩΜΗΣ																			
• Α. ΒΙΑΛΗΣ	ΠΑΠΑΣΑΚΗΣ																			
	Α. ΚΡΙΤΣΟΣ																			
	Α. ΒΑΝΕΛΗΣ																			
	Α. ΚΥΡΙΑΖΟΝΗΣ																			
	Η. ΜΑΝΙΑΣ																			
	Ε. ΑΡΓΑΝΙΔΗΣ																			
	Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ																			
<p>ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΡΙΤΗΣ 2.1.</p>																				
<p>ΚΑΙ ΜΑΡΑ 1:5000 ΜΑΐΟΣ 1982 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ</p>																				

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΩΣΜΟΥ Ε ΝΕΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΕΣΣΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Διάρθρωση
Επίπεδη Επίπεδη προβολή 2'
Κατανομή Ανθρώπων 1:10⁶ σε Αθηναίους
Συγχρόνως με την αναπτυξιακή της διαδικασία της
πόλης από το 1950 έως το 2022 σε μέτρα διάλογο
στην Αθηναϊκή περιοχή σε λ = 0° 45' σε Αθηναίους




ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΝΟΜΟΣ	
ΠΕΡΙΟΧΗ	
Μέσος συντάξεως	
Εποχή	
Χρήση συντάξεως	M



ΝΟΜΟΣ	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	ΒΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΒΑΣΗ
Επίπεδος οικισμός	Φυτευόμενη έρημη	Επίπεδη έρημη γη με αραιά
Αριθμός	1/7/1982	Επίπεδη έρημη γη με αραιά
Εποχή συντάξεως	Μαΐος - Ιουλίος 1983	Επίπεδη έρημη γη με αραιά





14/07/82	ΚΑΤΕΣΤΕΙΟ ΧΩΡ/ΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ή ΝΕΡ/ΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΜΟΣ	ΚΟΡΙΝΘΑΣ	
ΝΟΜΗ	ΚΟΡΙΝΘΟΥ	ΙΩΑΝΝΗ
ΜΕΣΟΣ ΑΙΓΑΙΟΝ	Φωκευρανησίδρις	Ιεράπεπλος Άγ. Π. & Άρτα
Σερίδια	1/7/1982	πρώτη στρωματοποιητική διαδρομής
Πα αναθέψιμος	Μάτσος - Σεπτεμβέριος 1982	ΝΑΤΤ πα στα ταξιδιώτες σε Αθήνα


ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ 1:10,000


B1 v.1 K.T.
12.5.83

2-18 5



 <p style="text-align: center;">KORYDALLOS 1:10000</p>	<p>ΠΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ</p> <p>Π. 21.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ</p> <p>ΚΟΡΙΔΟΥ</p> <p>ΜΑΐΟΥ 1984</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ</p> <p>ΚΟΡΙΔΟΥ</p> <p>ΜΑΐΟΥ 1982</p> </td> </tr> </table> <p>ΚΑΙΒΑΛΑ 1:1000</p> <p>Λογοτελεία:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Επίσημη διάταξη <input type="checkbox"/> Επίσημη αναθεώρηση <input type="checkbox"/> Επίσημη αναθεώρηση με διεύρυνση <input type="checkbox"/> Επίσημη αναθεώρηση με διεύρυνση και αναθεώρηση <input type="checkbox"/> Επίσημη αναθεώρηση με διεύρυνση και αναθεώρηση με διεύρυνση <p>Επίσημη διάταξη</p> <p>Επίσημη διάταξη σχεδίου 3^η Επίσημη αναθεώρηση 3^η σε αέριο Οπισθητικό περιγραμματικό των διατάξεων Επίσημη αναθεώρηση 3^η σε αέριο Επίσημη αναθεώρηση με διεύρυνση 3^η σε αέριο Επίσημη αναθεώρηση με διεύρυνση και αναθεώρηση 3^η σε αέριο Επίσημη αναθεώρηση με διεύρυνση και αναθεώρηση με διεύρυνση 3^η σε αέριο</p>	<p>ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ</p> <p>ΚΟΡΙΔΟΥ</p> <p>ΜΑΐΟΥ 1984</p>	<p>ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ</p> <p>ΚΟΡΙΔΟΥ</p> <p>ΜΑΐΟΥ 1982</p>
<p>ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ</p> <p>ΚΟΡΙΔΟΥ</p> <p>ΜΑΐΟΥ 1984</p>	<p>ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ</p> <p>ΚΟΡΙΔΟΥ</p> <p>ΜΑΐΟΥ 1982</p>		







ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr>

e-mail: webmaster @ et.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε.: 010 5225 761 - 010 5230 841

Πληροφορίες λοιπών Φ.Ε.Κ.: 010 5225 713 - 010 5249 547

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100	(0310) 423 956	ΑΡΙΣΤΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10	(0410) 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης Τ.Κ. 185 31	010 4135 228	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00	(06610) 89 127 / 89 120
ΠΑΤΡΑ - Κορινθου 327 - Τ.Κ. 262 23	(0610) 638 109 - 110	ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10	(0810) 396 223
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44	(06510) 87215	ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	(02510) 46 888 / 47 533
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	(05310) 22 858		

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	Τιμές σε EURO	Τεύχος	Περίοδος	Τιμές σε EURO
A.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60	Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Επήσιο	75
Α' και Β'	3μηνιαίο	75	Νομικών Προσώπων		
Α', Β' και Δ'	3μηνιαίο	90	Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Επήσιο	75
Α'	Ετήσιο	180	Δελτίο Εμπορικής και		
Β'	Ετήσιο	210	Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Επήσιο	75
Γ'	Ετήσιο	60	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Επήσιο	75
Δ'	Ετήσιο	150	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Επήσιο	75
Παράρτημα	Ετήσιο	75			

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο.
ύστερα από σχετική παραγγελία.

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή		Από το Internet	
	K.Α.Ε. Προϋπολογισμού	K.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ	K.Α.Ε. Προϋπολογισμού	K.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ
	2531	3512	2531	3512
	euro	euro	euro	euro
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ' (Διορισμοί, απολύτευση κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	--
Δ' (Απαλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	--
Παράρτημα (Προκρήτεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	--
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	--
Προκρήτεις Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	--
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
			352	17,60
Α', Β' και Δ'				

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότερας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιεύματων μέσω Internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.
Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους.

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ