



04002441703030028



2461

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 244

17 Μαρτίου 2003

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων «Μυρτιά», «Άγιος Αθανάσιος», «Κουλούρα» και «Σταφιδάλωνα» του Δήμου Αιγίου (Ν. Αχαΐας) .....	1
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 22.931,51 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Αστρά» του Δήμου Κέας, της νήσου Κέας. ....	2

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 5393 (1)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων «Μυρτιά», «Άγιος Αθανάσιος», «Κουλούρα» και «Σταφιδάλωνα» του Δήμου Αιγίου (Ν. Αχαΐας).

#### Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 (παρ.4), 43 (παρ.1, 4, 5 και 7), 44 (παρ. 1, 2), 152 (παρ. 1, 2 και 10), 153, 154, 160 (παρ.1,2), 161 (παρ. 1), 243 (παρ. 1), 248, 249, 250 και 255 του από 14.7.1999 Π. Δ/τος "Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ' 580), όπως τα άρθρα 243, 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του ν.2831/2000 "Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1577/1985 "ΓΟΚ" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις" (Α' 140).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3γ περ. α.α του άρθρου 29 του Ν. 2831/2000 "Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 "ΓΟΚ" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις" (Α' 140), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν. 3044/2002 "Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσιών Έργων" (Α'197) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω νόμου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβερνητική Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137), όπως αυτό

προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

4. Την Y6/31.10.2001 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων" (Β' 1484).

5. Την 46254/1758/13.5.86 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Εγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Αιγίου και κοινότητας Κουλούρας (Ν. Αχαΐας)" (Δ' 604).

6. Την 50291/02 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων "Μυρτιά"(Π.ΕΙ) "Άγιος Αθανάσιος" (Π.Ε.Ⅵ), "Κουλούρα" (Π.Ε.Ⅶ) και "Σταφιδάλωνα" (Π.Ε.Ⅹ) του Δήμου Αιγίου (Ν. Αχαΐας)".

7. Την 50292/02 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων "Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων "Μυρτιά" (Π.Ε.Ι), "Άγιος Αθανάσιος" (Π.Ε.Ⅵ), "Κουλούρα" (Π.Ε.Ⅶ) και "Σταφιδάλωνα" (Π.Ε.Ⅹ) του Δήμου Αιγίου (Ν. Αχαΐας)".

8. Τις 201/98, 301/99, 531/00 και 109/01 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αιγίου.

9. Τις 237/00, 240/00 και 199/01 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων "Μυρτιά" (Π.ΕΙ) "Άγιος Αθανάσιος" (Π.Ε.Ⅵ), "Κουλούρα" (Π.Ε.Ⅶ) και "Σταφιδάλωνα" (Π.Ε.Ⅹ) του Δήμου Αιγίου (Ν. Αχαΐας)" ως εξής:

1. Των τμημάτων των παραπάνω πολεοδομικών ενοτήτων που είναι οικισμός προϋφιστάμενος του έτους 1923 και έχουν χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένα με την 50291/2002 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εγκρίνεται με τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923.

2. Των λοιπών τμημάτων τους που είναι αραιοδομημένα και αδόμητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983.

3. Καθορίζονται στις παραπάνω περιοχές (παρ. 1 και 2) οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι κοινοχρήστου πρασίνου (ΚΠ), κοινοχρήστου πρασίνου - παιδικής χαράς (ΚΠ-ΠΧ), πλατείας, στάθμευσης, παιδικής χαράς, εκκλησίας, σχολείου, παιδικού σταθμού, σχολείου και νηπιαγωγείου, χώρος ΔΕΗ, και καθορίζεται η θέση και διάταξη κτιρίων εκκλησίας όπως φαίνονται στα έξι (6) σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 5393/2003 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

#### Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός των περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης των περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με την παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

#### Άρθρο 3

1. Στα οικοδομικά τετράγωνα που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με το στοιχείο ΑΚ επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του από 23.2.1987 Π. Δ/τος (Δ' 166).

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με στοιχείο ΓΚ επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του ίδιου ως άνω Π. Δ/τος με εξαίρεση τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

3. Σε τμήματα οικοδομικού τετραγώνου που χαρακτηρίζεται στα σχετικά διαγράμματα του άρθρου 1 με το στοιχείο Κ, επιτρέπονται οι χρήσεις πολεοδομικού κέντρου-κεντρικών λειτουργιών πόλης, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του ίδιου ως άνω π.δ/τος με εξαίρεση τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης και τις εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.

4. Υφιστάμενες χρήσεις που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της παρούσας και αντίκεινται στις παραπάνω διατάξεις μπορούν να διατηρηθούν για 5 έτη εφ'όσον πληρούν τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους.

#### Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στις περιοχές των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 της παρούσας επιβάλλεται προκήπτο πλάτους δύο (2), τριών (3), έξι (6), οκτώ (8) και δέκα (10) μέτρων, όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

#### Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων

καθορίζονται κατά τομέας I και II, όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 ως εξής:

##### A. 1. Τομέας I.

Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τ. μέτρα

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

##### B. Τομέας II.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα πέντε (15) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τ. μέτρα

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

Γ. Και για τους δύο τομείς I και II ισχύουν τα παρακάτω:

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 των ενοτήτων Α και Β απαιτείται, όπως στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50,00) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστη πλευρά (5,00) μέτρα.

2. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8)

3. Συντελεστής όγκου: τρία και δύο δέκατα (3,2)

4. Μέγιστο επιτρέπομενο ύψος των κτιρίων: οκτώ και μισό (8,5) μέτρα.

5. Πάνω από το μέγιστο επιτρέπομενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης με μέγιστο ύψος ενός και μισού (1,50) μέτρων.

Δεν επιτρέπεται παρέκκλιση στο ύψος στην περίπτωση χορήγησης οικοδομικής άδειας για οικογενειακή στέγη.

6. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (PILOTIS).

7. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών στα δώματα και στις όψεις των κτιρίων, στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου, στις περιφράξεις και στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού. Επιτρέπονται μόνον οι περιορισμένων διαστάσεων επιγραφές φωτεινές και μή που πληροφορούν για την χρήση των χώρων των κτιρίων στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που απαιτείται η αναγραφή ξενόγλωσσου τίτλου αυτός περιλαμβάνεται με διακριτικότερα στοιχεία στην ίδια επιγραφή με τον ελληνόγλωσσο.

Για τις επιγραφές που αντίκεινται στις παραπάνω διατάξεις πηρούνται οι διαδικασίες περί αυθαιρέτου κατασκευής.

8. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για την εκτέλεση οικοδομικής άδειας και προκειμένου να εγκριθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία η συνέχιση εργασιών πρέπει να γίνει έλεγχος (με σχετική βεβαίωση) από την 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

#### Άρθρο 6


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 7 Μαρτίου 2003


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ**




ΥΠΟΜΝΗΜΑ







ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  
Για μερικούς λόγους στο σχεδιαρίσμα  
δημιουργίας κάποια ποσοτή %


 <p>2003 Αρ.φ.72/03 εγχ. 6</p> <p>I. Γαλανόπουλος</p> <p>7 Φεβρουάριος 2003</p> <p>Δ. Λαζαρίδης</p>	<h2>ΥΠΟΜΝΗΜΑ</h2>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td><b>ΜΕΛΕΤΗ</b></td><td><b>ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ</b> <b>"ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΚΑ-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ</b> <b>-ΜΥΡΤΙΑ-ΣΤΑΦΙΔΔΑΛΩΝΑ"</b></td></tr> <tr> <td><b>ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΣ</b></td><td><b>ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ</b> <b>ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΤΡΟΣ</b> <b>ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ</b> <b>"ΣΗΜΑ Α.Τ.Μ.Ε."</b></td></tr> <tr> <td><b>ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b></td><td><b>ΑΡ.ΠΙΝΑΚΑ</b> <b>"ΜΥΡΤΙΑ"</b> <b>"ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ -</b> <b>"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ"</b> <b>"ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"</b></td></tr> <tr> <td><b>ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ</b></td><td></td></tr> <tr> <td><b>ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ</b></td><td><b>ΓΦΑΣΗ</b> <b>ΚΛΙΜΑΚΑ</b> <b>ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b> <b>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000</b> <b>1:1000</b></td></tr> </tbody> </table>	<b>ΜΕΛΕΤΗ</b>	<b>ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ</b> <b>"ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΚΑ-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ</b> <b>-ΜΥΡΤΙΑ-ΣΤΑΦΙΔΔΑΛΩΝΑ"</b>	<b>ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΣ</b>	<b>ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ</b> <b>ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΤΡΟΣ</b> <b>ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ</b> <b>"ΣΗΜΑ Α.Τ.Μ.Ε."</b>	<b>ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>ΑΡ.ΠΙΝΑΚΑ</b> <b>"ΜΥΡΤΙΑ"</b> <b>"ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ -</b> <b>"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ"</b> <b>"ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"</b>	<b>ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ</b>		<b>ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>	<b>ΓΦΑΣΗ</b> <b>ΚΛΙΜΑΚΑ</b> <b>ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b> <b>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000</b> <b>1:1000</b>
<b>ΜΕΛΕΤΗ</b>	<b>ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ</b> <b>"ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΚΑ-ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ</b> <b>-ΜΥΡΤΙΑ-ΣΤΑΦΙΔΔΑΛΩΝΑ"</b>											
<b>ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΣ</b>	<b>ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ</b> <b>ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΤΡΟΣ</b> <b>ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ</b> <b>"ΣΗΜΑ Α.Τ.Μ.Ε."</b>											
<b>ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>ΑΡ.ΠΙΝΑΚΑ</b> <b>"ΜΥΡΤΙΑ"</b> <b>"ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ -</b> <b>"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ"</b> <b>"ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"</b>											
<b>ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ</b>												
<b>ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>	<b>ΓΦΑΣΗ</b> <b>ΚΛΙΜΑΚΑ</b> <b>ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b> <b>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000</b> <b>1:1000</b>											





## ΥΠΟΜΝΗΜΑ





# ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ  
"ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΚΑ-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ  
-ΜΥΡΤΙΔΑ-ΣΤΑΦΙΔΑΛΩΝΑ"

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΣ.

ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΙΓΑΙΕΙΚΗΝ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΝ  
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΛΟΣ-ΛΑΜΠΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ  
"ΣΗΜΑ Α.Τ.Ε.Μ.Ε."

ΦΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

"ΣΤΑΦΙΔΑΛΩΝΑ"  
"ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ -  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ"  
"ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"

Π 1.1


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


Π 2

ΑΡ. ΠΙΝΑΚΑ


ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000



1 :1000





ΥΠΟΜΝΗΜΑ







Γ. 533/03  
 "Εργασίας γεράσεως της ιστού της  
 πόλης Αθηνών στην περιοχή της Αγ.  
 Κυριακής" του Δ. Ιδρύματος Ε. Λαζαρίδη,  
 Αρ. ψ. 72/03  
 έχ. 6  
 Φ. Σταθαράδης, 2002  
 Δ. Μηνού

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ


ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΚΑ -ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ -ΜΥΡΤΙΑ-ΣΤΑΦΙΔΑΛΩΝΑ"	ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ "ΣΗΜΑ Α.Τ.Ε.Μ.Ε."	ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ "ΣΤΑΦΙΔΑΛΩΝΑ" "ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΕΣ" "ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΡ. ΠΙΝΑΚΑ 1
"ΣΤΑΦΙΔΑΛΩΝΑ" "ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΕΣ" "ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"			ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ' ΦΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000 1:1000






ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορθός και παράδειγμα		Λέξη	Επίλογος
ΟΙ	Ορθός πρώτης διατάξεως	Αριθμητική Ο. Τιντ Πιλότσιουντιν	
ΟΙΚΙΑ	Ορθός διεύθυνσης	Οικία Βιολέταν	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	Ορθός πρώτης διατάξεως	Πρωτοτυπική γραμμή Οικοδομητική γραμμή	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	Ορθός πρώτης διατάξεως	Parking	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	Ορθός πρώτης διατάξεως	Κοινόχρηστο πεδίον	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	Ορθός πρώτης διατάξεως	Κοινόχρηστος χώρος	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	Ορθός πρώτης διατάξεως	Επιθετικό ωγέτζο	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	Ορθός πρώτης διατάξεως	Αυτή της κατακλιά	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	Ορθός πρώτης διατάξεως	Γεννιά κατοικία	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	Ορθός πρώτης διατάξεως	Ε.Γ.Τ.	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	Ορθός πρώτης διατάξεως	A.G.K.	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	Ορθός πρώτης διατάξεως	G.E.K.	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	Ορθός πρώτης διατάξεως	Επαρχιακές κατομπίες - Διάκριση - Υπορρεά	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	Ορθός πρώτης διατάξεως	Ορού πινακοδεικτικών πιναργών	
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ	Ορθός πρώτης διατάξεως	Τοπικής κατομπίες	





ΥΠΟΜΝΗΜΑ

COLLECTOR	LOCALITY	DATE	TIME	WEATHER	TEMP.	RELIEF	VEG.	NOTES
REEDMAN, J. V., KORNBLITH & ALEX. BROWN	5-30-31 E. margin of forest belt, 1000' above the stream, 1/2 mile S. of town of Chimaltenango, Alta Verapaz, Guatemala	1931	10:00 AM	Partly cloudy	75° F.	High	Forest	Ap. 9. #263 81.6


**ΜΕΛΕΤΗ**  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ  
“ΧΟΥΛΟΥΡΑ ΑΓΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΥΜΑ ΑΓΓΥΡΑΚΗ


<b>ΟΣΜΑΠΙΝΑΚΑ</b> <b>"ΚΟΥΛΟΥΡΑ"</b> <b>"ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ</b> <b>"ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ"</b> <b>"ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"</b>	<b>ΑΡΓΙΛΑΚ</b> <b>Π 1-1</b>
---	--------------------------------

**KATANOMΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ**


**ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ** ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000 **ΚΛΙΜΑΚΑ** 1:1000 Τ. ΦΑΣΗ


卷之三







ΥΠΟΜΝΗΜΑ












## ΥΠΟΜΝΗΜΑ





<b>ΥΠΟΜΝΗΜΑ</b>	
<b>ΜΕΛΕΤΗ</b>	<b>ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ</b>
<b>"ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΡΟΚΑ -ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ -ΜΥΡΤΙΑ-ΣΤΑΦΙΔΑΣΩΝΑ"</b>	
<b>ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΣ</b>	<b>ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΙΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ "ΣΗΜΑ Α.Τ.Ε.Μ.Ε."</b>
<b>ΘΕΜΑ ΠΙΝΑΚΑ</b>	<b>ΑΡ. ΠΙΝΑΚΑ Π1.1</b>
<b>"ΚΟΥΛΟΥΡΑ" "ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ" "ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ"</b>	
<b>ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ</b>	<b>ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ                          Γ' ΦΑΣΗ</b>
	<b>ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                          ΚΛΙΜΑΚΑ</b>
	<b>ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000                          1:1000</b>



Αριθ. 405

(2)

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 22.931,51 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Αστρά» του Δήμου Κέας, της νήσου Κέας.

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/τ. A730.5.97), "Διοικηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 117 του Συντάγματος.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 37,38 και 41 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/τ. A729.12.79), "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας".
4. Τις διατάξεις του άρθρου 120, του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/τ. A/31.7.90).

5. Τις 160417/1180/8.8.80 και 1824447/3049/24.9.80 εγκύκλιες διαταγές και αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας, που αναφέρονται στο εν λόγω θέμα.

6. Την 405/28.1.2003 εισήγηση αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό τη φυσική αναγέννηση και την απόλυτη προστασία της Δασικής μορφής έκτασης (παρ. 2, του άρθρου 3, του Ν. 998/79, όπως προκύπτει από την εισήγηση αρμοδίων υπαλλήλων μας), που καταστράφηκε από παράνομη εκχέρσωση - υλοτομία - κλαδονομή, συνολικού εμβαδού  $E = 22.931,51$  τ.μ. περίπου, που βρίσκεται στη θέση "Αστρά", του Δήμου Κέας, της νήσου Κέας, Ν. Κυκλαδών. Τα όρια της εν λόγω έκτασης προσδιορίζονται στο απόσπασμα τοπογραφικής πινακίδας Γ.Υ.Σ. (αρ. φυλ. χάρτη 6581.7) κλίμακας 1: 5000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 4 Φεβρουαρίου 2003  
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας  
ΜΑΡΘΑ ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ**

Ερμούπολη, 04 - 02 - 2003  
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ




*[Handwritten signature]*  
 ΓΑΛΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 ΔΙΑΣΟΛΟΓΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Ερμούπολη, 04 - 02 - 2003  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΝ α.α.



*[Handwritten signature]*  
 ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ  
 ΔΙΑΣΟΛΟΓΟΣ



**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

Όρια αναδασωτέας έκτασης  
 εμβαδού 22.931,51 τ.μ.

Ισούψεις και μπύλες

**ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000**