



04006211906030044



6263

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 621

19 Ιουνίου 2003

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 23537

Χαρακτηρισμός της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής των Βορείων Σποράδων ως Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ**  
**ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ -**  
**ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 207), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 (Α' 197).

2.- Τις διατάξεις των άρθρων 18 (παρ. 1,2) και 3, 19 (παρ. 3) και 21 (παρ. 1, 2 και 4) του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 160), όπως οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 21 τροποποιήθηκαν με τις παρ. 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 16 του Ν. 2742/1999 (Α' 207).

3.- Τις διατάξεις του Ν.Δ. 191/1974 «περί κυρώσεως της εν Ραμσάρ του Ιράν κατά την 2.2.1971 υπογραφείσης Διεθνούς Συμφωνίας περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων» (Α' 350).

4.- Τις διατάξεις της ΚΥΑ 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β' 757).

5.- Τις διατάξεις της ΚΥΑ 33318/3028/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β' 1289).

6.- Τις διατάξεις της 71961/3670/1.7.1991 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης του κοινού για το περιεχόμενο σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του Ν. 1650/1986» (Β' 541).

7.- Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζώνης και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/1983 (Α' 32).

8.- Τις διατάξεις του Ν. 1634/1986 (Α' 104) με τον οποίο κυρώθηκε το πρωτόκολλο του 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου».

9.- Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα» (Α' 137) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

10.- Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247).

11.- Την Y6/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β' 1484).

12.- Την 55015/112/11.1.2002 απόφαση του Γενικού Δ/ντη Περιβάλλοντος «Έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων».

13.- Την 58/2002 γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου Μαγνησίας.

14.- Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προστασία, η διατήρηση και η διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου, σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές των Βορείων Σποράδων που διακρίνονται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία με το χαρακτηρισμό τους ως Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου.

Ειδικότερα επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία του μοναδικού για την πολύπλευρη αξία του οικοσυστήματος των Βορείων Σποράδων όπου εκτός από την ύπαρξη σπάνιων ειδών χλωρίδας, πανίδας, οικοτόπων, φυσικών διαπλάσεων και σχηματισμών, ζει και αναπαράγεται ο μεγαλύτερος στον κόσμο πληθυσμός της Μεσογειακής Φώκιας (Monachus monachus) είδος που έχει χαρακτηριστεί ως το υπ' αριθμόν ένα απειλούμενο με εξαφάνιση θαλάσσιο θηλαστικό.

## Άρθρο 2

1. α. Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο με την επωνυμία ”ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.)” το οποίο για τις σχέσεις με το εξωτερικό καλείται ”NATIONAL MARINE PARK OF ALONNISOS NORTHERN SPORADES (N.M.P.A.N.S.)” η θαλάσσια και η χερσαία περιοχή των Βορείων Σποράδων που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων περιοχή του Δήμου Αλοννήσου, όπως τα όριά της φαίνονται με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ και μαύρη διακεκομμένη γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:100.000. Οι συντεταγμένες των ορίων και σημείων της περιοχής αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και δημοσιεύεται με αυτήν.

β. Εντός των ορίων του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου ορίζονται περιοχές Α και Β, όπως φαίνονται με στοιχεία Α-ΒΓΔΕΑ και ΑΕΖΗΑ στο ίδιο διάγραμμα.

Εντός της περιοχής Α ορίζονται ζώνες Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9 και εντός της περιοχής Β ορίζονται ζώνες Β1, Β2, Β3 και Β4, όπως φαίνονται στα εννέα (9) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:10.000.

γ. Τα παραπάνω δέκα (10) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:100.000 και 1:10.000 θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 23537/2003 πράξη του και αντίτυπά τους σε φωτοσιγκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

2. Η περιοχή Α περιλαμβάνει τα νησιά Ψαθούρα, Ψαθονήσι, Πιπέρι, Γιούρα, Παππούς, Κυρα Παναγιά (Πέλαγος, Πελαγονήσι), Στρογγυλό (Κουμπί), Φαγκρού (Πελέρισσα), Μυίγα, Μέλισσα, Σφήκα, Γράμμεζα (Πράσσο), Σκάντζουρα, Κόρακας, Σκαντίλι, Πολεμικά, Πράσσο (Παρασός), Λαχανού, Κασίδης, Στρογγυλό, και όλες τις άλλες βραχονησίδες που βρίσκονται εντός των ορίων αυτής.

Τα όρια των ζωνών Α1 έως Α9 που βρίσκονται εντός της περιοχής Α ορίζονται ως εξής:

Ζώνη Α1: Περιοχή Προστασίας της Φύσης - Πυρήνας η οποία περιλαμβάνει το νησί Πιπέρι και την περιμετρική αυτού θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται σε ακτίνα 3 ναυτικών μιλών γύρω από τις ακτές του νησιού.

Ζώνη Α2: Περιοχή Προστασίας της Φύσης η οποία περιλαμβάνει το σύνολο της χερσαίας επιφάνειας του νησιού Ψαθούρα

Ζώνη Α3: Περιοχή Προστασίας της Φύσης η οποία περιλαμβάνει τα σύνολο της χερσαίας επιφάνειας του νησιού Γιούρα και την περιμετρική αυτού θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται σε ακτίνα 0,5 ναυτικού μιλίου γύρω από τις ακτές του νησιού.

Ζώνη Α4: Περιοχή Προστασίας της Φύσης η οποία περιλαμβάνει το σύνολο της χερσαίας επιφάνειας του νησιού Κυρά Παναγιά καθώς και την θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται σε ακτίνα 1/3 του ναυτικού μιλίου από τις βορειοδυτικές ακτές του νησιού Κυρά Παναγιά, και συγκεκριμένα από τη νήσο Πελέρισσα έως το ακρωτήριο Κάτεργο (Σ29-Σ31).

Ζώνη Α5: Περιοχή Προστασίας της Φύσης η οποία περιλαμβάνει το σύνολο της χερσαίας επιφάνειας του νησιού Σκάντζουρα.

Ζώνη Α6: Περιοχή Προστασίας της Φύσης η οποία πε-

ριλαμβάνει το σύνολο της χερσαίας επιφάνειας των βραχονησίδων Κόρακας και Σκαντήλι που βρίσκονται νοτιοδυτικά της νήσου Σκάντζουρα και το σύνολο της χερσαίας περιοχής της βραχονησίδας Πολεμικά που βρίσκεται βόρεια της νήσου Σκάντζουρα.

Ζώνη Α7: Περιοχή Προστασίας της Φύσης η οποία περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες νησίδες και βραχονησίδες που περιλαμβάνονται στη περιοχή Α' του Θαλάσσιου Πάρκου, όπως αυτή ορίζεται από τις συντεταγμένες που δίνονται παραπάνω.

Ζώνη Α8: Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων η οποία περιλαμβάνει την περιοχή του πάγκου (ύφαλος) βόρεια των Γιούρων, όπως αυτή ορίζεται από το κέντρο του (Σ. 48) και σε ακτίνα ενός ναυτικού μιλίου από αυτό.

Ζώνη Α9: Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων η οποία περιλαμβάνει τον υπόλοιπο θαλάσσιο χώρο της περιοχής Α.

3. Η περιοχή Β περιλαμβάνει τα νησιά: Αλόννησος, Περιστέρα, το σύμπλεγμα των νησιών Αδελφοί (μικρό και μεγάλο Αδέλφι), Λεχούσα (Λυκόρεμα), το σύμπλεγμα των βραχονησίδων Γαϊδουρονήσια (Γαϊδάρες), Μανώλα, Μούλες και όλες τις άλλες βραχονησίδες που βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής Β'.

Τα όρια των ζωνών Β1 έως Β4 που βρίσκονται εντός της περιοχής Β ορίζονται ως εξής:

Ζώνη Β1: Ζώνη Ειδικών Ρυθμίσεων η οποία περιλαμβάνει την θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται σε ακτίνα 200 μέτρων από τις βορειοδυτικές ακτές της Αλοννήσου και συγκεκριμένα από το ακρωτήριο Κάλαμος μέχρι το ακρωτήριο Αμμώνι (Σ1-Σ2).

Ζώνη Β2: Ζώνη Οικιστικών Ρυθμίσεων I, η οποία περιλαμβάνει την χερσαία ζώνη στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών ευρύτερη περιοχή του ερευνητικού σταθμού Γέρακα Αλοννήσου η οποία περικλείεται από τα σημεία Σ6-Σ26.

Ζώνη Β3: Ζώνη Οικιστικών ρυθμίσεων II η οποία περιλαμβάνει την χερσαία ζώνη στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών ευρύτερη περιοχή του ερευνητικού σταθμού Γέρακα Αλοννήσου η οποία περικλείεται από τα σημεία Σ3-Σ5.

Ζώνη Β4: είναι η περιοχή του χερσαίου τμήματος της Αλοννήσου και της Περιστέρας καθώς και το χερσαίο τμήμα των νησιών που βρίσκονται εντός της περιοχής Β', όπως και ο υπόλοιπος θαλάσσιος χώρος της περιοχής Β'

## Άρθρο 3

Σε όλη την περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου επιτρέπονται οι παρακάτω αναφερόμενες δραστηριότητες με τους αντίστοιχους γενικούς όρους και περιορισμούς, εκτός εάν κατά περίπτωση ορίζεται διαφορετικά.

1. Επιστημονική έρευνα, που σχετίζεται με την παρακολούθηση βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων καθώς και πολιτιστικών και κοινωνικών στοιχείων που αποσκοπούν στην προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων αντικειμένων και η οποία δύναται να διεξάγεται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες από τους κατά περίπτωση αρμόδιους για το φυσικό αντικείμενο της έρευνας φορείς. Για την επιστημονική έρευνα απαιτείται επιπλέον άδεια η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου. Η άδεια ζητείται με έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων στην οποία θα α-

ναφέρεται εκτενής περίληψη του ερευνητικού προγράμματος, ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας, τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συγκεκριμένη έρευνα, το απαιτούμενο προσωπικό, ο τρόπος μετακίνησης, τα σημεία θέσεις-προσέγγισης ο τόπος και ο τρόπος παραμονής του ερευνητικού προσωπικού και το ακριβές χρονοδιάγραμμα της έρευνας.

2. Διαχειριστικές δράσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται τα απαραίτητα έργα - ενέργειες - λειτουργίες που προβλέπονται από το Σχέδιο Διαχείρισης του Πάρκου, για την προστασία, διατήρηση, και αναβάθμιση των προστατευτέων αντικειμένων. Οι διαχειριστικές δράσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εφόσον εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες με τις διαδικασίες που ορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση (1).

3. Στην περιοχή Α επιτρέπεται η συντήρηση, επισκευή - αναστήλωση μνημείων, κτισμάτων, αρχαιολογικών χώρων που βρίσκονται εντός των ζωνών του Πάρκου, όπως αυτά έχουν καταγραφεί και περιγράφονται παρακάτω ανά ζώνη και εφόσον έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια από τους κατά περίπτωση αρμόδιους για το φυσικό αντικείμενο φορείς. Επίσης απαιτείται άδεια που εκδίδεται από τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας θα συνοδεύεται κατά περίπτωση από σχέδια και κατασκευαστικές λεπτομέρειες στην οποία θα αναφέρονται οι σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης, οι μέθοδοι και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, το απαιτούμενο προσωπικό και το μέσον μετακίνησης.

Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις επιτρέπεται εντός της περιοχής Β, η αρχαιολογική έρευνα καθώς και η αναστήλωση και αξιοποίηση των αρχαιολογικών και εν γένει ιστορικών χώρων και μνημείων.

4. Γεωργικές δραστηριότητες, στις υφιστάμενες σήμερα καλλιεργούμενες εκτάσεις, με παραδοσιακές μεθόδους. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση φωτιάς, τα αγροχημικά, οι με οποιονδήποτε τρόπο αποψιλώσεις εκτάσεων, οι αναδάσμοι, οι αποξηράνσεις, οι κατασκευές αποστραγγιστικών τάφρων, και οι υλοτομίες με εξαίρεση τις υλοτομίες που εντάσσονται σε συγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης δασικών εκτάσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Για την προσέγγιση και παραμονή των ασχολουμένων με τις δραστηριότητες αυτές, απαιτείται άδεια που εκδίδεται από τον Φορέα Διαχείρισης, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παραπάνω περ. 1, και ανανεώνεται κάθε χρόνο ή νωρίτερα, αν αλλάζουν τα δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοσή της.

5. Κτηνοτροφία -βόσκηση σε εκτατική μορφή με παραδοσιακές μεθόδους. Οι ειδικότεροι όροι για τον αριθμό των ζώων, τις βιοσκούμενες εκτάσεις, τους χρονικούς περιορισμούς άσκησης της δραστηριότητας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται από το Σχέδιο Διαχείρισης και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Πάρκου. Ως τότε απαγορεύεται η περαιτέρω αύξηση του ζωικού κεφαλαίου.

Για την προσέγγιση και παραμονή των ασχολουμένων με τη δραστηριότητα αυτή απαιτείται άδεια που εκδίδεται από τον Φορέα Διαχείρισης, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παραπάνω περ. 1, και ανανεώνεται κάθε χρόνο ή

νωρίτερα, αν αλλάζουν τα δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοσή της.

6. Α. Παράκτια επαγγελματική αλιεία, με τα κατωτέρω αλιευτικά εργαλεία σύμφωνα με την κείμενη αλιευτική νομοθεσία και με τους κατωτέρω πρόσθετους όρους και περιορισμούς, καθώς και με τους ειδικότερους όρους κατά ζώνη, όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρούσας:

- Με δίχτυα (εξαιρουμένων των διχτυών τράτας που επιτρέπονται μόνο στη Β4 ζώνη), μόνο κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Το άνοιγμα του ματιού των διχτυών πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 44 χιλιοστομέτρων, μετρούμενο κατά τη διαγώνιο.

Ειδικότερα για την αλιεία του αστακού (*Palinurus elephas*) και της αστακοκαραβίδας (*Hommarus gammarus*) με δίχτυα που έχουν άνοιγμα ματιού 220 χιλιοστομέτρων και άνω, κατά την διαγώνιο. Τα δίχτυα θα παραμένουν στη θάλασσα μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Απαγορεύεται η αλιεία των ανωτέρω ειδών από τις 15 Αυγούστου έως και τις 31 Δεκεμβρίου, κάθε έτους.

- Με αγκιστρωτά εργαλεία.

Στους πλωτήρες των άκρων των ανωτέρω αλιευτικών εργαλείων κατά της διάρκεια της αλιείας θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α) Τα στοιχεία αναγνώρισης του αλιευτικού σκάφους, στο οποίο ανήκουν τα υπόψη αλιευτικά εργαλεία (αριθμός μητρώου αλιευτικού σκάφους (ΑΜΑΣ) - όνομα σκάφους - αριθμός και λιμάνι λεμβολόγησης/νηολόγησης, ή βιβλίου εγγραφής μικρών σκαφών (ΒΕΜΣ).

β) Στον πλωτήρα της αρχής το γράμμα (Α) και στον πλωτήρα του τέλους το γράμμα (Τ).

- Με ιχθυοπαγίδες (μόνο στη Β4 ζώνη) σύμφωνα με την κείμενη αλιευτική νομοθεσία και με τους ειδικότερους όρους που ορίζονται για τη ζώνη Β4.

β. - Μέση επαγγελματική αλιεία (μηχανότρατες, γριγορι) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με τους ειδικότερους όρους κατά ζώνη, όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρούσας.

γ. - Ερασιτεχνική αλιεία με συρτές και πετονιές, σύμφωνα με την κείμενη αλιευτική νομοθεσία και με τους ειδικότερους όρους κατά ζώνη, όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρούσας.

δ. Οι ασκούντες τις αναφερόμενες δραστηριότητες καταχωρούνται σε ειδικό μητρώο, το οποίο τηρείται από το Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου, και λαμβάνουν σχετική βεβαίωση η οποία αναφέρει τα επαγγελματικά και λοιπά στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Για την είσοδο και διέλευση των αλιευτικών σκαφών, εξασφαλίζεται ειδική άδεια που χορηγείται από το φορέα διαχείρισης.

ε. Στις ζώνες όπου επιτρέπεται η προσέγγιση και αγκυροβολία των σκαφών, κατά τη διάρκεια των χειρισμών αγκυροβολίας ή πρόσδεσης επιτρέπεται η αποβίβαση στον αιγιαλό.

7. Είσοδος, διέλευση σκαφών, διακίνηση επισκεπτών μετά από ειδική άδεια που χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου.

Οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τον αριθμό, το μέγεθος, την ταχύτητα των σκαφών, καθώς και τον αριθμό των επι-

βατών-επισκεπτών κατά περίπτωση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας.

Δεν επιτρέπεται η διέλευση δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν φορτία πετρελαίου άνω των 500 τόνων, καθώς και οποιουδήποτε πλωτού μέσου που μεταφέρει επικίνδυνα ή τοξικά ή ραδιενεργά φορτία ή/και κατάλοιπά τους.

#### Άρθρο 4

I. Στις ζώνες A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 της πειριοχής Α, επιτρέπονται κατά ζώνη:

1. Στη ζώνη A1 επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις, η συντήρηση του υπάρχοντος εκκλησιαστικού κτίσματος της Ζωοδόχου Πηγής καθώς και της υφιστάμενης ανατολικά πηγής και κτηνοτροφικές δραστηριότητες:

2. Στη ζώνη A2 επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις και η προσέγγιση και παραμονή επισκεπτών με τους εξής επιπλέον περιορισμούς:

- η προσέγγιση και η παραμονή των σκαφών και των επισκεπτών θα γίνεται από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου, απαγορευομένης της διανυκτέρευσης.

- η προσέγγιση και η αγκυροβολία των σκαφών θα γίνεται μόνο στον ομώνυμο όρμο Ψαθούρα και η αποβίβαση των επισκεπτών θα γίνεται στην παραλία Μαντράκι, της οποίας επιτρέπεται η χρήση σε ζώνη 50 μέτρων από την ακτή, απαγορευομένης της χρήσης φωτιάς.

- Επιτρέπεται η κολύμβηση και η ελεύθερη κατάδυση.

Επίσης επιτρέπεται η συντήρηση του υφιστάμενου φάρου και των κτισμάτων που τον περιβάλλουν, της υφιστάμενης δεξαμενής ομβρίων υδάτων και των τριών υφιστάμενων πηγαδιών.

Σε όλες τις ακτές του νησιού επιτρέπεται η προσέγγιση και αγκυροβολία των σκαφών της παράκτιας και μέσης επαγγελματικής αλιείας καθώς και η διανυκτέρευση εντός αυτών.

3. Στη ζώνη A3 επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις, οι δραστηριότητες του Υπουργείου Γεωργίας για τη διατήρηση των βιοαποθεμάτων του νησιού. Επίσης επιτρέπονται:

- Η συντήρηση της εκκλησίας του Ευαγγελισμού, και των υφισταμένων κτισμάτων της Δασικής Υπηρεσίας, των δεξαμενών ομβρίων στις θέσεις Σπηλιά Κύκλωπα, Μεγάλη Βάλα και Κερασιά, των ποτίστρων στις θέσεις Μεγάλη Βάλα, Κερασιά και Βαρδάρια και των πηγών τρεχούμενου νερού στις θέσεις Βαρδάρια και Πνιγμένος.

- Η παράκτια επαγγελματική αλιεία. Η διέλευση των σκαφών αυτών καθώς η αγκυροβολία και η διανυκτέρευση εντός αυτών σε όλες τις ακτές του νησιού εξαιρουμένης της περιοχής Όρμος Πνιγμένου όπως αυτή ορίζεται από τα σημεία Σ38-Σ39.

- Η διέλευση και αγκυροβολία σκαφών επιστημονικής έρευνας, σκαφών που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της διαχείρισης του Πάρκου και σκαφών φύλαξης καθώς και η διανυκτέρευση εντός αυτών. Κατά τη διάρκεια των χειρισμών αγκυροβολίας ή πρόσδεσης επιτρέπεται η αποβίβαση στον αιγιαλό.

- Η προσέγγιση και η αγκυροβολία σκαφών αναψυχής και τουριστικών σκαφών, στον όρμο Μεγάλη Βάλα (Σ36-Σ37) στη θέση που ορίζεται από το σημείο Σ41 και στη θέση Συκιές στη θέση που ορίζεται από το σημείο Σ40,όπου

και επιτρέπεται η αποβίβαση επισκεπτών ατομικά ή ομαδικά με αποκλειστικό σκοπό την επίσκεψη στο σπήλαιο του Κύκλωπα, όταν και εφόσον επιτραπεί από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Γεωργίας. Στην περίπτωση αυτή η επίσκεψη επιτρέπεται από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου.

4. Στη ζώνη A4 επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις, οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, η προσέγγιση σκαφών και η αποβίβαση επισκεπτών στο εσωτερικό του νησιού με τους εξής επιπλέον περιορισμούς:

- Η αποβίβαση επισκεπτών (ατομικά ή ομαδικά) θα γίνεται στον όρμο Μοναστήρι (Σ34-Σ35) από την ανατολή εως τη δύση του ηλίου, με σκοπό και μόνο την επίσκεψη της Μονής του Γενεσίου της Θεοτόκου. Η πρόσβαση στη Μονή θα γίνεται μόνο από το μονοπάτι που οδηγεί από τον όρμο Μοναστήρι στη Μονή.

- Η διανυκτέρευση στη Μονή επιτρέπεται μόνο για λατρευτικούς σκοπούς μετά από σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων της Μονής.

- Η προσέγγιση και παραμονή των μοναχών θα γίνεται χωρίς διατυπώσεις.

- Επίσης επιτρέπεται η συντήρηση της Μονής των υφιστάμενων κτισμάτων και των αντίστοιχων υποδομών τους στη θέση «Άγιος Πέτρος» και «Παλιομονάστηρο», η συντήρηση των υφιστάμενων πηγαδιών στις θέσεις Βρωμοπηγάδι, Κάμπος και Πλανήτης καθώς και της υφιστάμενης δεξαμενής ομβρίων στη θέση Αγραμπελιά και η συντήρηση της υφιστάμενης ποτίστρας ζώων στη θέση Βρωμοπηγάδα των υφιστάμενων μαντριών και καλυβιών στις θέσεις Ανοιξιάτικα και Κάμπος, καθώς και η παράκτια επαγγελματική αλιεία. Σε όλες τις ακτές του νησιού, εξαιρούμενης της περιοχής που περιλαμβάνεται μεταξύ του νότιου ορίου του όρμου Βρωμοπηγάδα, (Σ30) εως το νότιο άκρο της ΒΔ ακτής του νησιού (Σ29) βόρεια της νησίδας Πελέρισσα, επιτρέπεται η προσέγγιση και αγκυροβολία των σκαφών αυτών καθώς και η διανυκτέρευση εντός αυτών.

- Επιτρέπεται ακόμα η διέλευση των σκαφών μέσης επαγγελματικής αλιείας, και η αγκυροβολία αυτών και η διανυκτέρευση του πληρώματος εντός των σκαφών στους όρμους Πλανήτης (Σ 32 - Σ33) και Άγιος Πέτρος (Σ 27 - Σ28).

- Η προσέγγιση και αγκυροβολία τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής επιτρέπεται στους όρμους Πλανήτης και Άγιος Πέτρος, απαγορευομένης της αποβίβασης των επιβατών στην ακτή και επιτρεπομένης της κολύμβησης, της ελεύθερης κατάδυσης και της διανυκτέρευσης εντός του σκάφους.

5. Στη ζώνη A5 επιτρέπονται η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις, οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, η προσέγγιση και αγκυροβολία τουριστικών σκαφών από την ανατολή ως τη δύση του ήλιου στον όρμο Λιμάνι (σημεία 42,43,44,45), η χρήση της παραλίας αυτής για κολύμβηση και ελεύθερη κατάδυση, απαγορευομένης της χρήσης φωτιάς.

Επιτρέπεται η προσέγγιση και αγκυροβολία σκαφών παράκτιας και μέσης επαγγελματικής αλιείας και η διανυκτέρευση του πληρώματος εντός αυτών.

Επίσης επιτρέπεται η συντήρηση της Μονής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η προσέγγιση και παραμονή των μοναχών επιτρέπεται χωρίς διατυπώσεις.

6. Στη ζώνη Α6 επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις και η προσέγγιση και αγκυροβολία σκαφών παράκτιας επαγγελματικής αλιείας καθώς και η διανυκτέρευση του πληρώματος εντός αυτών.

7. Στη ζώνη Α7 επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις, οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες και η συντήρηση της δεξαμενής ομβρίων υδάτων στη νησίδα Φαγκρού, του μαντριού στη νήσο Πρασσού, του καλυβιού και της ποτίστρας στη νήσο Γράμμιζα, του καλυβιού στη νησίδα Ψαθονήσι και της εκκλησίας της Παναγιάς στη νησίδα Παππούς. Επίσης επιτρέπεται η προσέγγιση και αγκυροβολία των σκαφών παράκτιας επαγγελματικής αλιείας και η διανυκτέρευση του πληρώματος εντός αυτών, η προσέγγιση και αγκυροβολία στις ακτές των σκαφών αναψυχής-τουρισμού από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου η αποβίβαση των επιβατών καθώς και η επίσκεψη στην εκκλησία της Παναγιάς στη νησίδα Παππούς. Η χρήση των παραλιών επιτρέπεται για κολύμβηση και ελεύθερη κατάδυση.

8. Στη ζώνη Α8 επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις και η παράκτια επαγγελματική αλιεία.

9. Στη ζώνη Α9 επιτρέπεται:

Η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις.  
Η παράκτια επαγγελματική αλιεία.

Η μέση επαγγελματική αλιεία για μεν τις μηχανότρατες σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 ναυτικών μιλών από τις ακτές των νησιών της περιοχής Α, για δε τα γρι γρι, επιτρέπεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1,5 ναυτικού μιλού ου από της ακτές των νησιών της περιοχής Α.

Η ερασιτεχνική αλιεία με συρτή και πετονιές, εξαιρουμένης της περιοχής που βρίσκεται σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλού γύρω από τη νησίδα Ψαθούρα και με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3.

Η διέλευση των σκαφών, με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 10 ναυτικά μίλια ανά ώρα, όταν διέρχονται σε απόσταση μικρότερη του μισού ναυτικού μιλού, από όλες τις ακτές των νησιών της περιοχής Α.

II. Στις ζώνες Β1, Β2, Β3 και Β4 της περιοχής Β, επιπλέονται κατά ζώνη:

1. Στη ζώνη Β1 επιτρέπεται:

Η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις.  
Η παράκτια επαγγελματική αλιεία.  
Η ερασιτεχνική αλιεία με συρτή και πετονιές.

Η διέλευση, παραμονή και αγκυροβολία των σκαφών επιστημονικής έρευνας, διαχειριστικών δραστηριοτήτων, παράκτιας επαγγελματικής αλιείας και ερασιτεχνικής αλιείας. Όλα τα σκάφη, εκτός από αυτά της φύλαξης, μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι δέκα (10) ναυτικά μίλια ανά ώρα.

2. Στη ζώνη Β2 επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις, ήπιες γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες μη εντατικής μορφής, η συντήρηση των υφισταμένων έργων υποδομής, η λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου Γέρακα και η λειτουργία του Ερευνητικού Σταθμού με όλα τα απαραίτητα γι' αυτήν. Επιπρέπονται επίσης τα έργα για την ολοκλήρωση ή επέκταση του Ερευνητικού Σταθμού εφόσον προηγηθεί εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου All και εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι.

3. Στη ζώνη Β3 επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα, οι διαχειριστικές δράσεις, η συντήρηση των υφισταμένων έργων υποδομής, η λειτουργία του Ερευνητικού Σταθμού Γέρακα με όλα τα απαραίτητα γι' αυτήν έργα, καθώς και η κατασκευή έργων για την ολοκλήρωση και επέκταση του Σταθμού εφόσον προηγηθεί εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου A2 και εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι. Επίσης επιπρέπονται οι ήπιες γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες και για την αλλαγή των μεθόδων και των όρων άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων για έργα A2 κατηγορίας, εφόσον τα απαραίτητα έργα εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις. Η δόμηση στις εκτός σχεδίου περιοχές της ζώνης αυτής επιπρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με τους εξής ειδικότερους όρους και περιορισμούς. Αγροτικές κατοικίες επιφάνειας μέχρι 60 τ.μ. και έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων A II κατηγορίας, για την κατασκευή δεξαμενών, φρεατών, αντλητικών και αθλητικών εγκαταστάσεων.

4. Στη ζώνη Β4 επιπρέπονται όλες οι δραστηριότητες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με τους εξής επιπλέον όρους, περιορισμούς και απαγορεύσεις για τις κατωτέρω οριζόμενες:

α. Για όλες τις κατηγορίες έργων και υποδομών απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατηγορίας τουλάχιστον All και υποβολή της για έλεγχο στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

β. Δεν επιπρέπεται η διέλευση δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν φορτία πετρελαίου άνω των 500 τόνων, καθώς και οποιουδήποτε πλωτού μέσου που μεταφέρει επικίνδυνα ή τοξικά ή ραδιενεργά φορτία ή/και κατάλοιπά τους.

γ. Η μέση επαγγελματική αλιεία για μεν τις μηχανότρατες σε απόσταση μεγαλύτερη των ναυτικών μιλών από τις ακτές των νησιών της περιοχής Β, για δε τα γρι γρι, σε απόσταση μεγαλύτερη του 1,5 ναυτικού μιλού από τις ακτές των νησιών της περιοχής Β.

δ. Η αλιεία με ιχθυοπαγίδες σύμφωνα με την κείμενη αλιευτική νομοθεσία και μέχρι 100 ιχθυοπαγίδες ανά επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος.

III. 1. Η φύλαξη και επόπτευση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου διεξάγεται σε όλη την περιοχή αυτού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, το Σχέδιο Διαχείρισης και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

2. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ιδίως πυρόσβεσης, αποφυγής ναυτικών και γενικότερα θαλάσσιων κινδύνων ή παροχής βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα ή σκάφη επιπρέπεται η διέλευση και η αγκυροβολία σκαφών και χωρίς την προηγούμενη άδεια της λιμενικής αρχής Αλοννήσου ή της αρμόδιας υπηρεσίας, αλλά μετά την παρέλευση των παραπάνω κινδύνων επιβάλλεται η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

3. Οι παραβάτες των διατάξεων που διέπουν το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28,29 και 30 του Ν. 1650/1986 (Α' 160), όπως ισχύουν ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παράβαση των διατάξεων του Ν. 743/77 (Α' 319) όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 «Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» (Α' 58) και όπως ισχύει.

4. Τόσο κατά την φάση εκτέλεσης συναφών έργων ή ήπιων παρεμβάσεων εντός του Πάρκου όσο και κατά τη λειτουργία του όλου συστήματος των προστατευόμενων περιοχών, θα πρέπει να τηρούνται/πληρούνται τα πιο κάτω μέτρα και προϋποθέσεις για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή σύμφωνα με το Ν. 743/77 όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98, το Ν. 1269/81, το Ν. 2252/94 και το Π.Δ. 11/2002.

α. Η ύπαρξη και λειτουργία επαρκών και κατάλληλων ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων, απορριμμάτων, λυμάτων των εξυπηρετούντων σκαφών.

β. Ο εφοδιασμός με τον απαραίτητο εξοπλισμό αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές - προσροφητικές ουσίες κ.λ.π.) που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή και η ύπαρξη «Σχεδίου Ενεργειών» για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο 'Έκτακτης Ανάγκης της οικείας Λιμενικής Αρχής.

γ. Η νόμιμη διάθεση των λυμάτων/αποβλήτων που θα προέρχονται από τις χερσαίες εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής σε κεντρικά αποχετευτικά δίκτυα και συστήματα βιολογικού καθαρισμού (άδεια σύνδεσης, άδεια διάθεσης κ.λ.π.).

#### Άρθρο 5

Για τη διαχείριση του Πάρκου με σκοπό την επίτευξη της προστασίας του, των σκοπών και των στόχων του συντάσσεται κανονισμός διοίκησης και λειτουργίας και καταρτίζεται Σχέδιο διαχείρισης και εξειδικευμένων προγραμμάτων δράσης, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 5 του Ν. 1650/86.

Ως πλαίσιο των παραπάνω προσδιορίζονται:

1. Η σήμανση των ορίων των ζωνών προστασίας του Πάρκου.

2. Η ανάπτυξη συστήματος έργων, δράσεων, υποδομών για την προστασία και διατήρηση των ευαίσθητων περιοχών (π.χ. ενημερωτική σήμανση συμπεριφοράς επισκεπτών, φυλάκια, παραπτηρήτρια, περιφράξεις, οδόφρακτα, αποκατάσταση περιοχών, υποδομή και μέτρα για την αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης).

3. Η οργάνωση συστήματος εποπτείας και φύλαξης της περιοχής (προσωπικό, αρμόδιοι φορείς, υποδομή, διαδικασίες) και η εισήγηση ή η αναφορά στις αρμόδιες αρχές πράξεων ή παραλείψεων που συνιστούν παραβάσεις των διατάξεων που διέπουν το Πάρκο, με σκοπό την επιβολή κυρώσεων.

4. Η ανάπτυξη προγραμμάτων - δράσεων για την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων καθώς και εκπαίδευσης σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των ευαίσθητων περιοχών.

5. Η οργάνωση συστήματος μόνιμης παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος και των παραμέτρων του.

6. Η κατάρτιση προγραμμάτων για την αξιοποίηση και ανάδειξη των ιστορικών, λαογραφικών, πολιτιστικών και φυσικών μνημείων της περιοχής.

7. Η παρακολούθηση και ενεργοποίηση της εφαρμογής των επιβαλλόμενων περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες.

8. Η λειτουργία του ερευνητικού σταθμού Γέρακα.

9. Η τήρηση μητρώου σκαφών και αδειών άσκησης δραστηριοτήτων.

10. Η εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης των προστατευόμενων αντικειμένων και εισήγηση για τυχόν τροποποίηση των ορίων και των όρων προστασίας τους, βάσει του άρθρου 21 παράγραφος 4 του Ν. 1650/86.

#### Άρθρο 6

1. Ο Φορέας Διαχείρισης του Πάρκου που έχει ιδρυθεί με την παρ. 10 του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 φέρει την επωνυμία «Φορέας Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων», η οποία για τις σχέσεις του με το εξωτερικό μεταφράζεται «MANAGEMENT BODY OF THE NATIONAL MARINE PARK OF ALONNISSOS NORTHERN SPORADES» (M.B.N.M.P.A.N.S) και έχει έδρα την Αλόννησο.

2. Ο Φορέας Διαχείρισης διοικείται από δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:

- 'Εναν επιστήμονα με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

- 'Εναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

- 'Εναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας.

- 'Εναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

- 'Εναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, που ορίζονται ο καθένας από τον οικείο Υπουργό με τους αναπληρωτές τους.

- 'Εναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.

- 'Εναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Νομάρχη.

- 'Εναν εκπρόσωπο του δήμου Αλοννήσου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

- 'Εναν εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων της Αλοννήσου, που ορίζεται με κοινή απόφαση τους και

- 'Εναν εκπρόσωπο που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από περιβαλλοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Η διαδικασία ορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τις αρμοδιότητες αυτού, τις θέσεις του επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, τη θέση του Διευθυντή, τους πόρους και τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του Φορέα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999.

3. Για τη διαδικασία ορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τις αρμοδιότητες αυτού, τις θέσεις του επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, τη θέση του Διευθυντή, τους πόρους και τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του Φορέα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999.

4. Σε περίπτωση διάλυσης του Φορέα τα περιουσιακά του στοιχεία περιέρχονται χωρίς άλλη διατύπωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

5. Έως τη λειτουργία του Φορέα τα θέματα αρμοδιότητας του χειρίζονται οι καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

**Άρθρο 7**

Οι διατάξεις του από 16/28.5.1992 Π. Δ/τος «Χαρακτηρισμός Χερσαίων και Θαλάσσιων Περιοχών των Βορείων Σποράδων ως Θαλασσίου Πάρκου» (Δ' 519) και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση, συνολικά ή εν μέρει, με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, καταργούνται.

**Άρθρο 8**

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

**Α.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

**Γ. ΔΡΥΣ**


ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

**Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ	Φ	λ
A	39° 30'	24° 01'
B	39° 34'	24° 10'
Γ	39° 22'	24° 27'
Δ	38° 59'	24° 09'
Ε	38° 59'	24° 01'
Ζ	39° 03'	23° 49'
Η	39° 20'	23° 49'
Σ48	39° 26' 43''	24° 12' 36''
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ	X	Ψ
Σ1	-7335	-3280
Σ2	-4240	670
Σ3	-2950	1900
Σ4	-1150	1450
Σ5	-550	2570
Σ6	-865	2635
Σ7	-1060	2540
Σ8	-1080	2345
Σ9	-1320	2275
Σ10	-1460	2300
Σ11	-1580	2255
Σ12	-1630	2175
Σ13	-1690	2215
Σ14	-1750	2190
Σ15	-1920	2250
Σ16	-2000	2220
Σ17	-2115	2210
Σ18	-2210	2330
Σ19	-2130	2420
Σ20	-2030	2450
Σ21	-1920	2470
Σ22	-1760	2480
Σ23	-1710	2620
Σ24	-1590	2750
Σ25	-1235	3035
Σ26	-1060	3390
Σ27	7145	7850
Σ28	7525	7000
Σ29	6760	7550
Σ30	6600	9100
Σ31	9365	13030
Σ32	9130	11250
Σ33	9250	11220
Σ34	10910	8390
Σ35	10885	8155
Σ36	14375	13260
Σ37	16050	12320
Σ38	18810	16120
Σ39	18880	16850
Σ40	15500	13435
Σ41	15440	13100
Σ42	12140	-20602,5
Σ43	12650	-20130
Σ44	12125	-19655
Σ45	11665	-19490
Σ46	18067,5	26910
Σ47	17822,5	26985



Γ. 2357462  
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής  
Εποπτείας της Δημόσιας Διοίκησης  
Εγγρ. Επιδεικνυτής Βορείου Αιγαίου

Αρ. Φ. 237/63  
εχ. 2.0

Ι. Γαναβεζής

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ  
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Πήλας χάρτη:

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ  
(Ν. ΨΑΘΟΥΡΑ)  
(ΖΩΝΗ Α2)

ορθ. σχέδιος	1.6
κλίμακα:	1:10000
εποχή:	1999


ΨΑΘΟΝΗΣΙΩΝ




N. ΨΑΘΟΥΡΑ


46  
47


A2








Ν. ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ (ΗΛΙΑΔΡΟΜΙΑ)  
ΙΚΟΣ


















Г 2353463  
"Хореографияхъ рус. народнаго  
хореограф. (танца) танцъ Бородинскаго  
дворца въ С.-Пб. Государственное Издательство".


6 Major  
Navy 3

Ap. Φ. 23703  
X. 10



# Ν. ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΘΥΡΑ






Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ  
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ


τίτλος χάρτη:	ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ	αριθ. σχεδίου:	1.3
κλίμα:	1:10000	εποχή:	1999
φάση:	B		
(Ν. ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ) (ΖΩΝΗ A4)			


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- [diagonal hatching] ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
- [dashed line] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
- v.μ ναυπικό μήλο












Ν. ΚΑΣΙΔΗΣ  
A7  
ΛΑΓΟΦΥΤΟΝΗΣΙΑ

A6









Γ. 23837/03  
"Χαρακτηριστικού της Χαράκης 5'  
Συγκέντρωση πλούσια σε βότανα  
επαρχίας με Εδ. Θρασσού  
Πέραν"


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  
Για τεχνικούς λόγους στις αρχηγυράδων  
έγινε αναθεώρηση κατά ποσοστό 50%

επ. 6 Μαΐου Δ/ντμ. 3


I. Γεωγραφικής



Αρ. φ. 237/03  
εξ. 10









































↖

Γ. 23537/03  
"Καραποτιάρες της χρυσαίας βάθης  
είναι προστάτης των Βορείων Σποράδων  
ως Εθνικού Θαλασσινού Πάρκου"

6 Μαΐου 2003  
Διάτριψη  
I. Γεωγαγόπουλος

Αρ. φ. 237/03  
εξ. 10

<b>ΥΠΟΜΝΗΜΑ</b>	
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ - ΠΥΡΗΝΑΣ (A1) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. v.p ναυπικό μήλο	
<b>Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.</b> <b>ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b> <b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ</b> <b>ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b>	
<b>ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ</b> <b>ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ</b>	
Τίτλος χάρτη:  ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ  (N. ΠΙΠΕΡΙ) (ΖΩΝΗ A1)	αριθ. συχδόμου: 1.73 κλίμακα: 1:10000 1999 ΦΑΣΗ B



## ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

## ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 \* ΑΘΗΝΑ 104 32 \* TELEX 223211 YPET GR \* FAX 210 52 21 004  
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4  
 Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210) 8220885 - 8222924  
 Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227	(2310) 423 956	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο	(2410) 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13	(26610) 89 157
ΠΑΤΡΑ - Κορίθου 327	(2610) 638 109		(26610) 89 105
	(2610) 638 110	ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1	(2810) 396 409
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	(26510) 87215	ΛΕΣΒΟΣ - Αγ. Ειρήνης 10	(22510) 37 181
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	(25310) 22 858		(22510) 37 187

## ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## Σε έντυπη μορφή:

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

## Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
A.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60	Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Γ.Σ.)	Επήσιο	75
Α' και Β'	3μηνιαίο	75	Νομικών Προσώπων		
Α', Β' και Δ'	3μηνιαίο	90	Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Επήσιο	75
Α'	Ετήσιο	180	Δελτίο Εμπορικής Και		
Β'	Ετήσιο	210	Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Επήσιο	75
Γ'	Ετήσιο	60	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Επήσιο	75
Δ'	Ετήσιο	150	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Επήσιο	75
Παράρτημα	Ετήσιο	75			

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.

Η τιμή διάθεσης φωτοαντίγραφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή		Από το Internet	
	K.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	K.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512	K.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	K.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512
	euro	euro	euro	euro
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ' (Διορισμοί, απολύτες κτλ. Δημ. Υιταλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	-
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ. Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	-
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	-
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	-
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	-
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
			352	17,60
Α, Β' και Δ'				
Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 euro ανά έτος παλαιόττας και κατά τεύχος				

\* Οι συνδρομές του εσωτερικού προστηρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

\* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

\* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιεύμάτων μέσω Internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

\* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

\* Η συνδρομή ισχεί για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.  
 Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

\* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

\* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ