




04001710103040032



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 171

1 Μαρτίου 2004

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 7050

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Μαλίων του δήμου Μαλίων (Ν. Ηρακλείου).

**Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του από 14.7.1999 Π.Δ/τος «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (Δ' 580).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 124).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα» (Α' 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 (παρ. 1) του Ν. 1849/1989 «Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).
5. Την 65753/4738/28.9.1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Μαλίων Ν. Ηρακλείου» (Δ 627/89, διόρθωση 708Δ/89).

6. Τις διατάξεις της παρ. B του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 28/28.1.1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α' 9).

7. Την Y6/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στου Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β' 1484).

8. Το 4518/1.8.2000 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

9. Τα 45415/25γ/7.2.2001 και 46222/75γ/19.2.2001 έγ-

γραφα της Δ/νσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

10. Το 2481/15.11.2000 έγγραφο της ΚΔ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

11. Το 466/7.9.2000 έγγραφο της 7ης Εφορείας Νεοτέρων μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

12. Το 2927/4.9.2000 έγγραφο του Τμήματος Προστασίας Δασών της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.

13. Το 2553/1522/13.9.2000 έγγραφο του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

14. Το 4616/6.8.2000/4.9.2000 έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού Κρήτης.

15. Την 153/2000 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Μαλίων.

16. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

17. Το πρακτικό 20/25.10.2001 του Σ.Χ.Ο.Π. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

18. Την 110/2003 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

19. Το 14/29.1.2004 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Τμήμα Α.

20. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του οικισμού Μαλίων του δήμου Μαλίων (Ν. Ηρακλείου), όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π.1.5 (δύο πινακίδες) σε κλίμακα 1: 5000. Κυρώς το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

A. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος 8.000 μονίμων κατοίκων και εποχιακού πληθυσμού 20.000 κατοίκων περίπου με:

a) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις αραιοδομημένες και πυκνοδομημένες συνολικής έκτασης 3.492 στρ., την ένταξη στο σχέδιο οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923 και τη δημιουργία τριών πολεοδομικών ενοτήτων και μιάς ζώνης άλλης χρήσης πλην κατοικίας με μέση πυκνότητα ανά εκτάριο και μέσο καθαρό συντελεστή δόμησης, ανά ενότητα, όπως φαίνεται στον χάρτη Π.1.5, και στον παρακάτω πίνακα:

α/α	Πολεοδομική Ενότητα	Έκταση (εκτάρια)	Μέσος καθαρός Συντελεστής δόμησης	Μέση πυκνότητα (μόνιμος συν εποχιακός πληθυσμός ανά εκτάριο)
1.	Μάλια	144,4	1,0	74,2
2.	Αγία Πελαγία	85,6	0,6	0,8 για χρήση κέντρου 0,4 για τουρισμό-αναψυχή
3	Άγιο Γεωργίου	119,2	0,6	88,2
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>349,2</b>	--	<b>82,6</b>
	<b>Ζώνη μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας</b>		0,8	

β) Τον καθορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1.3 (δύο πινακίδες) σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

1. Τον καθορισμό τουρισμού - αναψυχής όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 8 του από 23.2.87 Π.Δ/τος (Δ.166) με εξιρέση τα πρατήρια βενζίνης, στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπα επί της «παραλιακής» συλλεκτηρίου και επί της κάθετης σε αυτήν κεντρικής οδού που συνδέει το κέντρο του οικισμού με την παραλία και σε βάθος ενός ΟΤ, όπως αυτό θα διαγραφεί κατά την πολεοδόμηση της περιοχής.

Τον καθορισμό τουρισμού - αναψυχής με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης και τα κέντρα διασκέδασης - αναψυχής στις λειπές περιοχές των πολεοδομικών ενοτήτων 2 (Άγια Πελαγία) και 3 (Άγιο Γινέύμα).

2. Τον καθορισμό πολεοδομικού κέντρου όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του ως άνω π. δ/τος, στο ανατολικό τμήμα της περιοχής της πολεοδομικής ενότητας 2 (Άγια Πελαγία) που βρίσκεται νοτιά της σημερινής εθνικής εδού.

3. Τον καθορισμό γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του ως άνω Π. Δ/τος

Μεταν πολεοδόμηση της περιοχής μπορεί να εξαιρείται η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων που δημιουργούν όχληση και φόρτιση στις λοιπές λειτουργίες της περιοχής όπως αυτά θα εξειδικευτούν με την πολεοδομική μελέτη.

4. Τον καθορισμό μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας στη ζώνη άλλης χρήσης στα νοτιοανατολικά της πόλης νότια της υπό κατασκευή Νέας Εθνικής οδού Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου όπου επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 5 του ίδιου παραπόνω Π. Δ/τος.

Την χωροθέτηση χώρων εκπαίδευσης, αθλητισμού, πρόνοιας, περιθώλης και αστικού πρασίνου.

γ) Την πρόταση για προσδιορισμό χρήσεων γης στην ευρύτερη περιοχή οπώς φαίνεται στο χάρτη Π.1.2 σε κλίμακα 1:25.000 και στο χάρτη Π.1.3 (δύο πινακίδες) σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Τη χωροθέτηση του νέου νεκροταφείου του Δήμου ανατολικά της πόλης.

- Τη χωροθέτηση μονάδας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων ανατολικά της πόλης

- Τη δημιουργία χώρου πολιτιστικών χρήσεων σε παλαιό νταμάρι νοτιοδυτικά της πόλης με την πρόβλεψη και του αναγκαίου χώρου στάθμευσης.

δ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας της πόλης όπως φαίνεται στον Πίνακα Α.11.6.

ε) Την εκτίμηση των αναγκών σε γη για χώρους κοινωνικής υποδομής σε επίπεδο πόλης και ανά πολεοδομική ενότητα όπως φαίνεται στους Πίνακες Α.11.2.1.α και Α.11.2.1.β (τρείς Πίνακες).

σ) Την οργάνωση και ιεράρχηση του βασικού δικτύου κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών όπως φαίνεται στο χάρτη Π.1.5 (δύο πινακίδες) και ειδικότερα:

• Την κυκλοφοριακή υποβάθμιση της εθνικής οδού Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου σε αστική αρτηρία, μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία της παρακάμπτουσας την πόλη Νέας Εθνικής Οδού. Τη δημιουργία εντός του σημερινού εγκεκριμένου πλάτους της ίδιας οδού πεζοδρόμων εκατέρωθεν της αρτηρίας.

• Τη δημιουργία νέας περιμετρικής αρτηρίας κατά μήκος του νοτίου ορίου της επέκτασης του οικισμού, η οποία θα συνδέεται στο ανατολικό και το δυτικό της άκρο με τη σημερινή εθνική οδό λειτουργώντας ως παρακαμπήριος του οικιστικού κέντρου. Μέσω της αρτηρίας αυτής θα συνδέεται το κυκλοφοριακό δίκτυο της πόλης με τη Νέα Εθνική Οδό ώστερα από την κατασκευή του προβλεπόμενου ανισόπεδου κόμβου Μαλίων της NEO.

• Τη δημιουργία κυρίων συλλεκτηρίων οδών με διεύθυνση βορρά - νότου για τη σύνδεση των δύο αρτηριών μεταξύ τους.

Τη δημιουργία οριακών κυρίων συλλεκτηρίων κατά μήκος των προς νότον ορίων των πολεοδομικών ενοτήτων 2 (Άγ. Πελαγία) και 3 (Άγ. Γινέύμα). Την αναβάθμιση σε κύρια συλλεκτήριο της «παραλιακής» λεωφόρου καθώς και της οδού που συνδέει το σημερινό κέντρο του οικισμού με την ακτή, στην απόληξη της οποίας, στην παραλία, δημιουργείται χώρος στάθμευσης. Τη δημιουργία νέας κυρίας συλλεκτηρίου για τη σύνδεση της μαρίνας που χωροθετείται στην περιοχή Άγιου Πινεύματος με την Κεντρική αρτηρία (σημερινή εθνική οδό).

• Τη δημιουργία πλέγματος δευτερευουσών συλλεκτηρίων οι οποίες διαιρούν τον οικιστικό χώρο σε μεγάλα οικοδομικά «τετράγωνα» στο εσωτερικό των οποίων η δια-

μπερής κυκλοφορία οχημάτων θα αποθάρρυνεται με τη θέσπιση αντίθετων μονοδρομήσεων ή την πεζοδρόμηση των τοπικών οδών. Τη δημιουργία δευτερεύουσας συλλεκτηρίου που αρχίζει από την περιμετρική αρτηρία για την σύνδεση της πόλης με την ζώνη Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας.

- Τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων που θα συνδέουν τους κοινοχρήστους χώρους πρασίνου στην ζώνη παραλίας, και τη συνέχισή τους προς τα ανατολικά, εκτός των ορίων του ΓΠΣ μέχρι τον υφιστάμενο αρχαιολογικό χώρο.

- Τη δημιουργία πεζοδρόμων κατά μήκος των ρεμάτων καθώς και πλέγματος πεζοδρόμων για την σύνδεση των εκατέρωθεν κοινοχρήστων - κοινωφελών χώρων μεταξύ τους καθώς και με τις περιοχές κατοικίας.

- Τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στην παραλιακή ζώνη και συγκεκριμένα κατά της μήκος της παραλιακής συλλεκτηρίου, στην περιοχή της απόληξης της οδού που συνδέει την παραλία με το κέντρο του οικισμού, καθώς και στην περιοχή της μαρίνας. Επίσης τη δημιουργία χώρων στάθμευσης, στην περιοχή του σημερινού και του νέου (δυτικού) κέντρου της πόλης, κοντά στην κεντρική αρτηρία, καθώς και κατά μήκος της περιμετρικής αρτηρίας. Την πρόβλεψη, μέσω της θέσπισης ειδικής διάταξης στον πολεοδομικό κανονισμό, κατά την πολεοδόμηση, της εξασφάλισης ιδιωτικών χώρων στάθμευσης εντός των οικοπέδων.

ζ) Τις προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας και για την ανάδειξη του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος εντός και εκτός της περιοχής ΓΠΣ, όπως φαίνονται στους χάρτες Π. 1.4 σε κλίμακα 1: 25.000 και Π. 1.5 (δύο πινακίδες) σε κλίμακα 1: 5.000, και ειδικότερα:

- Την προστασία και ανάδειξη του αξιόλογου πυρήνα του οικισμού, ως παραδοσιακού στοιχείου φυσιογνωμίας της πόλης, με την ανάπλασή του με μέτρα όπως η επισκευή - αναστύλωση των παραδοσιακών κτισμάτων, η απαγόρευση χρήσεων που προκαλούν κυκλοφοριακό φόρτο, η πεζοδρόμηση των οδών και ο καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

- Τον καθορισμό κατά μήκος του παραλιακού μετώπου ζώνης κοινοχρηστων - ελεύθερων χώρων για την περιβαλλοντική εξυγίανση, αναβάθμιση και ανάδειξή του.

- Την απομάκρυνση του νεκροταφείου του οικισμού που βρίσκεται στην πολεοδομική ενότητα 2 (Άγιο Πνεύμα) και τη μετατροπή του σε χώρο πρασίνου.

- Την απομάκρυνση της υφιστάμενης χωματερής στα νότια του οικισμού και την εκπόνηση ειδικής μελέτης για την διαχείριση των απορριμμάτων.

- Την οριοθέτηση και τη περιβαλλοντική αναβάθμιση των ρεμάτων που διέρχονται από την πόλη και τον προσδιορισμό ελεύθερων χώρων και γενικά χώρων πρασίνου

εκατέρωθεν αυτών για την εξασφάλιση της απρόσκοπης λειτουργίας τους και την προστασία τους ως φυσικών σχηματισμών.

- Την σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης στην περιοχή του έλους εκτός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου Μαλίων.

- Τον καθορισμό ζώνης φύτευσης, προστασίας και ανάδειξης που θα περιλαμβάνει όλες τις δασικές εκτάσεις που βρίσκονται στις παρυφές της πόλης, νοτιοδυτικά αυτής (εκτός ορίων ΓΠΣ) για την εξασφάλιση περιαστικού πρασίνου.

η) Την πρόταση για την δημιουργία λιμένος μικρών σκαφών (μαρίνας) στην περιοχή Αγίου Πνεύματος, ύστερα από την τήρηση των σχετικών νομίμων διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

θ) Τις προτάσεις για τη δημιουργία δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων και μονάδος βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων στην προαναφερθείσα θέση ανατολικά του οικισμού. Επίσης πρόταση για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου ύδρευσης.

ι) Τις προτάσεις για τον καθορισμό ζωνών Ειδικών Δεσμεύσεων λόγω γεωλογικής καταλληλότητας, όπως φαίνονται στο χάρτη Π.3 (δύο πινακίδες) σε κλίμακα 1:5.000, και την τήρηση σε αυτές των όρων και περιορισμών που αναφέρονται στο 45415/25γ/7.2.2001 έγγραφο της Δ/νσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου μας.

β. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω οκτώ (8) χαρτών και πέντε (5) πινάκων, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 7050/2004 πράξη του και δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Γ. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) και ειδικότερα στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή για τις οποίες έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α'210), όπως ισχύει.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2004

· ΥΨΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ

Μελέτη : Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  
 Νομός : Ηρακλείου οικισμός Μάλια Δήμος Μαλίων  
 Επίπεδο Αναφοράς : ΠΕ 3 (Αγ.Πνέυμα)

Πίνακας Α.11.2.1.β Ανάγκες σε γη (τμ) για κοινωνική υποδομή οικισμού

	Προγραμματικό Μέγεθος	Σταθερότυπο γης Μ2/κατ.	Σύνολο γης 2011	Αποδεκτή γη 2000	Ανάγκαια νέα γη 2000-2011	Αριθμός Μονάδων και παραπομπές
Αρ.Στήλης	1	2	3	4	5	6
<b>1. Χώροι Διοίκησης</b>	*					
Επαρχίας						
Επαρχιακές Υπηρεσίες						
Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πλημμελειοδικείο)						
Αστυνομικό Τμήμα						
Οργανισμοί Κοινής Ωφελ.						
Δημόσιες Τράπεζες						
<b>2. Δημοτικό Κατάστημα</b>	*					
<b>3. Ελεύθεροι Χώροι</b>	4.955***	3	14.865	0	14.865	Διάσπαρτοι
Κεντρική Πλατεία						
Πάρκο						
Πλατείες γειτονιάς						
<b>4. Πνευματικό Κέντρο</b>	*					
<b>5. Εμπορικό Κέντρο</b>	**					
<b>6. Εκπαιδευτηρία</b>						
Γυμνάσιο - Λύκειο	1.243	0,9	1.119	0	1.119	Οι σχετικές ανάγκες μπορεί να εξυπηρετηθούν και σε άλλη Π.Ε.
Δημοτικά - Νηπιαγωγεία	1.243	1,65	2.051	0	2.051	
<b>7. Κτίρια Υγείας-Πρόνοιας</b>						
Παιδικοί/Βρεφικοί Σταθμ.	1.243	0,3	373	0	373	
Κέντρα Υγείας	*			0		
<b>8. Αθλητικοί Χώροι</b>	4.955***	5,5	27.252	0	27.252	
<b>9. Παιδικές Χαρές-Γωνιες</b>	1.243	1	1.243	0	1.243	Διάσπαρτες
<b>10. Ναός</b>	*					
<b>11. Νεκροταφείο</b>	*					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			46.903	0	46.903	

\* Οι ανάγκες υπολογίζονται

\*\* Οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται σε ιδιωτικούς χώρους στις περιοχές όπου επιτρέπονται εμπορικές χρήσεις.

\*\*\* Ως προγραμματικό μέγεθος λαμβάνεται ο μόνιμος πληθυσμός σε συνθήκες κορεσμού, προσαυξημένος κατά το 40% του μέγιστου εποχιακού πληθυσμού ( $1.243+9.280 \times 40\% = 4.955$ ).

Μελέτη : Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  
 Νομός : Ηρακλείου οικισμός Μάλια Δήμος Μαλίων  
 Επίπεδο Αναφοράς : ΠΕ 2 (Αγία Πελαγία)

## Πίνακας Α.11.2.1.β Ανάγκες σε γη (τμ) για κοινωνική υποδομή

	Προγραμματικό Μέγεθος	Σταθερότυπο γης Μ2/κατ.	Σύνολο γης 2011	Αποδεκτή γη 2000	Αναγκαία νέα γη 2000-2011	Αριθμός Μονάδων και παραπορήσεις
Αρ. Στήλης	1	2	3	4	5	6
<b>1. Χώροι Διοίκησης</b>	*					
Επαρχίας						
Επαρχιακές Υπηρεσίες						
Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πλημμυρειοδικείο)						
Αστυνομικό Τμήμα						
Οργανισμοί Κοινής Ήφειλ.						
Δημόσιες Τράπεζες						
<b>2. Δημοτικό Κατάστημα</b>	*					
	***					
<b>3. Ελεύθεροι Χώροι</b>	3.581	3	10.749	0	10.749	1 Διάσπαρτος
Κεντρική Πλατεία						
Πάρκο						
Πλατείες γειτονιάς						
<b>4. Πνευματικό Κέντρο</b>	*					
<b>5. Εμπορικό Κέντρο</b>	**					
<b>6. Εκπαιδευτήρια</b>						
Ιυμναστικό – Λύκειο	893	0,9	804	0	804	Οι ανάγκες μπορεί να εξυπηρετηθούν και σε άλλη ενότητα
Δημοτικά – Νηπιαγωγεία	893	1,65	1.473	0	1.473	
<b>7. Κτηρια Υγείας-Πρόνοιας</b>						
Παιδικοί/Βρεφικοί Σταθμ.	893	0,3	268	0	268	Οι ανάγκες μπορεί να εξυπηρετηθούν και σε άλλη ΠΕ
Κέντρο Υγείας	*			0		
<b>8. Αθλητικοί Χώροι</b>	3.581***	5,5	19.695	0	19.695	
<b>9. Παιδικές Χαρές-Γωνίες</b>	893	1	893	0	893	Διάσπαρτες
<b>10. Ναός</b>	*					
<b>11. Νεκροταφείο</b>	*					
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			33.876	0	33.846	

\* Οι ανάγκες υπολογίζονται στο σύνολο της πόλης στον Πίνακα Α.11.2.1.α.

\*\* Οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται σε ιδιωτικούς χώρους στις περιοχές όπου επιτρέπονται εμπορικές χρήσεις.

\*\*\* Ως προγραμματικό μέγεθος λαμβάνεται ο μόνιμος πληθυσμός σε συνθήκες κορεσμού προσαυξημένος κατά το 40% του μέγιστου εποχιακού πληθυσμού ( $893 + 6.720 \times 40\% = 3.581$ ).

Μελέτη : Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  
 Νομός : Ηρακλείου οικισμός Μάλια Δήμος Μαλίων  
 Επίπεδο Αναφοράς : ΠΕ 1 (Μάλια)

Πίνακας Α.11.2.1.β Ανάγκες σε γη (τμ) για κοινωνική υποδομή

	Προγραμματικό Μέγεθος	Σταθερότυπο γης Μ2/κατ.	Σύνολο γης 2011	Αποδεκτή γη 2000	Αναγκαία νέα γη 2000-2011	Αριθμός Μονάδων και προσαπρόσεις
Αρ.Στήλης	1	2	3	4	5	6
<b>1. Χώροι Διοίκησης Επαρχίας</b>	*					
Επαρχιακές Υπηρεσίες						
Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πλημμελειοδικείο)						
Αστυνομικό Τμήμα						
Οργανισμοί Κοινής Ωφελ. Δημόσιες Τράπεζες						
<b>2. Δημοτικό Κατάστημα</b>	*					
<b>3. Ελεύθεροι Χώροι</b>	6.715	3	20.145	2.000	18.145	
Κεντρική Πλατεία						
Πάρκο						
Πλατείες γειτονιάς						
<b>4. Πνευματικό Κέντρο</b>	*					
<b>5. Εμπορικό Κέντρο</b>	**					
<b>6. Εκπαιδευτήρια</b>						
Γυμνάσιο – Λύκειο	6.715	0.9	6.043	3.947	2.096	1 ή 2
Δημοτικά – Νηπιαγωγεία	6.715	1.65	11.080	8.300	2.780	1 ή 2
<b>7. Κτίρια Υγείας-Πρόνοιας</b>						
Παιδικοί/Βρεφικοί Σταθμ.	6.715	0.3	2.015	0	2.015	1 ή 2
Κέντρο Υγείας	*			0		
<b>8. Αθλητικοί Χώροι</b>	6.715	5.5	36.933	15.037	21.896	
<b>9. Παιδικές Χαρές-Γωνίες</b>	6.715	1	6.715	0	6.715	
<b>10. Ναός</b>	*					Σε υπόσχεσης πλατείες
<b>11. Νεκροταφείο</b>	*					Έκτας σχεδίου
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			82.931	29.284	53.647	

\* Οι ανάγκες υπολογίζονται στο σύνολο της πόλης στον Πίνακα Α.11.2.1.α.

\*\* Οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται σε ιδιωτικούς χώρους στις περιοχές όπου επιτρέπονται οι εμπορικές χρήσεις.

Μελέτη : Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  
 Νομός : Ηρακλείου οικισμός Μάλια Δήμας Μαλίων  
 Επίπεδο Αναφοράς : Σύνολο πόλης

## Πίνακας Α.11.2.1.α Ανάγκες σε γη (τμ.) για κοινωνική υποδομή

	Προγραμματικό Μέγεθος	Σταθερότυπο γης Μ2/κατ	Σύνολο γης 2011	Αποδεκτή γη 2006	Αναγκαία γη 2000-2011	Αριθμός Μονάδων και περιπτώσεις
Αρ. Στήλης	1	2	3	4	5	6
<b>1. Χώροι Διοίκησης</b>	13.000	0.3	3.900	200	3.700	
Επαρχιακές Υπηρεσίες						
Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο, Πλημμελειοδικείο)						
Αστυνομικό Τμήμα						
Οργανισμοί Κοινής Ωφελ.				200		Γηπέδο ΟΤΕ
Δημόσιες Τράπεζες						
<b>2. Δημοτικό Κατάστημα</b>	13.000	0.1	1.300	1.200	100	
<b>3. Ελεύθεροι Χώροι</b>	*	3	45.759	2.000	43.759	Οι ανάγκες σε ελεύθερους χώρους υπολογίζονται ανά ενότητα
Στάθμευση						
Κεντρική Πλατεία						
Πάρκο						
Πλατείες γειτονιάς						
<b>4. Πνευματικό Κέντρο</b>	8.851	0.5	4.425	220	4.205	Παλαιό Σχελτίο (Αναστήλωση)
<b>5. Εμπορικό Κέντρο</b>	**					Ιδιωτικός χώρος
<b>6. Εκπαιδευτήρια</b>						
Γυμναστιο - Λύκειο	8.851	0.9	7.966	3.947	4.019	2***
Δημοτικά - Νηπιαγωγεία	8.851	1.65	14.604	8.300	6.304	2***
<b>7. Κτίρια Υγείας-Προνοίας</b>						
Παιδικό/Βρεφικό Σταθμ.	8.851	0.3	2.655	0	2.655	2***
Κέντρο Υγείας	13.000	0.5	6.500	0	6.500	1
<b>8. Αθλητικοί Χώροι</b>	*	5.5	83.880	15.037	68.843	Οι ανάγκες ωπό λοιπούνται ανά Π.Ε.
<b>9. Παιδικές Χαρές-Γωνίες</b>	8.851	1	8.851	0	8.851	Διαζητήσεις
<b>10. Ναός</b>	8.851	1	8.851	1.000	7.851	Σε υπάρχουσες πλατείες
<b>11. Νεκροταφείο</b>	13.000	0.8	10.400	0	10.400	Έκτος σχεδίου
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			199.091	31.904	167.187	

\* Οι σχετικές ανάγκες υπολογίζονται ανά Πολεοδομική Ενότητα

\*\* Οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται σε ιδιωτικούς χώρους στις περιοχές όπου επιτρέπονται οι εμπορικές χρήσεις.

\*\*\* Η μια τουλάχιστον μονάδα χωροθετείται υποχρεωτικά στην Π.Ε 1 (Μάλια)

\*\*\*\* Ο χώρος του νεκροταφείου ως εκτός Γ.Π.Σ δεν αθροίζεται στο σύνολο των αναγκών.


## Νομός Ηρακλείου


## ΟΤΑ Δημος Μαλίων

## Οικισμόν : Μάλια


## ΙΙΙΝΑΚΑΣ Α.ΙΙ.6 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΩΔΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ		Έτος 2011	Άριθ. εποικακ γρος μέριμνα β=Ι/ΛΙ'	Μέρος Καταρρε Σ.Δ.	Ωφέλ. Επιφ. για κατοικία ανά κάτοικο (Πρατ προσωγρ.)	Σημεί. Επιφ. για υπόσουτο ανά κάτοικο (βάσει προδιαγρ.)	Θεορητική Πυκνότητα d= σ/(κ <sup>2</sup> ·8Π·π) 4β) ετ10 <sup>4</sup>	Συντετριβής Κορούτιστο (θέση προσ.)	Συντετριβής Χορηγήσιμη C= E d λ	Συνολική Χορηγήσιμη προβλ.	Μόνιμος Πληθυσμός (θέση προβλ.)
A/A	ΟΝΟΜΑ	ε	β	σ	κ	η	δ	λ	κ	π	
1.	ΜΑΛΙΑ	144,4	1,46	1,0	40	50	93,00	0,36	6.715	3.524	
2.	ΑΓΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ	85,6	2,34	0,6	40	50	23,18	0,45	893	370	
3.	ΑΓΓΙΝΕΥΜΑ	119,2	24,4	0,6	40	50	23,18	0,45	1.243	511	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>349,2</b>	—	—	—	—	—	—	<b>8.851</b>	<b>4.405</b>	




















**Υ.Π.Ε.Χ.Θ.Δ.Ε**  
Ε.Π.Α.

Ορια Δήμου Και Κοινωνίας  
Municipality and Community limits

Ορια Συνοικίας ή Εγίδας Ρέθης  
Town area limits

Ορια Λευκάριου προ του 23  
Limits before 1923 existent

Ορια Πρωτεύουσας Ρόδου  
Metropolis area limits

Ορια σύδιοποντού  
Boundary between

Ορια Ζ.Ο.Ε.  
Urban Settlement Center area limits

Ορια περιφερειακής ενότητας  
Region boundaries  
Επίπεδη έπιπερα

Ορια ιστορικής καταλήξης για  
τοπογραφικά χαρτητήρα  
Historical limits

Ορια απαρχειώδης περιοχής  
Referential area limit

Περιοχή κατάληξης για δόμηση

Περιοχή κατάληξης υπό προϋποθέσεις για δόμηση

Υψηλότερα ήχη απορροφή δόμησης κεντρικών  
καταγραφίας σπουδεστήτος Ζ3 και Ζ4  
πληκτής 23 Ε.Α.Κ. 2000  
σε υψηλότερα από 0-10μ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  
Επίσημη Χούρδακης  
αρχιτεκτονικού πολεοδομίου

**ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  
Επίσημη Χούρδακης  
αρχιτεκτονικού πολεοδομίου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  
Επίσημη Χούρδακης  
αρχιτεκτονικού πολεοδομίου


**ΠΡΟΤΑΣΗ**

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ  
ΚΑΤΑΛΗΞΟΤΗΤΑΣ


Π-3

ΚΛΗΜΑΤΙΚΑ	1:5000	ΟΙΚΕΙΟΣ ΜΑΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ	2001	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ





9622/2




**Υ.Π.Ε.Χ.Θ.Δ.Ε.**  
Ε.Π.Α.

Όρια ζώνης απρόσαστων χωρών  
επωρίου ελαφρύρροντος  
τοπίου για την προστασία ανθρώπινης  
κατολίκης πετρελαίου



Περιοχή καταλληλή για δύμηση



Περιοχή καταλληλή από προϋποθέσεις για δύμηση

Υψηλότερο ίδια πτομαγγή δύμησης κατέριν  
κατηγορίας σπουδαιότερας Ε3 και Ε4  
πίνακας 2.2 ΕΛΚ 2000  
σε ψηφιμέτρα από 0 -10μ.

11/02/2004

Αριστούργησες

Αρ. φύλ.: 85/04

6x8

ΕΠ. Η. Δ. Ε. Σ. Δ. Ο. Μ. Ι. Κ. Σ. Χ. Ε. Λ. Ι. Ο.

ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΓRAMM  
εργασίας - πελάσεως



### ΠΡΟΤΑΣΗ

Π-3 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ  
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ


1:5000  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2001

ΜΑΛΙΑ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΣΙΑΣ ΔΙΚΙΩΜΟΥ ή ΝΕΡ ΉΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΕΩΝ

ΜΟΧΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΕΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ 2



ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΕΤΕΙ ΚΩΣΤΑΙΚΗΣ ΤΟΥ ΖΑΡΤΗ  
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΦΜΟΣ 123.365 ΗΛΕΓΧΗΣ 1972.  
ΣΤΑΤΙΚΗ, Φ. 311/2000000327, Τ. 101-147, Δ. 311.20, Ε. 3

ΕΠΙΧΕΙΡΕΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΟΧΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τ. 101-147 Δ. 311.20 Ε. 3

Κλίμαξ 1:25000

ΕΠΙΧΕΙΡΕΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΟΧΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τ. 101-147 Δ. 311.20 Ε. 3  
ΕΠΙΧΕΙΡΕΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΟΧΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τ. 101-147 Δ. 311.20 Ε. 3  
ΕΠΙΧΕΙΡΕΥΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΜΟΧΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Τ. 101-147 Δ. 311.20 Ε. 3

# Υ.Π.Ε.Χ.Θ.Δ.Ε

Ε.Π.Α.

Ε.Π.Α. 3.1  
 Σύστημα αντίτυπων για την παραγωγή στοιχείων στην Ε.Π.Α.  
 Σύστημα αντίτυπων για την παραγωγή στην Ε.Π.Α.



Ιδιοτέλεστος χρόνος  
 Special time  
 Πειραιώπολης  
 Piraeus  
 Δραστούπολης, Α.Ε.Θ.  
 Drastoupoleos, A.E.T.  
 Κανακέρης  
 Kanakeris

Ε.Π.Α. 3.2  
 Σύστημα αντίτυπων για την παραγωγή στην Ε.Π.Α.

Ε.Π.Α. 3.3  
 Οικοδομή  
 Construction  
 Ελαφράζεται η περιοχή  
 Lightened area  
 Αριθμός αναγνώστη  
 Reader number  
 Ε.Π.Α.γροφόνης η περιοχή  
 E.P.A. photograph area

Πληροφορία  
 Information  
 Αριθμός αναγνώστη  
 Reader number

Αριθμός αναγνώστη  
 Reader number  
 Διάνυσμα η περιοχή  
 Area photograph

Αριθμός αναγνώστη  
 Reader number  
 Διάνυσμα η περιοχή  
 Area photograph

Εγγαγγείος μάσκης πέραν πετρών  
 Mask for passing over stones

Σταύρος αναγνώστη  
 Reader star

Σύνθετης σύστημας  
 Composite system

Αριθμός αναγνώστη  
 Reader number

Εγγαγγείος μάσκης πέραν πετρών  
 Mask for passing over stones

**ΕΓΓΑΓΓΕΙΟΣ ΜΑΣΚΗΣ ΠΕΡΑΝ ΠΕΤΡΩΝ**  
 Ριγέ περιβολή, που δεν επηρεάζει την παραγωγή της περιοχής πέραν πετρών

Ε.Π.Α. 3.4  
 Σύστημα αντίτυπων για την παραγωγή στην Ε.Π.Α.  
 Σύστημα αντίτυπων για την παραγωγή στην Ε.Π.Α.


Αριθμ. Ε.Π.Α.  
 668


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟ ΦΧ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΔΗΜΙΑΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΩΝ		ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΟΥΡΑΚΗΣ οργανιστής - πολεοδόμος


ΠΡΟΤΑΣΗ	
ΧΑΡΤΗΣ	ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
P-1.2	

ΚΛΙΜΑΚΑ	ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΜΑΛΑ
1:25000		

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001	ΝΟΜΟΣ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
-----------------	-------	-----------








ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ αρχιτέκτονας ηλεκτρολόγος	
ΠΡΟΤΑΣΗ	
ΧΑΡΤΗΣ Π-1.3	ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ ±5000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΙΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ








Ap. 2014. 85.104  
62.8  
"F. 7-17. nov 1962  
Maglev. nov 1962. H. C. J. W.  
7-1962. 7-1962.


... 11 більшість 2001  
0 2/IV  
І. Івановський

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ</b>	
KΕΝΤΡΙΚΗ ΦΩ	ΗΜΕΡΟΓΗΜΑ ΦΩΤΟΔΗΨ ΑΕ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΩΝ	
ΑΝΤΙΩΝΗΣ ΚΟΥΡΔΑΚΗΣ ορθιάνων πλακών	
	

ΠΡΟΤΑΣΗ	
ΧΑΡΤΗΣ	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
<b>Π-1.5</b>	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΙΑΝΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2001	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ







11 Δεκεμβρίου 2003  
από την ΕΠΑ προς την Επίδοση της έργων  
της Αποτελεσμάτων  
της Επίδοσης στοιχείων  
της Επίδοσης έργων

από την ΕΠΑ προς την Επίδοση της έργων  
της Αποτελεσμάτων  
της Επίδοσης στοιχείων  
της Επίδοσης έργων

11 Δεκεμβρίου 2003  
από την ΕΠΑ προς την Επίδοση της έργων  
της Αποτελεσμάτων  
της Επίδοσης στοιχείων  
της Επίδοσης έργων

**ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΣΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΧΩΡΟΣ ΡΙ	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ	ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ								
ΑΝΤΩΝΗΣ Σ. ΧΟΥΡΙΑΚΗΣ επίκουρης δασκάλου										
<b>ΠΡΟΤΑΣΗ</b> <table border="1"> <tr> <td>ΧΑΡΤΗΣ</td> <td>ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΕΝΟΥ</td> </tr> <tr> <td>P-13</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ΚΑΙ ΜΑΤΑ 1:5000 ΟΙΚΙΕΝΟΣ ΜΑΤΑ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΗΝΩΣΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ</td> </tr> </table>			ΧΑΡΤΗΣ	ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΕΝΟΥ	P-13		ΚΑΙ ΜΑΤΑ 1:5000 ΟΙΚΙΕΝΟΣ ΜΑΤΑ		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΗΝΩΣΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	
ΧΑΡΤΗΣ	ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΕΝΟΥ									
P-13										
ΚΑΙ ΜΑΤΑ 1:5000 ΟΙΚΙΕΝΟΣ ΜΑΤΑ										
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΗΝΩΣΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ										



**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ****ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 \* ΑΘΗΝΑ 104 32 \* FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> – e-mail: webmaster@et.gr**Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4****Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924****Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.**

<b>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ</b> - Βασ. Όλγας 227	(2310) 423 956	<b>ΛΑΡΙΣΑ</b> - Διοικητήριο	(2410) 597449
<b>ΠΕΙΡΑΙΑΣ</b> - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	<b>ΚΕΡΚΥΡΑ</b> - Σομαρά 13	(20610) 89 127
<b>ΠΑΤΡΑ</b> - Κορίνθου 327	(2610) 638 109	<b>ΗΡΑΚΛΕΙΟ</b> - Πλ. Ελευθερίας 1	(26610) 89 105
<b>ΙΩΑΝΝΙΝΑ</b> - Διοικητήριο	(2610) 638 110	<b>ΛΕΣΒΟΣ</b> - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως	(2810) 396 409
<b>ΚΟΜΟΤΗΝΗ</b> - Δημοκρατίας 1	(26510) 87215		(22510) 46 888
	(25310) 22 858		(22510) 47 533

**ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ****Σε έντυπη μορφή:**

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

**Σε μορφή CD:**

Τεύχος	Περιόδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
A'	Επήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Επήσιο	50
A	3μηνιαίο	40	N.Π.Δ.Δ.	Επήσιο	50
A'	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Επήσιο	50
B'	Επήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Επήσιο	100
B'	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Επήσιο	5
B'	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Επήσιο	200
Γ	Επήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ	Επήσιο	220	A.E. & E.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.

- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος. Τα παραπάνω cd-rom διατίθονται ύστερα από σχετική παραγγελία και αιφορούν Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευθεί μετά από το έτος 1994.

**ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210-9472555, fax : 210-9472556 internet : <http://www.et.gr>.****ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.**

Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €
Γ' (Διορισμοί, απολύτων κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €
Δ' (Απαλλοτρώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €
Παράρτημα (Προκρύψεις θεσών ΔΕΠ κτλ.)	33 €
Δελτιο Εμπορικής και Βιομήκης Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €
Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ')	-

Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2004, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

\* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512). Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.

\* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.

\* Οι συνδρομητές του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω Internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

\* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

\* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.

\* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

\* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

**Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'**

**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**