



04003700604050020



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 370

6 Απριλίου 2005

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 14347

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης του οικιστικού και πολιτιστικού συλλόγου του πρότυπου οικισμού Λουτρών Αιδηψού «Η ΑΝΟΙΞΗ», ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων στη θέση «Λιναράκι» Δήμου Αιδηψού (τέως κοινότητας Αγίου) (Ν. Εύβοιας).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παρ. 1,2), 153 (παρ. 1,2,3), 160 (παρ. 1,2), 161 (παρ. 1), 243, 248, 249, 250 και 255 του από 14-7-99 Π.Δ/τος «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (Δ'580), όπως τα άρθρα 243, 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α'140).

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (Α' 124), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 25β του άρθρου 13 του Ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α'308).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

4. Την υπ' αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β'754).

5. Την υπ' αριθμ. 26643/4170/12.11.2001 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γής στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923, καθώς και οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους,

στο Νομό Εύβοιας» (Δ'1026) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 49310/8.12.2003 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Δ'1370/2003).

6. Την υπ' αριθμ. 66191/6647/19.7.1999 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη δημιουργία πρότυπου παραθεριστικού οικισμού με την επωνυμία «Η ΑΝΟΙΞΗ» σε γήπεδο εκτάσεως 330 στρ. περίπου, στη θέση «Λιναράκι» Κοινότητας Αγίου Ιστιαίας του Νομού Ευβοίας, ιδιοκτησίας του «Οικιστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου του Πρότυπου Οικισμού Λουτρών Αιδηψού «Η ΑΝΟΙΞΗ».

7. Την υπ' αριθμ. 4151/11.5.1999 απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας «Καθορισμός οριογραμμών των ρεμάτων περιοχής «Λιναράκι» στη ιδιοκτησία οικιστικού και πολιτιστικού συλλόγου «Η ΑΝΟΙΞΗ» στον Άγιο Αιδηψού» (Δ'355).

8. Τις υπ' αριθμ. 32690/11736/17.12.2001 και 12019/23.3.2005 βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού-Τμήμα Β'.

9. Τις υπ' αριθμ. 230/1999 και 428/2004 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιδηψού.

10. Τις υπ' αριθμ. 198/1999, 317/2001, 225/2004 και 226/2004 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

11. Το υπ' αριθμ. 665/2005 έγγραφο του Ν.Σ.Κ. / Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Έγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο της έκτασης του οικιστικού και πολιτιστικού συλλόγου του πρότυπου οικισμού «Η ΑΝΟΙΞΗ», ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων, στη θέση «Λιναράκι» Δήμου Αιδηψού (Ν. Εύβοιας), με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, χώρων παιδικής χαράς, πλατείας, πρασίνου, πλατείας και παιδικής χαράς, στάθμευσης αυτοκινήτων (Ρ), χώρου αγοράς, θεάτρου, βιολογικού καθαρισμού, πρασίνου-εκκλησίας-αναψυχής - δεξαμενής, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα εππά (7) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφί-

κών Εφαρμογών με την υπ' αριθμ. 14347/2005 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσιγκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής, της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 της παρούσας.

Άρθρο 3

1. Στα οικοδομικά τετράγωνα 61, 54 και 55 καθώς και στα τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων 10 και 30 που φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 με τα στοιχεία ΓΚ, επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Δ' 166) και ειδικότερα:

- κατοικία
- ξενώνες μέχρι 20 κλίνες
- εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλεία, φαρμακεία κλπ)
- γραφεία, κτίρια διοίκησης, κοινωνικής πρόνοιας
- πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις
- 2. Στο χώρο «αγοράς» που καθορίζεται με το άρθρο 1 της παρούσας, επιτρέπονται εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, καφενείο, χώρος συνάθροισης κοινού, γραφείο.
- 3. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 1 της ίδιας ως άνω απόφασης και ειδικότερα κατοικία.

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο με το άρθρο 1 της παρούσας, επιβάλλεται προκήπτο πλάτους δύο (2), τεσσάρων (4), πέντε (5), έξι (6), οκτώ (8), δέκα (10) και δώδεκα (12) μέτρων, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

Άρθρο 5

A. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα
- Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια πενήντα (450) τ.μέτρα
2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας τους.
3. Συντελεστής δόμησης: τέσσερα δέκατα (0,4).
4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων εππά (7) μέτρα.
5. Καθορίζεται όριο ακαλύπτου χώρου όπως φαίνεται με μπλέ γραμμή στα διαγράμματα του άρθρου 1.
- B. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών και ειδικών χρήσεων χώρων που καθορίζονται με το άρθρο 1 της παρούσας, ορίζονται ως εξής:

 1. Χώρος αγοράς (Κ.Φ.62).
 - Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφανείας του χώρου.
 - Συντελεστής δόμησης: δύο δέκατα (0,2).
 - Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ένας (1), με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών τεσσάρων και μισού

(4,50) μέτρων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ύψος της στέγης.

- Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα όρια του χώρου τρία (3) μέτρα.

2. Χώρος πρασίνου - εκκλησίας - αναψυχής - δεξαμενής (Κ.Φ.65).

- Επιτρέπεται α) η ανέγερση κτιρίου εκκλησίας μέγιστης επιφάνειας εκατό (100) τ.μ. και μέγιστου ύψους δεκαπέντε (15) μέτρων β) η ανέγερση κτιρίου αναψυκτηρίου μέγιστης επιφάνειας 100 τ.μ. και μέγιστου ύψους τεσσάρων και μισού (4,50) μέτρων και γ) η κατασκευή δεξαμενής, μέγιστης επιφάνειας 30 τ.μ. και μέγιστου ύψους ενός και μισού (1,50) μέτρου.

3. Χώρος υπαιθρίου θεάτρου (Κ.Φ.66).

- Επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικών χώρων θεάτρου μέγιστης επιφάνειας (60) τ.μ.

- Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τα όρια του χώρου τρία (3) μέτρα.

4. Χώρος βιολογικού καθαρισμού (Κ.Φ.68).

- Επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων δεξαμενών μέγιστου ύψους ενός και μισού (1,50) μέτρου και φυλακίου μέγιστης επιφάνειας τεσσάρων (4) τ.μ.

Γ. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

1. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης από κεραμίδια βυζαντινού τύπου μέγιστου ύψους 1,50 μέτρου και κλίσης μέχρι 35%.

2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων, μετρούμενο στο περίγραμμα του κτιρίου, υπολογίζεται από τη φυσική στάθμη του εδάφους. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προκύψει λόγω κλίσης του εδάφους τρίτος όροφος.

3. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (Pilotis).

4. Απαγορεύεται η εγκατάσταση εμφανών ηλιακών θερμομοσιφώνων στη στέγη ή στο έδαφος κεραιών τηλεόρασης, κινητής τηλεφωνίας ή ραδιοφώνου καθώς και η κατασκευή απολήξεων κλιμακοστασίων.

5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση λυομένων οικίσκων.

6. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών ή άλλων επιγραφών. Εξαιρούνται οι πινακίδες σήμανσης των κοινωφελών χώρων του οικισμού και των καταστημάτων.

7. Οι τυχόν αναμονές οπλισμού καλύπτονται υποχρεωτικά.

8. Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται έτσι ώστε να μην προκαλούνται εκσκαφές ή επιχωματώσεις πέραν του 1,5 μ., να προστατεύεται η θέα των όμορων οικοπέδων και να μην δημιουργούνται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

9. Για τη διαμόρφωση ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνον οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους, επιτρέπεται η διαμόρφωση του οικοπέδου με αναλημματικούς τοίχους κατασκευασμένους σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα (λιθοδομή) ή πρανή μεγίστου ύψους ενός (1,0) μέτρου.

10. Τα κουφώματα και κιγκλιδώματα είναι ξύλινα ή σιδερένια

11. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση (αποψίλωση, περίφραξη, χωματουργική ή οικοδομική εργασία) απαιτείται η άδεια της ΙΑ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκαλυφθούν αρ-

χαία, διακόπτονται οι εργασίες και ειδοποιείται ταυτόχρονα η 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

12. Κατά την κατασκευή των έργων τηρούνται οι όροι της υπ' αριθμ. 66191/19.7.1999 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (έγκριση περιβαλλοντικών όρων).

13. Οι υπόγειοι χώροι που δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης περιορίζονται στο 50% της πραγματοποιούμενης κάλυψης.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2005

Ο γραμματέας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

4300350 + + + + +

4300300 + + + + +


4300250 + + + + +


4300200 + + + + +


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΟΥΣ
Πα τηνελές λόγος στο αράδιονα
έντονα ομήρωση κατά ποσοτά 55 %


4300150 + + +


4300100 + +




































ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΠΙΒΛΑΜΜΟΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΕΠΙΒΛΑΜΜΟΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
• Εγγραφές πολιτών
του αποικιστικού καθηγετή.
οικισμού Λαυρίου Αιδη
ιδιοκτητών γης και λι
"Αιωράκης" δ. Αιδη
(ν. Ευβοίας)
νομός Σ. Αιγαίου

<p style="text-align: center;">ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΟΡΟΤΑΞΗΣ & ΔΙΜ. ΕΡΓΩΝ</p>	<p style="text-align: center;">ODOIPORIKO EYRYTERHS PERIOXHS SE KLIMAKA 1:50.000</p>  <p style="text-align: center;">ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; width: fit-content;"> <tr><td>(1)</td><td>(2)</td></tr> <tr><td>(3)</td><td>(4)</td></tr> <tr><td>(5)</td><td>(6)</td></tr> <tr><td colspan="2" style="background-color: #333; color: white; text-align: center;">(7)</td></tr> </table>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(1)	(2)								
(3)	(4)								
(5)	(6)								
(7)									
<p style="text-align: center;">GRAFEIO MELETVN KATSAROY — GIANNIRH ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ — ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ — ΦΥΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜIAS 63 Τ.Κ. 10678 ΑΥΗΝΑ ΤΗΛ: 3302759 FAX: 3811237</p> <p style="text-align: center;">ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ</p> <p>ΕΚΤΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ "Η ΑΝΟΙΞΗ"</p> <p>Στις θέσεις "Λιναράκι", "Κατσαμπέρη", "Μακριγιάννη", "Βαθύρεμμα", κ.λ.π. Περιοχής "Αγίου" Νομού Ευβοίας</p> <p style="text-align: right;">— — — — — Όριο ιδιοκτησίας</p> <p>Η ΕΚΤΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΝΟΙΞΗ" ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:</p> <p>A-B-G-D-E-Z-H-Θ-I-K-L-M-N-Ξ-Ο-P-R-Z-T-Y-Φ-X-Ψ-Ω-A1-B1-C1-D1-Ε1-Z1-H1 Ξ1-I1-K1-L1-M1-N1-Ξ1-O1-P1-Z1-Y1-Φ1-X1-Ψ1-Ω1-A2-B2-Z2-A2-E2 Z2-H2-C2-I2-K2-A2-M2-N2-S2-O2-P2-Z2-Y2-Φ2-X2-Ψ2-O2-A3-B3-F3 Δ3-E3-Z3-H3-Θ3-K3-A3-M3-N3-Ξ3-O3-Λ πλην των τμήματος Π3-P3-E3-T3-P3</p> <p>ΕΜΒΑΣΟΝ Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Ρ-Ρ-Ζ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α1-Β1-Γ1-Δ1-Ε1-Ζ1-Η1 Ξ1-I1-K1-L1-M1-N1-Ξ1-O1-P1-Z1-Y1-Φ1-X1-Ψ1-Ω1-A2-B2-Z2-A2-E2 Ζ2-H2-C2-I2-K2-A2-M2-N2-S2-O2-P2-Z2-Y2-Φ2-X2-Ψ2-O2-A3-B3-F3 Δ3-E3-Z3-H3-Θ3-K3-A3-M3-N3-Ξ3-O3-Λ πλην των τμήματος Π3-P3-E3-T3-P3 = 335.459 τ.μ. - 6.000 τ.μ. = 329.459 τ.μ.</p> <p>ΕΜΒΑΣΟΝ ΔΙΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ : (F1+F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8)=17.449 στρ. ΕΜΒΑΣΟΝ ΕΚΤΑΣΗΣ 329.456-17.449 =312.007 στρ. ΕΜΒΑΣΟΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ : (Ε1-Ε2-Ε3-Ε4-Ε5-Ε6-Ε7)=42.007 στρ. ΕΜΒΑΣΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ =312.007-42.007=270.000 στρ.</p> <p>Τα όρια υπόβαθρο εκτόρνισης των ιδιοκτησιών. ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΓΣΑ '87)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ</th> <th style="width: 50%;">ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ</td> <td>ΙΟΥΛΙΟΣ 2004</td> </tr> <tr> <td>SFRAGIDA — YPOGRAPH</td> </tr> <tr> <td>KLIMAKA 1:500</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> ΜΑΡΙΑ Χ. ΚΑΜΠΑΛΑΡΑΚΗ <small>ΔΗΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΙΤΑΞ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΗΝΟΥ</small> <small>ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΑΛ. 655 ΑΔΑΜ. 265601 ΔΙΑΦΕΥΓΗ Ο 232 ΜΑΡΙΑ ΤΗ. & ΙΑΧ. 2411</small> </td> </tr> <tr> <td>AR. PIN. 7</td> </tr> </tbody> </table>		ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2004	SFRAGIDA — YPOGRAPH	KLIMAKA 1:500	ΜΑΡΙΑ Χ. ΚΑΜΠΑΛΑΡΑΚΗ <small>ΔΗΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΙΤΑΞ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΗΝΟΥ</small> <small>ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΑΛ. 655 ΑΔΑΜ. 265601 ΔΙΑΦΕΥΓΗ Ο 232 ΜΑΡΙΑ ΤΗ. & ΙΑΧ. 2411</small>	AR. PIN. 7
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ								
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2004								
	SFRAGIDA — YPOGRAPH								
KLIMAKA 1:500	ΜΑΡΙΑ Χ. ΚΑΜΠΑΛΑΡΑΚΗ <small>ΔΗΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΟΙΤΑΞ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΗΝΟΥ</small> <small>ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΑΛ. 655 ΑΔΑΜ. 265601 ΔΙΑΦΕΥΓΗ Ο 232 ΜΑΡΙΑ ΤΗ. & ΙΑΧ. 2411</small>								
AR. PIN. 7									

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> – e-mail: webmaster@et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000

Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924

Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	(2310) 423 956	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο	(2410) 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	(210) 413 5228	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13	(26610) 89 122
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	(2610) 638 109		(26610) 89 105
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	(2610) 638 110	ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2	(2810) 300 781
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	(26510) 87215	ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1	(22510) 46 654
	(25310) 22 858		(22510) 47 533

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	ΕΥΡΟ	Τεύχος	Περίοδος	ΕΥΡΟ
A'	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
A	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
A'	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
B'	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
B'	3μηνιαίο	80	Ανυπάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
B'	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ'	Ετήσιο	220	A.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ'	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.

- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 Internet : <http://www.et.gr>.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €
Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €
Γ (Διορισμοί, απολύτεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €
Παράρτημα (Προκήρυξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €
Ανυπάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €
Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ')	-

- Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 euro, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 euro ανά έτος παλαιόττης και ανά τεύχος, για δε το τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 euro.

- * Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512). Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
- * Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
- * Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω Internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
- * Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
- * Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
- * Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργάτερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
- * Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00'

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ